



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL**

**REF. MERCADO MARÇO/2026 - SINAPI - SEINFRA**

**ENDEREÇO: RUA ANTONIO RIBEIRO COUTO, CENTRO, ITAMONTE/MG**

**DATA: 24/02/2026**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO FILGUEIRAS GUIMARÃES**

**BDI: 25%**

ITEM	CÓDIGO	PLANILHA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNT.	PREÇO C/ BDI	TOTAL
1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	21,00	R\$ 11,30	R\$ 14,13	R\$ 296,73
1.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	17,66	R\$ 29,17	R\$ 36,46	R\$ 643,88
1.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	22,18	R\$ 119,26	R\$ 149,08	R\$ 3.306,00
1.4	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	171,99	R\$ 4,17	R\$ 5,21	R\$ 896,07
1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	5,42	R\$ 66,52	R\$ 83,15	R\$ 450,51
1.6	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M³	45,47	R\$ 85,01	R\$ 106,26	R\$ 4.831,64
1.7	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM MINICARREGADEIRA. AF_08/2023	M³	9,28	R\$ 149,91	R\$ 187,39	R\$ 1.739,35
1.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	70,33	R\$ 54,10	R\$ 67,63	R\$ 4.756,42
1.9	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	171,99	R\$ 78,09	R\$ 97,61	R\$ 16.787,94
1.10	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M³	8,600	R\$ 796,27	R\$ 995,34	R\$ 8.559,43
1.11	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M²	171,99	R\$ 75,75	R\$ 94,69	R\$ 16.285,73
1.12	103359	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	12,32	R\$ 78,34	R\$ 97,93	R\$ 1.206,50
1.13	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M²	107,55	R\$ 180,11	R\$ 225,14	R\$ 24.213,81



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL

REF. MERCADO MARÇO/2026 - SINAPI - SEINFRA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO RIBEIRO COUTO, CENTRO, ITAMONTE/MG

DATA: 24/02/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO FILGUEIRAS GUIMARÃES

BDI: 25%

ITEM	CÓDIGO	PLANILHA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNT.	PREÇO C/ BDI	TOTAL
1.14	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	24,64	R\$ 37,25	R\$ 46,56	R\$ 1.147,24
1.15	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	175,97	R\$ 17,76	R\$ 22,20	R\$ 3.906,53
1.16	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	892,50	R\$ 14,97	R\$ 18,71	R\$ 16.698,68
1.17	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN.	4,00	R\$ 569,77	R\$ 712,21	R\$ 2.848,84
1.18	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN.	3,00	R\$ 669,06	R\$ 836,33	R\$ 2.508,99
1.19	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M²	5,01	R\$ 418,56	R\$ 523,20	R\$ 2.621,23
1.20	98299	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	400,00	R\$ 20,95	R\$ 26,19	R\$ 10.476,00
1.21	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	R\$ 4,87	R\$ 6,09	R\$ 2.436,00
1.22	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R\$ 7,52	R\$ 9,40	R\$ 1.880,00
1.23	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN.	70,40	R\$ 38,95	R\$ 48,69	R\$ 3.427,78
1.24	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN.	24,20	R\$ 32,79	R\$ 40,99	R\$ 991,96
1.25	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	R\$ 1.156,36	R\$ 1.445,45	R\$ 1.445,45



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL**

**REF. MERCADO MARÇO/2026 - SINAPI - SEINFRA**

**ENDEREÇO: RUA ANTONIO RIBEIRO COUTO, CENTRO, ITAMONTE/MG**

**DATA: 24/02/2026**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO FILGUEIRAS GUIMARÃES**

**BDI: 25%**

ITEM	CÓDIGO	PLANILHA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNT.	PREÇO C/ BDI	TOTAL
1.26	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN.	3,00	R\$ 1.169,04	R\$ 1.461,30	R\$ 4.383,90
1.27	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN.	3,00	R\$ 1.226,24	R\$ 1.532,80	R\$ 4.598,40
1.28	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN.	1,00	R\$ 1.311,63	R\$ 1.639,54	R\$ 1.639,54
1.29	102186	SINAPI	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 (102186)	UN.	5,00	R\$ 1.019,76	R\$ 1.274,70	R\$ 6.373,50
1.30	106319	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 11/2025	UN.	3,00	R\$ 1.541,98	R\$ 1.927,48	R\$ 5.782,44
1.31	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/202	M²	9,45	R\$ 342,69	R\$ 428,36	R\$ 4.048,00
1.32	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	28,05	R\$ 94,55	R\$ 118,19	R\$ 3.315,23
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 164.503,72</b>

MARCELO FILGUEIRAS GUIMARÃES  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL