



Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais

Página: 4851 de 6257

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Região Sul - C/ Desoneração
JANEIRO/2025

Serviço: RO-00269 - Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária

Unidade: m2

Equipamento	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EQRO-1525 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	0,6900	0,3100	4,9436	3,4426	1,0000000	4,4783
EQRO-1549 Motoniveladora - 147 kW	0,7400	0,2600	332,4512	121,4787	1,0000000	277,5984
EQRO-1557 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27,55 t - 89 kW	0,9600	0,0400	256,1192	120,2779	1,0000000	250,6855
EQRO-1560 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t - 97 kW	1,0000	0,0000	237,3964	97,2687	1,0000000	237,3964
EQRO-1567 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	0,6900	0,3100	152,1641	52,6043	1,0000000	121,3005
EQRO-1598 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	0,5100	0,4900	326,6484	77,4020	2,0000000	409,0354
Total de equipamentos:						1.300,4945

Mão-de-Obra	Nr.Salários	Encargos(%)	Custo Mão de Obra	Consumo	Custo Horário
MORO-1678 Servente		176,9547	19,8299	1,0000000	19,8299
Total de mão de obra:					19,8299

Produção da Equipe	1.121,33000	Custo Horário da Execução	1.320,3244
Fator de Influência de Chuva - FIC	0,02043	Custo Unitário da Execução	1,1775
Fator de Interferência de tráfego - FIT	0,00000	Valor FIC	0,0241
		Valor FIT	0,0000

Este serviço segue a metodologia Sicor.

Custo Unitário do serviço: 1,20

SEINFRA

Rod. Papa João Paulo II, nº 4.143. Prédio Minas, 7º andar
Serra Verde - CEP: 31630-900 - BH/MG
Fone: (31) 3915-8309 | Fax: 3915-9352
www.infraestrutura.mg.gov.br

DER-MG

Rod. Papa João Paulo II, nº 4.001 - Prédio Gerais, 5º andar
Serra Verde - CEP: 31630-901 - BH/MG
Fone: (31) 3501-5146
Email: sicor@der.mg.gov.br