

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				Minas Gerais		Produção da equipe		9,96000 m²
Custo Unitário de Referência				Janeiro/2025				
5214008 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo VI por extrusão - relevo multipontos sem base (calotas)				Valores em reais (R\$)				
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
E9645	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW	1,00000	1,00	0,00	565,9311	249,2156	565,9311	
Custo horário total de equipamentos							565,9311	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
P9853	Pré-marcador	1,00000	h	22,8993		22,8993		
P9824	Servente	5,00000	h	21,3355		106,6775		
Custo horário total de mão de obra							129,5768	
Custo horário total de execução							695,5079	
Custo unitário de execução							69,8301	
Custo do FIC							-	
Custo do FIT							-	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		
M1585	Massa termoplástica aplicada por extrusão	0,59450	kg	12,5861		7,4824		
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,40000	kg	8,9087		3,5635		
M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	0,00097	l	21,0254		0,0204		
Custo unitário total de material							11,0663	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
Custo total de atividades auxiliares								
Subtotal							80,8964	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
M1585	Massa termoplástica aplicada por extrusão - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00059	t	32,5200		0,0192	
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00040	t	32,5200		0,0130	
Custo unitário total de tempo fixo							0,0322	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário	
				LN	RP	P		
M1585	Massa termoplástica aplicada por extrusão - Caminhão carroceria 15 t	0,00059	tkm	5914449	5914464	5914479		
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	0,00040	tkm	5914449	5914464	5914479		
Custo unitário total de transporte								
Custo unitário direto total							80,93	

Obs: