PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA **A.R.T. MG**		**FOLHA Nº:**		**01/01.**
OBRA: PÓRTICO E PORTÃO DE ENTRADA CAMPO DE FUTEBOL		**DATA:**		**27/08/2026**
LOCAL: RUA SUZANA GONÇALVEZ SALOMÃO		**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO		**( )**	**DIRETA**	**(X)** **INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL /2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:** **25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		**INSTALAÇÃO DA OBRA**					**R$ 1.498,81**
1.1	**ED-28427**	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	**1,00**	**U**	1197,99	R$ 1.498,81	R$ 1.498,81
2.0		**FUNDAÇÕES**					**R$ 11.181,89**
2.1	**RO-00219**	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 1,50 a 3,00 m	**2,86**	**M³**	115,06	R$ 143,95	R$ 411,70
2.2	**RO-01172**	Fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	**33,12**	**M²**	112,36	R$ 140,57	R$ 4.655,80
2.3	**ED-49787**	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	**5,74**	**M³**	851,43	R$ 1.065,22	R$ 6.114,39
3.0		**ESTRUTURAS DE AÇO**					**R$ 6.028,78**
3.1	**ED-29551**	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	**236,10**	**KG**	13,48	R$ 16,86	R$ 3.981,79
3.2	**ED-29548**	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	**67,80**	**KG**	14,19	R$ 17,75	R$ 1.203,66
3.3	**ED-29552**	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	**34,22**	**KG**	12,97	R$ 16,23	R$ 555,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA **A.R.T. MG**		**FOLHA Nº:**	**01/01.**
OBRA: PÓRTICO E PORTÃO DE ENTRADA CAMPO DE FUTEBOL		**DATA:**	**27/08/2026**
LOCAL: RUA SUZANA GONÇALVEZ SALOMÃO		**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO	**( )**	**DIRETA**	**(X)** **INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL /2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:** **25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.4	**ED-29550**	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	**16,60**	**KG**	13,87	R$ 17,35	R$ 288,06
4.0		**ESCORAMENTO**					**R$ 433,51**
4.1	**ED-19634**	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	**14,00**	**M²/MÊS**	24,75	R$ 30,96	R$ 433,51
5.0		**COBERTURA**					**R$ 440,38**
5.1	**ED-50677**	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	**8,60**	**M**	40,93	R$ 51,21	R$ 440,38
6.0		**PINTURAS**					**R$ 1.370,04**
6.1	**ED-50514**	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	**33,40**	**M²**	8,30	R$ 10,38	R$ 346,83
6.2	**ED-50451**	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	**33,40**	**M²**	17,77	R$ 22,23	R$ 742,55
6.3	**ED-50495**	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	**6,096**	**M²**	36,80	R$ 46,04	R$ 280,66
7.0		**FECHAMENTO**					**R$ 905,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA **A.R.T. MG**		**FOLHA Nº:**		**01/01.**
OBRA: PÓRTICO E PORTÃO DE ENTRADA CAMPO DE FUTEBOL		**DATA:**		**27/08/2026**
LOCAL: RUA SUZANA GONÇALVEZ SALOMÃO		**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO		**( )**	**DIRETA**	**(X)** **INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL /2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:** **25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
7.1	**ED-49665**	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	**24,60**	**KG**	29,43	R$ 36,82	R$ 905,77
8.0		**ELÉTRICA**					**R$ 2.930,75**
8.1	**ED-49415**	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	**28,50**	**M**	14,20	R$ 17,77	R$ 506,32
8.2	**ED-48989**	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	**37,00**	**M**	5,99	R$ 7,49	R$ 277,28
8.3	**ED-48992**	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE	**30,00**	**M**	7,98	R$ 9,98	R$ 299,51
8.4	**ED-49187**	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	**11,00**	**UN**	11,71	R$ 14,65	R$ 161,15
8.5	**ED-13345**	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	**6,00**	**UN**	65,78	R$ 82,30	R$ 493,78
8.6	**ED-22350**	REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	**5,00**	**UN**	169,60	R$ 212,19	R$ 1.060,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA	**A.R.T. MG**	**FOLHA Nº:**		**01/01.**	
OBRA: PÓRTICO E PORTÃO DE ENTRADA CAMPO DE FUTEBOL		**DATA:**		**27/08/2026**	
LOCAL: RUA SUZANA GONÇALVEZ SALOMÃO		**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO		**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL /2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:**	**25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
8.7	**ED-34475**	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	**2,00**	**UN**	52,66	R$ 65,88	R$ 131,77
VALOR TOTAL DA OBRA							**R$24.789,93**

Edilberto Baquião da Silva
Engenheiro Civil
C.R.E.A. - MG 64.575/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDILBERTO BAQUIAO DA SILVA
Data: 27/08/2026 13:49:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Celso Marques Junior
Prefeito Municipal