FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	**COMP - 01**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**MÊS**			**R$ 4.196,32**
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	R$ 147,14	R$ 1.177,12
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	R$ 94,35	R$ 3.019,20

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI - 100898	**COMP - 02**	**ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020**	**M**			**R$ 168,77**
SINAPI-I	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,3534	R$ 9,11	R$ 3,22
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,1178	R$ 3,68	R$ 0,43
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	R$ 147,14	R$ 1,10
SINAPI	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0723	R$ 174,45	R$ 12,61
SINAPI	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0404	R$ 405,31	R$ 16,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3401	R$ 24,88	R$ 8,46
SINAPI-I	038406	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,21587	R$ 586,28	R$ 126,56

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI - 96557	**COMP - 03**	**CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024**	**M3**			**R$ 736,31**
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,075	R$ 0,60	R$ 0,05
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,092	R$ 1,59	R$ 0,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,501	R$ 24,88	R$ 12,46
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,334	R$ 33,62	R$ 11,23
SINAPI-I	001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,23	R$ 579,21	R$ 712,43

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI - 97096	**COMP - 04**	**CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021**	**M3**			**R$ 638,12**
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,049	R$ 0,60	R$ 0,03
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,053	R$ 1,59	R$ 0,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	R$ 24,88	R$ 10,23
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	R$ 33,62	R$ 13,82
SINAPI-I	001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,06	R$ 579,21	R$ 613,96

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI - 106430	**COMP - 05**	**RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 40.000 L -INSTALAÇÃO. AF_12/2025**	**UN**			**R$ 9.896,63**
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	7,1058704	R$ 194,16	R$ 1.379,68
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	6,0938889	R$ 369,67	R$ 2.252,73
SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,070592	R$ 603,90	R$ 42,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,2851986	R$ 24,88	R$ 703,74
SINAPI-I	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,3140794	R$ 31,04	R$ 351,19
Cotação	Cotação	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZA-ÇÃO GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, PARA O DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA APARECIDA, MONTE BELO-MG, COORDENADAS GEOGRAFICAS Lat 21°14'55.03"S, Lon 46°17'3.80"O	Sv	1	**R$ 5.166,67**	R$ 5.166,67

Responsável Técnico:	Matheus Alves Duarte
CREA/CAU:	188.265/D

MATHEUS ALVES DUARTE:01610102614

Assinado de forma digital por MATHEUS ALVES DUARTE:01610102614
Dados: 2026.07.14 14:47:18 -03'00'