

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO										
ORÇAMENTO										
OBJETO: PROJETO DE REFORMA THEATRO MUNICIPAL BERNARDO GUIMARÃES						BDI Construção:		26,41%		
LOCAL: Av. Dr. Américo Luz, 143 - Muzambinho/MG						BDI Equipamentos:		18,91%		
DATA BASE: SINAPI 12/2025 - SETOP 10/2025						Regime:		DESONERADO		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						TOTAL		6.167,64	
1.1	SICOR	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M²	4,50	256,28	323,96	1.457,82		
1.2	SICOR	ED-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	37,81	12,50	15,80	597,40		
1.3	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	75,61	18,54	23,44	1.772,30		
1.4	SICOR	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	2,88	21,13	26,71	76,92		
	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	69,00	25,95	32,80	2.263,20		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						TOTAL		7.274,72	
2.1	SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	245,52	0,41	0,52	127,67		
2.2	SINAPI	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00	0,58	0,73	73,00		
2.3	SINAPI	90445	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	M	165,00	18,16	22,96	3.788,40		
2.4	SINAPI	103288	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	12,80	16,28	20,58	263,42		
2.5	COMPOSIÇÃO	COMP-11	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE ACIMA DE 24000 BTUS/H. AF_11/2021	M	50,00	1,39	1,76	88,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO									
ORÇAMENTO									
OBJETO: PROJETO DE REFORMA THEATRO MUNICIPAL BERNARDO GUIMARÃES						BDI Construção:		26,41%	
LOCAL: Av. Dr. Américo Luz, 143 - Muzambinho/MG						BDI Equipamentos:		18,91%	
DATA BASE: SINAPI 12/2025 - SETOP 10/2025						Regime:		DESONERADO	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	
2.6	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	188,70	8,85	11,19	2.111,55	
2.7	COMPOSIÇÃO	COMP-06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M³	7,50	26,78	33,85	253,88	
2.8	SICOR	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M³	7,50	60,00	75,84	568,80	
3	REVESTIMENTO DE PISO						TOTAL	49.759,64	
3.1	COMPOSIÇÃO	COMP-24	CARPETE ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	205,36	70,56	89,19	18.316,06	
3.2	COMPOSIÇÃO	COMP-09	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS,200x1230 MM, ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA	M²	86,00	254,29	321,44	27.643,84	
3.3	SICOR	ED-50624	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO	M²	9,72	221,97	280,59	2.727,33	
3.4	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	5,31	159,77	201,96	1.072,41	
4	REVESTIMENTO DE PAREDES						TOTAL	39.063,58	
4.1	SICOR	ED-20378	LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE E TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA ACRÍLICA/LÁTEX, MASSA PVA E GESSO	M2	101,91	1,30	1,64	167,13	
4.2	SICOR	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	312,64	7,25	9,16	2.863,78	
4.3	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	312,64	32,02	40,48	12.655,67	
4.4	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1201,60	10,16	12,84	15.428,54	
4.5	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	71,00	5,33	6,74	478,54	
4.6	SINAPI	87827	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	71,00	83,23	105,21	7.469,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO										
ORÇAMENTO										
OBJETO: PROJETO DE REFORMA THEATRO MUNICIPAL BERNARDO GUIMARÃES						BDI Construção:		26,41%		
LOCAL: Av. Dr. Américo Luz, 143 - Muzambinho/MG						BDI Equipamentos:		18,91%		
DATA BASE: SINAPI 12/2025 - SETOP 10/2025						Regime:		DESONERADO		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)		
5	PINTURA DE PORTAS E JANELAS						TOTAL		1.615,98	
5.1	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	50,61	2,22	2,81	142,21		
5.2	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	50,61	23,04	29,12	1.473,76		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						TOTAL		24.922,76	
6.1	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	377,82	3,89	4,92	1.858,87		
6.2	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	722,64	5,27	6,66	4.812,78		
6.3	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	107,50	7,77	9,82	1.055,65		
6.4	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	226,90	10,24	12,94	2.936,09		
6.5	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,95	13,05	16,50	81,68		
6.6	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,10	9,09	11,49	35,62		
6.7	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	49,80	7,53	9,52	474,10		
6.8	COMPOSIÇÃO	COMP-01	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	16,00	114,14	144,29	2.308,64		
6.9	COMPOSIÇÃO	COMP-14	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	12,00	79,83	100,92	1.211,04		
6.10	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,00	17,05	21,55	258,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO									
ORÇAMENTO									
OBJETO: PROJETO DE REFORMA THEATRO MUNICIPAL BERNARDO GUIMARÃES						BDI Construção:		26,41%	
LOCAL: Av. Dr. Américo Luz, 143 - Muzambinho/MG						BDI Equipamentos:		18,91%	
DATA BASE: SINAPI 12/2025 - SETOP 10/2025						Regime:		DESONERADO	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	
6.11	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	46,99	59,40	1.306,80	
6.12	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	31,96	40,40	40,40	
6.13	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	46,37	58,61	58,61	
6.14	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	34,25	43,29	1.082,25	
6.15	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	19,87	25,12	75,36	
6.16	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	19,21	24,28	339,92	
6.17	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	14,49	18,32	73,28	
6.18	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	15,52	19,62	117,72	
6.19	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	72,88	92,13	737,04	
6.20	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	188,74	238,58	477,16	
6.21	COTAÇÃO	COT-07	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, UN	UN	1,00	45,11	57,02	57,02	
6.22	COMPOSIÇÃO	COMP-17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	97,24	122,91	122,91	
6.23	COMPOSIÇÃO	COMP-04	LUMINARIA BALIZADOR LED EMBUTIDO SOLO PISO 1X1W QUADRADO	UN.	18,00	89,40	113,01	2.034,18	
6.24	COMPOSIÇÃO	COMP-10	CAIXA PARA LUMINÁRIA BALIZADORA	UN.	9,00	118,75	150,11	1.350,99	
6.25	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN.	1,00	437,18	552,63	552,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO										
ORÇAMENTO										
OBJETO: PROJETO DE REFORMA THEATRO MUNICIPAL BERNARDO GUIMARÃES						BDI Construção:		26,41%		
LOCAL: Av. Dr. Américo Luz, 143 - Muzambinho/MG						BDI Equipamentos:		18,91%		
DATA BASE: SINAPI 12/2025 - SETOP 10/2025						Regime:		DESONERADO		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)		
6.26	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN.	1,00	589,01	744,55	744,55		
6.27	COMPOSIÇÃO	COMP-15	LUMINÁRIA PENDENTE LUSTRE LED 24W 6500K PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00	284,35	359,44	718,88		
7	CLIMATIZAÇÃO						TOTAL		42.051,85	
7.1	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	2.527,24	3.005,14	6.010,28		
7.2	COMPOSIÇÃO	COMP-12	= 'MEMÓRIA DE CÁLCULO' D68	UN.	6,00	4.373,65	5.200,70	31.204,20		
7.3	COMPOSIÇÃO	COMP-20	EXAUSTOR/RENOVADOR DE AR VENTOKIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00	445,85	563,58	1.127,16		
7.4	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	7,80	65,60	82,92	646,78		
7.5	SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	7,80	32,92	41,61	324,56		
7.6	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	6,20	52,29	66,10	409,82		
7.7	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	6,20	79,53	100,53	623,29		
7.8	COMPOSIÇÃO	COMP-18	CABO PP TETRAPOLAR ISOL.PVC - 0,6/1KV 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,90	18,01	22,77	88,80		
7.9	COMPOSIÇÃO	COMP-16	CABO PP TETRAPOLAR ISOL.PVC - 0,6/1KV 4MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,10	25,89	32,73	101,46		
7.10	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	63,00	18,35	23,20	1.461,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO									
ORÇAMENTO									
OBJETO: PROJETO DE REFORMA THEATRO MUNICIPAL BERNARDO GUIMARÃES						BDI Construção:		26,41%	
LOCAL: Av. Dr. Américo Luz, 143 - Muzambinho/MG						BDI Equipamentos:		18,91%	
DATA BASE: SINAPI 12/2025 - SETOP 10/2025						Regime:		DESONERADO	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO	COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
7.11	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	7,91		10,00	40,00
7.12	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	11,00		13,90	13,90
8	MOBILIÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							TOTAL	43.886,83
8.1	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019	M	1,20	586,92		741,91	890,29
8.2	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	464,27		586,87	2.347,48
8.3	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEMASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	880,54		1.113,06	4.452,24
8.4	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	110,35		139,49	139,49
8.5	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	52,77		66,70	266,80
8.6	COTAÇÃO	COT-17	LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX, UN	UN.	4,00	108,34		136,95	547,80
8.7	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	45,74		57,82	231,28
8.8	COMPOSIÇÃO	COMP-21	TOALHEIRO INOX DISPENSER DE PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	4,00	247,84		313,29	1.253,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO										
ORÇAMENTO										
OBJETO: PROJETO DE REFORMA THEATRO MUNICIPAL BERNARDO GUIMARÃES						BDI Construção:		26,41%		
LOCAL: Av. Dr. Américo Luz, 143 - Muzambinho/MG						BDI Equipamentos:		18,91%		
DATA BASE: SINAPI 12/2025 - SETOP 10/2025						Regime:		DESONERADO		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)		
8.9	SICOR	ED-48164	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN.	4,00	181,50	229,43	917,72		
8.10	SICOR	ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN.	2,00	152,30	192,52	385,04		
8.11	COMPOSIÇÃO	COMP-22	SUPORTE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	166,74	210,77	210,77		
8.12	COMPOSIÇÃO	COMP-23	ESPELHO COMUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,76	300,00	379,22	1.046,65		
8.13	COTAÇÃO	COT-21	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL 30x10cm PERSONALIZADA, UN	UN.	6,00	72,40	91,52	549,12		
8.14	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN.	1,00	616,14	778,84	778,84		
8.15	COMPOSIÇÃO	COMP-13	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	UN.	1,00	23.630,13	29.870,15	29.870,15		
9	ISOLAMENTO E CONDICIONAMENTO ACÚSTICO								105.056,23	
9.1	SICOR	ED-48211	PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO	m²	37,12	98,72	124,79	4.632,20		
9.2	SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	122,74	94,64	119,63	14.683,39		
9.3	SCO	RV 25.10.0500	=MEMÓRIA DE CÁLCULO!D98	m²	124,77	246,52	311,62	38.880,83		
9.4	ORSE	14036	Porta de madeira acústica duas folhas e = 57mm, inclusive batentes, guarnições, borrachas e ferragens	m²	4,20	1.831,15	2.314,70	9.721,74		
9.5	CPOS/CDHU	32.06.030	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2"	m²	237,06	34,50	43,61	10.338,19		
9.6	COMPOSIÇÃO	COMP-26	REMOÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DE FORRO EM DRYWALL, COM REUTILIZAÇÃO DAS PLACAS EXISTENTES, PARA FINS INSTALAÇÕES DIVERSAS	m²	12,00	114,59	144,85	1.738,20		
9.7	ORSE	1978	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar)	m²	272,58	36,42	46,04	12.549,58		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO									
ORÇAMENTO									
OBJETO: PROJETO DE REFORMA THEATRO MUNICIPAL BERNARDO GUIMARÃES						BDI Construção:		26,41%	
LOCAL: Av. Dr. Américo Luz, 143 - Muzambinho/MG						BDI Equipamentos:		18,91%	
DATA BASE: SINAPI 12/2025 - SETOP 10/2025						Regime:		DESONERADO	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO	COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
9.8	SINAPI	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	38,70	163,83		207,09	8.014,38
9.9	ORSE	10036	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)	m²	1,85	1.923,31		2.431,20	4.497,72
10	ILUMINAÇÃO CÊNICA								88.490,46
10.1	COTAÇÃO	COT-24	REFLETOR 18X18W LEDS RGBWA+UV OUTDOOR	UN	8,00	599,67		758,02	6.064,16
10.2	COTAÇÃO	COT-25	REFLETOR LED COB 300W CWWW 3419 C/BAN OUTDO	UN	8,00	1.390,00		1.652,85	13.222,80
10.3	COTAÇÃO	COT-26	REFLETOR ELIPSOIDAL LED 36° 200W 3781 2700K	UN	4,00	3.418,43		4.064,86	16.259,44
10.4	COTAÇÃO	COT-27	MINI BRUT 2 LED 200W CW/WW C/ RING NEW	UN	8,00	580,16		689,87	5.518,96
10.5	COTAÇÃO	COT-28	GARRA DE FERRO GRANDE Q25/Q30 RENI	UN	20,00	26,73		31,78	635,60
10.6	COTAÇÃO	COT-32	Mesa Dmx Fmw St-F1a Com Case - Showtech	UN	1,00	24.216,98		28.796,41	28.796,41
10.7	COTAÇÃO	COT-33	Cabo Hdmi 50 Metros 2.0 4k 144hz Hdr Full Hd 1080p 2k 1440p	UN	3,00	317,40		377,42	1.132,26
10.8	COTAÇÃO	COT-31	SPLITTER 2 ENT E 8 SAIDAS DMX MPL	UN	1,00	1.404,06		1.669,57	1.669,57
10.9	SETOP	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	348,00	28,99		36,65	12.754,20
10.10	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	100,00	5,84		6,94	694,00
11	Próprio	COMP-25	VARA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	689,46		871,53	1.743,06
11	SONORIZAÇÃO								32.969,08
11.1	COTAÇÃO	COT-29	CONECTOR 3 POLOS XLR MACHO	UN	29,00	13,30		15,82	458,78
11.2	COTAÇÃO	COT-30	CONECTOR 3 POLOS XLR FEMEA WIRECONEX	UN	29,00	13,83		16,45	477,05
11.3	COTAÇÃO	COT-34	Microfone sem fio, de bastão com receptor	UN	2,00	2.101,28		2.498,63	4.997,26
11.4	COTAÇÃO	COT-35	Sistema de PA Torre Ativo Soundvoice STARKE SV-500 (12" / 500w RMS)	UN	2,00	4.864,83		5.784,77	11.569,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO									
ORÇAMENTO									
OBJETO: PROJETO DE REFORMA THEATRO MUNICIPAL BERNARDO GUIMARÃES						BDI Construção:		26,41%	
LOCAL: Av. Dr. Américo Luz, 143 - Muzambinho/MG						BDI Equipamentos:		18,91%	
DATA BASE: SINAPI 12/2025 - SETOP 10/2025						Regime:		DESONERADO	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO	COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
11.5	COTAÇÃO	COT-36	Caixa Retorno Amplificada Attack VRM1230A - Monitor Palco Ativo 12 polegadas 300 W RMS	UN	2,00	4.214,67		5.011,66	10.023,32
11.6	COTAÇÃO	COT-37	Amw Pm12 v2 Fx Mesa De Som 12 Canais 99 Efx DSP e Interface	UN	1,00	1.334,46		1.586,81	1.586,81
11.7	COTAÇÃO	COT-38	Rolo Cabo Microfone Datalink 100 Metros Balanceado XRL	UN	2,00	388,66		462,16	924,32
11.8	SICOR	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	80,00	28,99		36,65	2.932,00
12	CORTINA CÊNICA								17.131,27
12.1	Próprio	COT-39	Cortina Cênica (bandeiras, fundos e laterais) em Acetinado Premium, incluso estruturas de instalação - fornecimento e instalação	UN	1,00	14.406,92		17.131,27	17.131,27
13	LIMPEZA FINAL								4.035,80
13.1	SICOR	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	410,56	7,78		9,83	4.035,80
TOTAL									462.425,84

Muzambinho-MG, 23 de março de 2026

Athus Henrique de Paula
Engenheiro Civil CREA MG213554/D
Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Marco Aurelio Alves Teixeira
Arquiteto e Urbanista CAU A9104-9
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos