



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 064508/2023	Nº TransfereGOV 950350/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA BAIRRO TAGUÁ - 2ª FASE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação em Estrada Vicinal (Asfalto CBUQ)	MUNICÍPIO / UF OURO FINO - MG	BDI 1 21,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Adequação em Estrada Vicinal (Asfalto CBUQ)									450.687,54	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						-	450.687,54
1.1.			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						-	33.874,18
1.1.1.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50	12.237,22	BDI 1	14.847,42	22.271,14	RA
1.1.2.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	MES	0,40	23.908,02	BDI 1	29.007,60	11.603,04	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	2.766,78
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	4,50	506,75	BDI 1	614,84	2.766,78	RA
1.3.			REGULARIZAÇÃO / COMPACTAÇÃO						-	145.589,46
1.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M2	2.185,37	1,81	BDI 1	2,20	4.807,82	RA
1.3.2.	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor	M3	327,81	259,48	BDI 1	314,83	103.204,42	RA
1.3.3.	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de	t	557,27	2,91	BDI 1	3,53	1.967,16	RA
1.3.4.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	43.963,03	0,67	BDI 1	0,81	35.610,06	RA
1.4.			IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO / ASFALTO CBUQ						-	196.098,81
1.4.1.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	1.877,03	0,68	BDI 1	0,83	1.557,93	RA
1.4.2.	SICRO	4011354	Pintura de ligação - emulsão com polímero	M2	1.877,03	0,47	BDI 1	0,57	1.069,90	RA
1.4.3.	SICRO	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade	TXKM	257,66	0,67	BDI 1	0,81	208,70	RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	75,08	1.948,89	BDI 1	2.364,59	177.533,42	RA
1.4.5.	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão	t	180,20	7,94	BDI 1	9,63	1.735,33	RA
1.4.6.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	14.134,88	0,82	BDI 1	0,99	13.993,53	RA
1.5.			DRENAGEM SUPERFICIAL						-	50.414,68
1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN	M	684,61	60,69	BDI 1	73,64	50.414,68	RA
1.6.			CAIXA COLETORA						-	9.007,42
1.6.1.	SICRO	2003728	Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais	un	2,00	3.711,95	BDI 1	4.503,71	9.007,42	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL						-	12.936,21
1.7.1.	SICRO	5213402	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	M2	50,40	14,86	BDI 1	18,03	908,71	RA
1.7.2.	SICRO	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	43,00	88,27	BDI 1	107,10	4.605,30	RA
1.7.3.	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -	un	10,00	482,39	BDI 1	585,28	5.852,80	RA
1.7.4.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -	un	10,00	129,35	BDI 1	156,94	1.569,40	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 064508/2023	Nº TransfereGOV 950350/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA BAIRRO TAGUÁ - 2ª FASE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação em Estrada Vicinal (Asfalto CBUQ)	MUNICÍPIO / UF OURO FINO - MG	BDI 1 21,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Adequação em Estrada Vicinal (Asfalto CBUQ)									450.687,54

OURO FINO - MG
Local

quinta-feira, 5 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Thiago Zuccon e Silva
CREA/CAU: 89993/D
ART/RRT: MG20264734478

RECURSO
↓