



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.675.900/0001-02
Av. Antônio Paulino, 47 – Centro – CEP 37566-000 Fone: (0xx35) 3454-1000
E-mail: prefeiturapraia@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: ESPÍRITO SANTO DO DOURADO/MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 2, 3 E 5 DO BAIRRO SERRA DOS GONÇALVES

END.: BAIRRO SERRA DOS GONÇALVES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

DATA: 15/07/2026

DATA BASE: SINAPI 04/2026 (SEM DESONERAÇÃO) E SICRO 01/2026

							BDI:	19,60%
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					26.875,19
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4,50	377,85	451,91	2.033,60
1.2	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M²	1.436,62	1,83	2,19	3.146,21
1.3	SICRO	4011226	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída - 100% Proctor modificado	M³	143,66	40,48	48,41	6.954,70
1.4	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.149,30	2,09	2,50	2.873,25
1.5	SETOP	ED-28561	TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	16,00	51,04	61,04	976,64
1.6	SETOP	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UNID.	100,00	44,10	52,74	5.274,00
1.7	SETOP	ED-28562	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	16,00	26,14	31,26	500,16
1.8	SETOP	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	3,00	858,60	1.026,89	3.080,67
1.9	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	1,00	1.702,32	2.035,97	2.035,97
2.0			PAVIMENTAÇÃO					234.371,16
2.1	SINAPI	92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 10 CM. AF_10/2022	M²	1.236,20	157,52	188,39	232.887,72
2.2	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	593,38	2,09	2,50	1.483,44
3.0			DRENAGEM					98.650,25
3.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	668,08	37,63	45,01	30.070,28
3.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	819,25	68,53	81,96	67.145,73
3.3	SICRO	2003103	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais	UN	6,00	199,87	239,04	1.434,24
								359.896,60

HÉRICA ALVARENGA - PREFEITA MUNICIPAL

LILIAN RANGEL DE FREITAS
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG 46.043/D