

MEMORIA DE CALCULO

UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS T1D					DATA: Outubro/2025		DATA BASE:	
LOCAL: RUA MARIA SILVERIO COUTINHO, BAIRRO PRIMAVERA, MUNICIPIO DE CONGONHAL - MINAS GERAIS					FORMA EXECUÇÃO		SICOR-MG	Julho/2025 Deson.
					INDIRETA		SINAPI - MG	Agost/2025 Deson.
					PREÇO DE CUSTO		PREÇO COM BDI - 28,23 %	
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Pr. Unitário	Pr. Total	Pr. Unitário	Pr. Total
<b>25.</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>UN</b>	<b>1,00</b>				
25.01	CO-33075	ENGENHEIRO AGRIMENSOR, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES (15 horas por mês)	Hora	180,00				
25.02	CO-27498	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (22 horas por mês)	Hora	264,00				
25.03	ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00				
		<b>TOTAL ITEM: 25</b>				<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>
<b>26.</b>		<b>EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO EM RADIER</b>	<b>UN</b>	<b>1,00</b>				
26.01	CO-28390	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)	UND	1,00				
26.02	CO-28389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO (distancia media de 20,00km * 2 ida e volta)	KM	40,00				
26.03	CO-28388	SONDAÇÃO A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (média de 4 furos de 20,00m)	M	80,00				
26.04	CO-27427	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (Projeto do Muro com o radier)	PR A1	6,00				
26.05	CO-27475	PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	PR A1	1,00				
26.06	SINAPI 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	312,00				
26.07	SINAPI 103073	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	290,10				
26.08	COMPOSIÇÃO 02	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024	m2	93,51				
26.09	ED-50846	ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (0,18*1,40*5,10)	M3	1,29				
26.10	ED-50168	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM [(12,7+15,5+15)*3,5 + 312,00m²]	M2	383,61				
		<b>TOTAL ITEM: 26</b>				<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>

SINAPI: REFERENCIA AGOSTO DE 2025 COM DESONERAÇÃO  
SEINFRA-CE: REFERENCIA OUTUBRO DE 2024 COM DESONERAÇÃO

ENGº Dariam Jonnis Jose da Silva  
CREA-MG: 174.603/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL  
Prefeito Rubens Vilela dos Santos Junior