



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS
GESTÃO 2025 / 2028

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA:	Pavimentação de estradas vicinais e urbanas.
LOCAL:	Várias Localidades do Município de Cambuí - MG.
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO:	3733,10 m ³

SINAPI	1/2026	NÃO SE APLICA	BDI 1	1,0000
SICRO	10/2025			
SEINFRA	10/2025			
OBRA RODOVIÁRIA			BDI 2	22,64%
1,2264				

Preços sem desoneração

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	COEFICIENTE	VALOR TOTAL
PRÓPRIA	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS			R\$ 3.964,01
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	136,69	29	R\$ 3.964,01
PRÓPRIA	CPU 002	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M			R\$ 1,54
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,70	0,0176	R\$ 0,84
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,64	0,0176	R\$ 0,43
SINAPI - MATERIAL	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	7,71	0,0037	R\$ 0,03
SEINFRA	EQED-31360	RECEPTOR GNSS (PRECISÃO ESTÁTICO HV: 3MM/5MM PRECISÃO RTK HV: 8MM/15MM TRIPÉ E BALIZA: INCLUSOS COLETORA E RECEPTORES: INCLUSOS OPERADOR: NÃO INCLUSO)	H	13,84	0,0176	R\$ 0,24
PRÓPRIA	CPU 003	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	M			R\$ 59,88
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	757,45	0,0011	R\$ 0,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,58	0,2027	R\$ 4,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,67	0,2027	R\$ 6,42
SINAPI - MATERIAL	41683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)	UN	37,19	1,2563	R\$ 46,72
SINAPI - MATERIAL	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	171,50	0,0066	R\$ 1,13
PRÓPRIA	CPU 005	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M			R\$ 3,50
SINAPI - MATERIAL	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	27,98	0,002	R\$ 0,06
SINAPI - MATERIAL	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	39,11	0,043	R\$ 1,68
SINAPI - MATERIAL	44477	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	KG	8,66	0,025	R\$ 0,22
SINAPI - MATERIAL	44478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	8,66	0,011	R\$ 0,10
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,86	0,034	R\$ 1,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,64	0,014	R\$ 0,32

Leonardo Mesquita Reis Belico
Arquiteto e Urbanista