

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS GESTÃO 2025 / 2028		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
OBRA:	CAMPO SOCIETY	
LOCAL:	BAIRRO CONGONHAL, CAMBUÍ, MG	
ÁREA CONSTRUÍDA COBERTA:*	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY CERCADO POR ALAMBRADO, DESCOBERTO	
SINAPI 1/2026	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	BDI 1 23,42%
SICRO 10/2025		1,2342
SEINFRA 1/2026	NÃO SE APLICA	BDI 2 0,00%
		1,0000
VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 203.418,91

Preços sem desoneração

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	PREÇO REFERÊNCIA	QUANTIDADE	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	Subtotais dos Eventos:
SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 4.696,62
1										
1.1	SINAPI MATERIAL	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	R\$ 312,50	0,96	23,42%	R\$ 385,69	R\$ 370,26	
1.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	R\$ 118,15	2,00	23,42%	R\$ 145,82	R\$ 291,64	
1.3	SEINFRA COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÕES	ED 50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	951,38	1,00	23,42%	R\$ 1.174,19	R\$ 1.174,19	
1.4	SEINFRA COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÕES	ED 50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	615,40	1,00	23,42%	R\$ 759,53	R\$ 759,53	
1.5	SEINFRA COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÕES	ED 50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1.702,32	1,00	23,42%	R\$ 2.101,00	R\$ 2.101,00	
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS										R\$ 6.809,31
2										
2.1	SEINFRA COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÕES	ED 50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	1.050,00	3,00	23,42%	R\$ 1.295,91	R\$ 3.887,73	
2.2	SINAPI EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO)	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	789,06	3,00	23,42%	R\$ 973,86	R\$ 2.921,58	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL										R\$ 11.985,60
3										
3.1	PRÓPRIA	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	R\$ 3.237,08	3,00	23,42%	R\$ 3.995,20	R\$ 11.985,60	
LOCAÇÃO DE OBRA										R\$ 13.464,87
4										
4.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	R\$ 77,57	140,64	23,42%	R\$ 95,74	R\$ 13.464,87	
FUNDAÇÃO E FIXAÇÃO DE MONTANTES										R\$ 70.616,46
5										
5.1	SEINFRA COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÕES	ED 51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	R\$ 84,90	9,52	23,42%	R\$ 104,78	R\$ 997,51	

5.2	SEINFRA COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÕES	ED 49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m3	R\$ 215,25	0,65	23,42%	R\$ 265,66	R\$ 172,68
5.3	SEINFRA COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÕES	ED 29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	R\$ 14,61	205,70	23,42%	R\$ 18,03	R\$ 3.708,77
5.4	SEINFRA COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÕES	ED 29549	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	R\$ 13,91	171,10	23,42%	R\$ 17,17	R\$ 2.937,79
5.5	SEINFRA COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÕES	ED 29550	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	R\$ 14,27	164,10	23,42%	R\$ 17,61	R\$ 2.889,80
5.6	SINAPI COMPOSIÇÕES	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	569,48	9,52	23,42%	R\$ 702,85	R\$ 6.691,13
5.7	PRÓPRIA	CPU 002	MONTANTES PARA ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTANTES COM DIAMETRO 2", (EXCLUSIVE TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼", TELAS E ARAMES)	M	R\$ 101,91	423,11	23,42%	R\$ 125,78	R\$ 53.218,78

6	ALAMBRADO								R\$ 33.225,70
6.1	PRÓPRIA	CPU 003	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM .	M2	R\$ 51,53	423,74	23,42%	R\$ 63,60	R\$ 26.949,86
6.2	SEINFRA COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÕES	ED 50986	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	R\$ 635,62	8,00	23,42%	R\$ 784,48	R\$ 6.275,84

7	PISO DE CONCRETO								R\$ 11.104,57
7.1	SEINFRA COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÕES	ED 49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m3	R\$ 215,25	3,55	23,42%	R\$ 265,66	R\$ 943,09
7.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	R\$ 105,37	71,08	23,42%	R\$ 130,05	R\$ 9.243,95
7.3	SICRO COMPOSIÇÕES	4011537	Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	m	R\$ 20,99	24,00	23,42%	R\$ 25,91	R\$ 621,84
7.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	3,37	71,08	23,42%	R\$ 4,16	R\$ 295,69

8	TRANSPORTE								R\$ 652,00
8.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,64	200,00	23,42%	R\$ 3,26	R\$ 652,00

9	GRAMADO								R\$ 50.863,78
9.1	SEINFRA COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÕES	ED 50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	36,54	1.127,80	23,42%	R\$ 45,10	R\$ 50.863,78

Mateus Pedro da Silva
Engenheiro Civil

Leonardo Mesquita Reis Belico
Arquiteto e Urbanista