



OBRA: Execução de Passeios, Pisos em Concreto e Sarjeta no Município de Pouso Alegre - MG

Base de Preços: SETOP OUT/25 e SINAPI JAN/26

Planilha Orçamentária

Data: 23/02/2026

ITEM	NUM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT. A EXECUTAR	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI 24,23%	PREÇO A EXECUTAR SEM BDI	PREÇO A EXECUTAR COM BDI 24,23%
1.0				DEMOLIÇÃO, CARGA E TRANSPORTE					1.343.080,00	1.669.290,00
1.1	1	ED-48444	SETOP OUT/25	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	1.000,00	215,32	267,49	215.320,00	267.490,00
1.2	2	ED-48507	SETOP OUT/25	DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARIETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	5.000,00	11,82	14,68	59.100,00	73.400,00
1.3	3	100981	SINAPI JAN/26	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14.250,00	9,92	12,32	141.360,00	175.560,00
1.4	4	ED-51133	SETOP OUT/25	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	3.000,00	26,80	33,29	80.400,00	99.870,00
1.5	5	ED-51125	SETOP OUT/25	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	3.000,00	60,00	74,54	180.000,00	223.620,00
1.6	6	97914	SINAPI JAN/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	213.750,00	3,12	3,88	666.900,00	829.350,00
2.0				EXECUÇÃO DE PASSEIOS, PISOS EM CONCRETO E SARJETA					3.882.320,00	4.823.074,00
2.1	7	ED-51123	SETOP OUT/25	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	30.000,00	5,77	7,17	173.100,00	215.100,00
2.2	8	6079	SINAPI - I JAN/26 (SP)	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	10.000,00	38,76	48,15	387.600,00	481.500,00
2.3	9	ED-49813	SETOP OUT/25	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APOIAMENTO MANUA	M3	3.000,00	211,61	262,88	634.830,00	788.640,00
2.4	10	ED-50600	SETOP OUT/25	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	4.000,00	3,74	4,65	14.960,00	18.600,00
2.5	11	ED-29582	SETOP OUT/25	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	M2	2.000,00	29,90	37,14	59.800,00	74.280,00
2.6	12	ED-51144	SETOP OUT/25	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M2	12.000,00	82,78	102,84	993.360,00	1.234.080,00
2.7	13	ED-9318	SETOP OUT/25	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	2.000,00	70,51	87,59	141.020,00	175.180,00

2.8	14	ED-50572	SETOP OUT/25	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	2.000,00	212,97	264,57	425.940,00	529.140,00
2.9	15	ED-14762	SETOP OUT/25	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	5.000,00	44,07	54,75	220.350,00	273.750,00
2.10	16	ED-49798	SETOP OUT/25	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COMFCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1.200,00	692,80	860,67	831.360,00	1.032.804,00
								TOTAL GERAL	5.225.400,00	6.492.364,00

RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258

Praça João Pinheiro, 73 - Centro, 37.550-000 Pouso Alegre - MG
 Tel.: 35 3449-4977 35 3449-4980