

REFERÊNCIA PARA MEMÓRIA DE CALCULO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO CMEI VEREADOR BENEDITO APARECIDO DA CUNHA

R.T. ENG. CIVIL GABRIEL FERREIRA BRITO

LOCAL: RUA JUVENAL MACHADO DE LIMA, SEM Nº - ANEXO DO CMEI VEREADOR BENEDITO DA CUNHA, ITAPEVA - MG - CEP: 37655-000

REFERÊNCIAS DE CUSTOS SEM DESONERAÇÃO: SICOR-01/2025 (SUL DE MINAS), SINAPI-05/2025 (MINAS GERAIS) E SUDECAP-04/2025

PRazo DE EXECUÇÃO: 3 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA DE PROJETO - APRESENTAÇÃO QUANTITATIVOS		
		Nº	FOLHAS	NOME
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	ANX-EXE-ARQ-R0	1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
2	DEMOLIÇÕES	ANX-EXE-DEM-R0	1	PROJETO EXECUTIVO DE DEMOLIÇÃO
3	ESTRUTURAS - FUNDAÇÕES	ANX-EXE-CON-R0	1	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
4	ESTRUTURAS - PILARES	ANX-EXE-CON-R0	1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
5	ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA	ANX-EXE-CON-R0	2	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
6	ALVENARIA, FECHAMENTOS E PINTURA	ANX-EXE-ARQ-R0	1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
7	PISOS e REVESTIMENTOS DE PISOS	ANX-EXE-ARQ-R0	1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
8	ESQUADRIAS - PORTAS e JANELAS	ANX-EXE-ARQ-R0	1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
9	PEÇAS HIDRO SANITÁRIAS	ANX-EXE-ARQ-R0	2	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	ANX-EXE-CON-R0	2	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
11	FORROS	ANX-EXE-ARQ-R0	3	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	ANX-EXE-ARQ-R0	3	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ANX-EXE-ARQ-R0	3	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
14	PERGOLADO	ANX-EXE-ARQ-R0	3	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
15	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	ANX-EXE-ARQ-R0	3	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENG. GABRIEL FERREIRA BRITO - CREA-MG-112100/D

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAREDES COMPOSTAS

CÓDIGO CUSTO	DESCRIÇÃO	Identificador de Parede									TOTAL (m²)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ED-48233	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO						11,89				11,89
ED-48227	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	1,82									1,82
ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO		2,26	66,83	51,82	176,75					297,66
ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	3,64		133,66	103,64	353,50	11,89				606,33
ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	3,64		133,66	103,64	353,50	11,89				606,33
ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	3,64		133,66	103,64	353,50	11,89	26,52	10,14	107,60	750,59
95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (COR VERDE MUSGO)	3,64			103,64	176,75	11,89			107,60	403,52
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (COR GELO)			133,66		176,75		26,52			336,93
95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (COR BRANCO)								10,14		10,14