



**Obra**  
**IMPLANTAÇÃO DE CRECHE TIPO 02, 220V - TACARATU**

**Bancos**  
**SINAPI - 09/2025 - Pernambuco**  
**ORSE - 09/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**22,23%**

**Itens de Maior Relevância**

| <b>Código</b> | <b>Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Tipo</b>                        | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|
| COMP 709      | Próprio      | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (FNDE 20). | COBE - COBERTURA                   | M²         | 425,33        |
| COMP 902      | Próprio      | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO BASE FNDE 607).                                                                                                         | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS      | Kg         | 4846,655      |
| COMP 415      | Próprio      | FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)                                                                                                                                                                                              | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M²         | 58,38         |
| 103328        | SINAPI       | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                                                       | Alvenaria de Vedação               | m²         | 519           |
| 87535         | SINAPI       | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                                                              | Massa Única Interna                | m²         | 794,89        |
| COMP 930      | Próprio      | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM (FNDE 425)                                                                                                                                                                                                                       | PISO - PISOS                       | M²         | 108,265       |

José Carlos Matos Júnior