ANEXO III

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPRIETÁRIO	CNPJ	ENDEREÇO/MUNICÍPIO/ESTADO	FOLHA Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE/MG	**18.685.438/0001-16**	**RUA DO ROSÁRIO, Nº 220, CENTRO — PIEDADE DO RIO GRANDE/MG**	**03 DE 05**

OBJETO (OBRA/SERVIÇO)	LOCAL DA OBRA (ENDEREÇO/MUNICÍPIO/ESTADO)	ART
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS METÁLICOS	**DIVERSAS LOCALIDADES, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG**	**MG20264794903**

EMPRESA	CNPJ	ENDEREÇO/MUNICÍPIO/ESTADO	EXECUÇÃO
-	-	-	**01 MÊS**

BASE DE PREÇO (REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA)	BDI 01	BDI 02	FORMA DE EXECUÇÃO	REGIME DE EXECUÇÃO	TOTAL GERAL DA OBRA	
SINAPI-MG 09/2026 - SICOR-MG REGIÃO LESTE 07/2026 - COM DESONERAÇÃO	**32,78%**	**-**	**INDIRETA**	**EMP. PREÇO GLOBAL**	**R$ 206.052,35**	**99,58%**

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
1	**CP-01**	**COMPOSIÇÃO**	**GUARDA-CORPO EM CHAPA DE AÇO RECORTADA (CNC) COM ESTRUTURA EM METALON, H=1,30 M.**			**M**	**R$ 872,40**
1.1	1321	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	KG	35,80	R$ 9,03	R$ 323,27
1.2	MATED-27954	SICOR	TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA|MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|NORMA: NBR-6591)	KG	7,80	R$ 11,73	R$ 91,52
1.3	13356	SINAPI	TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M	M	10,10	R$ 22,36	R$ 225,84
1.4	1332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,75	R$ 8,91	R$ 6,68
1.5	11964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	12,00	R$ 2,81	R$ 33,72
1.6	10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,45	R$ 62,81	R$ 28,26
1.7	MATED-11442	SICOR	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	L	0,80	R$ 56,05	R$ 44,84

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
1.8	7306	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO	L	0,80	R$ 62,55	R$ 50,04
1.9	MATED-11963	SICOR	DISCO DE DESBASTE/CORTE (ESPESSURA*: 1/4"[6,4MM]|DIÂMETRO DO FURO: 7/8"[22,2MM]|DIÂMETRO NOMINAL: 7"[180MM]|APLICAÇÃO: METAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	UN	0,10	R$ 17,90	R$ 1,79
1.10	6110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,50	R$ 23,95	R$ 11,98
1.11	252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,50	R$ 18,53	R$ 9,27
1.12	4750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,50	R$ 23,95	R$ 11,98
1.13	6127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	0,50	R$ 18,53	R$ 9,27
1.14	6160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	H	0,50	R$ 23,95	R$ 11,98
1.15	4783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	0,50	R$ 23,95	R$ 11,98

OBSERVAÇÕES

LOCAL E DATA

PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, 30 DE OUTUBRO DE 2026

REPRESENTANTE LEGAL DO MUNICÍPIO

DANIELLE MARTINS:08988063643
Assinado de forma digital por DANIELLE MARTINS:08988063643
Dados: 2026.11.13 15:28:19 -03'00'

DANIELLE MARTINS
PREFEITA DE PIEDADE DO RIO GRANDE/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Assinado de forma digital por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Dados: 2026.11.12 13:38:45 -03'00'

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO
CREA RJ: 2014140455/D