PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTARIA DE PREÇOS

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: TABELAS COPASA (JUNHO/2026 -DESONERADA), SEINFRA (SETOP) - REGIÃO CENTRAL ABRIL/2026 – (DESONERAÇÃO), SUDECAP: ABRIL/2026 (DESONERADA), SINAPI: MAIO/2026 E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (JUNHO/2026).

jun/26	Conforme planilha BDI Desonerado	
	BDI	30,82%

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU/MG, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTO POLIÉDRICO, SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL, SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DEMAIS INTERVENÇÕES CORRELATAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, O PROJETO BÁSICO, OS CADERNOS DE ENCARGOS, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, AS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS E OS DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
5			**CAIXA E CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**						**R$ 81.052,56**
5.1	SUDECAP	19.11.04	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO	UN	24,00	R$ 1.995,19	R$ 614,92	R$ 2.610,11	R$ 62.642,64
5.2	SUDECAP	19.13.02	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	UN	24,00	R$ 416,19	R$ 128,27	R$ 544,46	R$ 13.067,04
5.3	SUDECAP	19.14.02	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	UN	24,00	R$ 170,17	R$ 52,45	R$ 222,62	R$ 5.342,88
6			**SERVIÇOS DE DRENAGEM**						**R$ 1.375.104,15**
6.1	SEINFRA	ED-9207	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	325,00	R$ 200,73	R$ 61,86	R$ 262,59	R$ 85.341,75
6.2	SEINFRA	ED-9209	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	400,00	R$ 289,91	R$ 89,35	R$ 379,26	R$ 151.704,00
6.3	SEINFRA	ED-48599	DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA	M	54,00	R$ 636,56	R$ 196,19	R$ 832,75	R$ 44.968,50
6.4	SEINFRA	ED-5371	TUBO PERFURADO CORRUGADO EM PEAD PARA DRENAGEM, DN 100MM(4"), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE VALA E APLICAÇÃO DE MATERIAL DRENANTE	M	350,00	R$ 15,34	R$ 4,73	R$ 20,07	R$ 7.024,50
6.5	SEINFRA	ED-51115	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M	M3	14.250,00	R$ 11,94	R$ 3,68	R$ 15,62	R$ 222.585,00
6.6	SEINFRA	ED-51121	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	12.000,00	R$ 52,56	R$ 16,20	R$ 68,76	R$ 825.120,00
6.7	SUDECAP	05.09.03	ENCHIMENTO DE DRENO COM AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO)	M3	120,00	R$ 244,36	R$ 75,31	R$ 319,67	R$ 38.360,40
							VALOR TOTAL:	**R$**	**1.456.156,71**