REGULAMENTAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO

Código : 65000214 Unidade : M2

Descrição : COLCHAO RENO (H = 0,3 M)

Regulamentação / Especificação :

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

EXECUÇÃO DE BLOCOS DE GABIÕES EM COLCÃO RENO, CONFORME PROJETO

E/OU ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR, INCLUINDO TRANSPORTE HORIZONTAL

E/OU VERTICAL, MECÂNICO E/OU MANUAL, DOS MATERIAIS ATÉ O LOCAL

DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE ARMAÇÃO, AMARRAÇÃO, ARRUMAÇÃO E

POSCIONAMENTO DO COLCHÃO, PREENCHIMENTO COM PEDRA-DE-MÃO E

FECHAMENTO FINAL.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

PELA ÁREA REVESTIDA, MEDIDA APÓS MONTAGEM, DE COLCHÃO RENO

DEVIDAMENTE POSICIONADO, PREENCHIDO E FECHADO, COM ALTURA MÍNIMA

DE 0,30 M.

NOTA:

O SERVIÇO CONTEMPLA AINDA:

- CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS AGREGADOS ATÉ AS FRENTES DE SERVIÇO.

INSUMOS MÍNIMOS

OFICIAL, SERVENTE, ARAME PARA AMARRAÇÃO, GALVANIZADO DIAMETRO DE 2,2MM,

RECOBERTO COM PVC, COLCHÃO RENO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 6 X 8

A PARTIR DE ARAMES DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM DIAMETRO DE 2

,0MM, COM REVESTIMENTO GALVANIZADO E REVESTIDO COM PVC COM ESPESSURA

REGULAMENTAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO

Código : 65000214 Unidade : M2

Descrição : COLCHAO RENO (H = 0,3 M)

Regulamentação / Especificação :

MÍNIMA DE 0,40MM ALTURA MÍNIMA DE 0,30 M, PEDRA DE MÃO