

**MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI**

Pág 1 / 2

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.712.158/0001-50

Endereço: Av. Tiradentes - 526 Paço Municipal Augusto Aires de Lima  
Brandão

CEP: 37.490-000

Telefone: (35) 3241-1500

Cidade: São Gonçalo do Sapucaí

**Edital****1 - CONCRETO USINADO**

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Máxima
1	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >=20 MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >=20 MPA, BRITA 0+1, SLUMP 12±2 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118. INCLUSO PRODUTOS, EQUIPAMENTO DE BOMBA PARA LANÇAMENTO DO CONCRETO COM TUBULAÇÕES E MANGOTES ATÉ O LOCAL DA CONCRETAGEM, TUBULAÇÃO ESSA OPERADA MANUALMENTE OU FIXA E BOMBA MÓVEL MONTADO NO CHASSI DO CAMINHÃO, LIGANDO O SISTEMA À BETONEIRA, ALÉM DA MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA	1.000	METRO CUBICO	R\$575,3333	R\$ 575.333,30
2	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO CONVENCIONAL FCK >=20 MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=20 MPA, BRITA 0+1, SLUMP 12±2 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118. INCLUSO PRODUTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA - LANÇAMENTO CONVENCIONAL DO PRÓPRIO CAMINHÃO	1.000	METRO CUBICO	R\$575,3333	R\$ 575.333,30
3	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >=25 MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >=25 MPA, BRITA 0+1, SLUMP 12±2 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118. INCLUSO PRODUTOS, EQUIPAMENTO DE BOMBA PARA LANÇAMENTO DO CONCRETO COM TUBULAÇÕES E MANGOTES ATÉ O LOCAL DA CONCRETAGEM, TUBULAÇÃO ESSA OPERADA MANUALMENTE OU FIXA E BOMBA MÓVEL MONTADO NO CHASSI DO CAMINHÃO, LIGANDO O SISTEMA À BETONEIRA, ALÉM DA MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA	1.000	METRO CUBICO	R\$591,6667	R\$ 591.666,70
4	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO CONVENCIONAL FCK >=25 MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=25 MPA, BRITA 0+1, SLUMP 12±2 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118. INCLUSO PRODUTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA - LANÇAMENTO CONVENCIONAL DO PRÓPRIO CAMINHÃO	1.000	METRO CUBICO	R\$591,6667	R\$ 591.666,70
5	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >=30 MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >=30 MPA, BRITA 0+1, SLUMP 12±2 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118. INCLUSO PRODUTOS, EQUIPAMENTO DE BOMBA PARA LANÇAMENTO DO CONCRETO COM TUBULAÇÕES E MANGOTES ATÉ O LOCAL DA CONCRETAGEM, TUBULAÇÃO ESSA OPERADA MANUALMENTE OU FIXA E BOMBA MÓVEL MONTADO NO CHASSI DO CAMINHÃO, LIGANDO O SISTEMA À BETONEIRA, ALÉM DA MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA	1.000	METRO CUBICO	R\$613,3333	R\$ 613.333,30
6	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO CONVENCIONAL FCK >=30 MPA - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=30 MPA, BRITA 0+1, SLUMP 12±2 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118. INCLUSO PRODUTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA - LANÇAMENTO CONVENCIONAL DO PRÓPRIO CAMINHÃO	1.000	METRO CUBICO	R\$613,3333	R\$ 613.333,30
7	POLIMENTO MECÂNICO EM PISOS DE CONCRETO - POLIMENTO MECÂNICO EM PISOS DE CONCRETO ARMADO E CORTE DE CONCRETO COM SERRA PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO. INCLUSO EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA	20.000	METRO QUADRADO	R\$28,3333	R\$ 566.666,00

**MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI**

Pág 2 / 2

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.712.158/0001-50

Endereço: Av. Tiradentes - 526 Paço Municipal Augusto Aires de Lima  
Brandão

CEP: 37.490-000

Telefone: (35) 3241-1500

Cidade: São Gonçalo do Sapucaí

**Edital****1 - CONCRETO USINADO**

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
8	TELA DE AÇO MALHA POP 15X15 MEDIA 2,00X3,00 METROS 3,4MM DIÂMETRO - TELA POP PRÓPRIA PARA CONSTRUIR LAJES EM CONCRETO ARMADO, PISOS INDUSTRIAIS E ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS FEITA COM AÇO CA-60 NERVURADO, PROPORCIONANDO MAIOR ADERÊNCIA DO AÇO COM O CONCRETO, TORNANDO O TRABALHO MAIS SIMPLES E RÁPIDO, GARANTINDO RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, EVITANDO O "EMBARRIGAMENTO" DAS LAJES E O APARECIMENTO DE TRINCAS. FORNECIDA EM PAINÉIS NO TAMANHO DE 2M X 3M, TIPO MÉDIA, NAS MEDIDAS: MALHA (CM) 15 X 15, DIAMETRO (MM) 3,4, LARGURA (M) 2, COMPRIMENTO (M) 3, PESO DO PAINEL (KG) 6,0	1.000	UNIDADE	R\$73,3333	R\$ 73.333,30
<b>Total por Lote:</b>				R\$3.662,3332	R\$ 4.200.665,90
<b>Total Geral:</b>				R\$3.662,3332	R\$ 4.200.665,90