

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	Reforma Final - Quadra Benedita Roquim					DATA :		25/06/2025		BDI :		23,32%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma Final - Quadra Benedita Roquim					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	Rua Andrielle Andriatta, 205 - Bairro Jefferson de Oliveira					DEOSP		2014 SEM DESONERAÇÃO		124,15%		-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA					SETOP		2025/01 - Sul SEM DESONERAÇÃO		116,79%		73,93%	
	UNIDADES:	622.15m2					SICRO NOVO		2025/01		-		-	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 243,19					SINAPI		2025/05 SEM DESONERAÇÃO		116,79%		73,93%	
							SUDECAP		2025/04 SEM DESONERAÇÃO		116,63%		-	
							Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.205,42	R\$ 1.486,52
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	R\$ 1.205,42	R\$ 1.486,52	R\$ 1.205,42	R\$ 1.486,52
2	MUROS							R\$ 12.053,31	R\$ 14.864,21
2.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	28,67	R\$ 25,13	R\$ 30,99	R\$ 720,48	R\$ 888,48
2.2	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	10,00	R\$ 92,63	R\$ 114,23	R\$ 926,30	R\$ 1.142,30
2.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	48,67	R\$ 7,61	R\$ 9,38	R\$ 370,38	R\$ 456,52
2.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	88,13	R\$ 41,03	R\$ 50,60	R\$ 3.615,97	R\$ 4.459,38
2.5	00037561	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	8,05	R\$ 449,06	R\$ 553,78	R\$ 3.614,93	R\$ 4.457,93
2.6	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	SETOP	m2	35,18	R\$ 79,74	R\$ 98,34	R\$ 2.805,25	R\$ 3.459,60
3	DRENAGEM							R\$ 22.500,41	R\$ 27.748,07
3.1	104788	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	136,55	R\$ 12,20	R\$ 15,05	R\$ 1.665,91	R\$ 2.055,08
3.2	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	SETOP	m3	27,34	R\$ 77,29	R\$ 95,31	R\$ 2.113,11	R\$ 2.605,78
3.3	ED-14721	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SETOP	m	100,70	R\$ 101,72	R\$ 125,44	R\$ 10.243,20	R\$ 12.631,81
3.4	ED-13371	GRADE FIXA DE AÇO EM BARRA REDONDA DE 1/2 E QUADRO EM CANTONEIRA 1"X3/16 INCLUINDO CHUMBADORES (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)	SETOP	m2	20,14	R\$ 245,31	R\$ 302,52	R\$ 4.940,54	R\$ 6.092,75
3.5	ED-49905	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SETOP	un	9,00	R\$ 257,28	R\$ 317,28	R\$ 2.315,52	R\$ 2.855,52
3.6	ED-50105	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	m	35,85	R\$ 34,09	R\$ 42,04	R\$ 1.222,13	R\$ 1.507,13
4	QUADRA							R\$ 54.618,47	R\$ 67.356,51
4.1	103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	SINAPI	M2	29,64	R\$ 125,56	R\$ 154,84	R\$ 3.721,60	R\$ 4.589,46

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Reforma Final - Quadra Benedita Roquim				DATA : 25/06/2025		BDI : 23,32%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma Final - Quadra Benedita Roquim				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Andrielle Andriatta, 205 - Bairro Jefferson de Oliveira				DEOSP	2014 SEM DESONERAÇÃO	124,15%	-
						SETOP	2025/01 - Sul SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA				SICRO NOVO	2025/01	-	-
						SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
	UNIDADES:	622.15m2				SUDECAP	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	116,63%	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 243,19				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.1	103339	AF_12/2021							
4.2	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	200,82	R\$ 174,47	R\$ 215,16	R\$ 35.037,07	R\$ 43.208,43
4.3	ED-6623	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E DOBRADIÇAS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)	SETOP	m2	8,40	R\$ 452,29	R\$ 557,76	R\$ 3.799,24	R\$ 4.685,18
4.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	59,28	R\$ 5,36	R\$ 6,61	R\$ 317,74	R\$ 391,84
4.5	ED-6282	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	m2	59,28	R\$ 44,44	R\$ 54,80	R\$ 2.634,40	R\$ 3.248,54
4.6	ED-50563	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, INCLUSIVE ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO	SETOP	m2	141,18	R\$ 56,84	R\$ 70,10	R\$ 8.024,67	R\$ 9.896,72
4.7	R09001	Tela de Nylon	DEOSP	m²	146,85	R\$ 7,38	R\$ 9,10	R\$ 1.083,75	R\$ 1.336,34
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 2.032,03	R\$ 2.506,21
5.1	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	105,00	R\$ 10,37	R\$ 12,79	R\$ 1.088,85	R\$ 1.342,95
5.2	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 29,14	R\$ 35,94	R\$ 437,10	R\$ 539,10
5.3	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	R\$ 31,63	R\$ 39,01	R\$ 506,08	R\$ 624,16
6	PINTURA							R\$ 24.704,44	R\$ 30.467,09
6.1	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	SETOP	m2	61,20	R\$ 24,66	R\$ 30,41	R\$ 1.509,19	R\$ 1.861,09
6.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	350,00	R\$ 5,60	R\$ 6,91	R\$ 1.960,00	R\$ 2.418,50
6.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	350,00	R\$ 16,75	R\$ 20,66	R\$ 5.862,50	R\$ 7.231,00
6.4	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	415,75	R\$ 28,40	R\$ 35,02	R\$ 11.807,30	R\$ 14.559,57
6.5	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	8,05	R\$ 58,11	R\$ 71,66	R\$ 467,79	R\$ 576,86
6.6	ED-50495	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	SETOP	m2	88,53	R\$ 34,99	R\$ 43,15	R\$ 3.097,66	R\$ 3.820,07
7	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 5.570,54	R\$ 6.872,14
7.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	SETOP	m2	674,40	R\$ 8,26	R\$ 10,19	R\$ 5.570,54	R\$ 6.872,14

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Reforma Final - Quadra Benedita Roquim				DATA : 25/06/2025		BDI : 23,32%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma Final - Quadra Benedita Roquim				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua Andrielle Andriatta, 205 - Bairro Jefferson de Oliveira				DEOSP	2014 SEM DESONERAÇÃO	124,15%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA				SETOP	2025/01 - Sul SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
	UNIDADES:	622.15m2				SICRO NOVO	2025/01	-	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 243,19				SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
						SUDECAP	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	116,63%	-
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 28.616,13
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 122.684,62
								VALOR TOTAL:	R\$ 151.300,75