

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE			PARQUES E ZOOBOTÂNICA			
FPMZB - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA			PREFEITURA BELO HORIZONTE			
PROJETO MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI - BELO HORIZONTE						
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR PARCIAL
1	PORTARIA DA RUA DA BAHIA					
02.02	SUDECAP	REMOÇÃO DE CALHA, RUFO E CONDUTOR,INCL.AFASTAMENTO				
02.02.01	SUDECAP	DE CALHA GALVANIZADA OU PVC	M	R\$ 5,30	8,35	R\$ 44,26
02.06	SUDECAP	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO				
02.06.01	SUDECAP	DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR	M2	R\$ 10,56	1,68	R\$ 17,74
02.07	SUDECAP	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METALICA				
02.07.01	SUDECAP	DE PORTA OU JANELA	M2	R\$ 13,20	6,13	R\$ 80,92
02.23	SUDECAP	REMOÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO				
02.23.01	SUDECAP	CERCA DE ARAME	M	R\$ 9,40	73,60	R\$ 691,84
02.26	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO				
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	R\$ 30,98	2,46	R\$ 76,33
02.29	SUDECAP	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 400,00	1,00	R\$ 400,00
08.85	SUDECAP	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA				
08.85.21	SUDECAP	Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	M	R\$ 80,25	8,35	R\$ 670,09
12.05	SUDECAP	KIT PORTA PRONTA				
12.05.03	SUDECAP	KIT PORTA PRONTA, COMPLETA, VÃO LIVRE 80X210CM, ESPUMA EXPANSIVA PARCIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 90790	UN	R\$ 601,79	1,00	R\$ 601,79
17.10.03	SUDECAP	LIXAMENTO + APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA REF 102201	M2	R\$ 15,35	3,36	R\$ 51,58
17.10.22	SUDECAP	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 102219	M2	R\$ 14,40	3,36	R\$ 48,38
13.01	SUDECAP	JANELAS DE ALUMÍNIO				
13.01.01	SUDECAP	JANELAS DE ALUMINIO - MÁXIMO AR, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS, SEM CONTRA MARCO REF 94569	M2	R\$ 617,58	4,45	R\$ 2.749,47
13.01.10	SUDECAP	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS REF 94590	M	R\$ 15,54	9,82	R\$ 152,60
		PORTA				
94806	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	R\$ 659,71	1,00	R\$ 659,71
16.02.04	SUDECAP	VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102164	M2	R\$ 176,18	1,43	R\$ 252,57
		BEBEDOURO				
10.47.26	SUDECAP	BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO	UN	R\$ 2.800,38	1,00	R\$ 2.800,38
		PISO				
XX.XX.XX	ANEXO	MANUTENÇÃO DO PISO DA GUARITA(ANEXO COM SERVIÇOS)	M2	98,55	7,00	R\$ 689,85
17.03	SUDECAP	PINTURA EXTERNA				
17.03.07	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFICIE EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	M2	R\$ 3,38	19,97	R\$ 67,50
17.03.21	SUDECAP	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626	M2	R\$ 13,15	19,97	R\$ 262,61
17.04	SUDECAP	PINTURA INTERNA				
17.04.07	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS REF 88484	M2	R\$ 3,38	7,00	R\$ 23,66
17.04.08	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485	M2	R\$ 3,05	14,20	R\$ 43,31
17.04.21	SUDECAP	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488	M2	R\$ 13,81	7,00	R\$ 96,67
17.04.22	SUDECAP	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	M2	R\$ 12,25	14,20	R\$ 173,95
ED-50265	SETOP	LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA	M2	R\$ 5,68	9,25	R\$ 52,54
01.29.03	SUDECAP	MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063	M2	R\$ 6,79	71,00	R\$ 482,09
01.29.04	SUDECAP	DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063	M2	R\$ 6,79	71,00	R\$ 482,09
15.22	SUDECAP	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO				
15.22.11	SUDECAP	20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA	M2	R\$ 96,48	12,00	R\$ 1.157,76
	SUDECAP	CERCA				
MERCADO	SUDECAP	PAINEL BELGO JARDIM 5 X 20 CM FIO 4,30 MM 0,70 M	M	R\$ 80,00	73,60	R\$ 5.888,00
18.08	SUDECAP	BANCADA				
18.08.41	SUDECAP	DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA EM PAREDES	M2	R\$ 325,67	1,20	R\$ 390,80

		ITENS DIVERSOS				
XX.XX.XX	ANEXO	MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA GUARITA	VB	2.153,35	1,00	R\$ 2.153,35
XX.XX.XX	MERCADO	CAIDEIRA DE ESCRITÓRIO	UN	465,00	2,00	R\$ 930,00
XX.XX.XX	XX.XX.XX	PLOTAGEM DA PLACA DE ENTRADA	VB	1.500,00	1,00	R\$ 1.500,00
10.47.08	SUDECAP	BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P	UN	R\$ 1.045,94	2,00	R\$ 2.091,88
83.25.05	SUDECAP	MESA ESCRIT.2 GAV.(SIMPLES) PES DE METALON	UN	R\$ 310,00	2,00	R\$ 620,00
XX.XX.XX	MERCADO	TOLDO RETRÁTIL	M2	R\$ 500,00	4,35	R\$ 2.175,00
					SUBTOTAL	R\$ 28.578,71
					MAJORAÇÃO 20%	R\$ 5.715,74
					BDI 30%	R\$ 10.288,33
					TOTAL	R\$ 44.582,78

2	RECOMPOSIÇÃO DE PISO					
02.11	SUDECAP	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO				
02.11.01	SUDECAP	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	R\$ 21,20	874,00	R\$ 18.528,80
02.11.03	SUDECAP	CALÇADA PORTUGUESA	M2	R\$ 4,96	1545,15	R\$ 7.663,94
02.12	SUDECAP	CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO				
02.12.01	SUDECAP	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	R\$ 2,22	1000,00	R\$ 2.220,00
02.26	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO				
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	R\$ 30,98	226,46	R\$ 7.015,84
02.29	SUDECAP	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 400,00	46,00	R\$ 18.400,00
03.23	SUDECAP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO				
03.23.03	SUDECAP	COM PLACA VIBRATORIA	M2	R\$ 4,32	2.419,15	R\$ 10.450,73
15.35	SUDECAP	PISO DE CONCRETO				
15.35.03	SUDECAP	PASSEIO / PISO DE CONCRETO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M	M2	R\$ 114,11	874,00	R\$ 99.732,14
15.37	SUDECAP	CALÇADA PORTUGUESA				
15.37.05	SUDECAP	CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO	M2	R\$ 169,74	1545,15	R\$ 262.273,76
15.63	SUDECAP	LANÇAMENTO ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLOS EM ÁREA DE PASSEIOS				
15.63.01	SUDECAP	SOLO EM AREA DE PASSEIO	M3	R\$ 15,49	43,70	R\$ 676,91
XX.XX.XX	MERCADO	MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO E REATERRO DE 1A CATEGORIA, EM CAMINHÃO TRUCADO BASCULANTE DE 9M3, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	VG	R\$ 95,00	7,00	R\$ 665,00
					SUBTOTAL	R\$ 427.627,13
					MAJORAÇÃO 20%	R\$ 34.210,17
					BDI 30%	R\$ 138.551,19
					TOTAL	R\$ 600.388,48

3	ÁREA DE CONVIVIO 01 (VER MAPA)					
02.09	SUDECAP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO				
02.09.05	SUDECAP	DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC)	M2	R\$ 17,67	62,00	R\$ 1.095,54
02.13.01	SUDECAP	SIMPLES - MANUAL	M3	R\$ 218,57	0,43	R\$ 94,86
02.26	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO				
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	R\$ 30,98	5,30	R\$ 164,22
02.29	SUDECAP	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 400,00	2,00	R\$ 800,00
03.17		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS				
ED-51110	SICOR	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 37,03	2,48	R\$ 91,83
03.23	SUDECAP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO				
03.23.03	SUDECAP	COM PLACA VIBRATORIA	M2	R\$ 4,32	62,00	R\$ 267,84
03.25	SUDECAP	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
03.25.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 400,00	0,50	R\$ 200,00
15.37	SUDECAP	CALÇADA PORTUGUESA				
15.37.05	SUDECAP	CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO	M2	R\$ 169,74	62,00	R\$ 10.523,88
18.10	SUDECAP	BANCOS E MESAS				
06.05.25	SUDECAP	FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	R\$ 702,84	0,44	R\$ 309,95
40.20.17	SUDECAP	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	M2	R\$ 72,01	2,02	R\$ 145,17

ED-50619	SICOR	POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	R\$ 12,49	5,36	R\$ 66,88
02.13.01	SUDECAP	SIMPLES - MANUAL	M3	R\$ 218,57	0,44	R\$ 96,39
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	R\$ 30,98	0,66	R\$ 20,49
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 400,00	1,00	R\$ 400,00
XX.XX.XX	MERCADO	CONJUNTO DE MESA E DOIS BANCOS DE MADEIRA E AÇO PARA PARQUE	CJ	R\$ 6.000,00	5,00	R\$ 30.000,00
18.76	SUDECAP	COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA				
18.76.04	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD	UN	R\$ 977,08	4,00	R\$ 3.908,32
				SUBTOTAL 3		R\$ 48.185,39
				MAJORAÇÃO 20%		R\$ 9.637,08
				BDI 30%		R\$ 17.346,74
				TOTAL		R\$ 75.169,21
4	ÁREA DE CONVIVIO 02 (VER MAPA)					
02.11	SUDECAP	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO				
02.11.01	SUDECAP	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	R\$ 21,20	272,95	R\$ 5.786,54
02.23	SUDECAP	REMOÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO				
02.23.01	SUDECAP	CERCA DE ARAME	M	R\$ 9,40	70,00	R\$ 658,00
02.26	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO				
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	R\$ 30,98	22,36	R\$ 692,75
02.29	SUDECAP	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 400,00	5,00	R\$ 2.000,00
03.23	SUDECAP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO				
03.23.03	SUDECAP	COM PLACA VIBRATORIA	M2	R\$ 4,32	272,95	R\$ 1.179,14
15.35	SUDECAP	PISO DE CONCRETO				
15.35.03	SUDECAP	PASSEIO / PISO DE CONCRETO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M	M2	R\$ 114,11	272,95	R\$ 31.146,32
18.41	SUDECAP	ACADEMIA A CÉU ABERTO				
18.41.07	SUDECAP	SIMULADOR DE REMO (REMADA SENTADA)	UN	R\$ 1.908,65	1,00	R\$ 1.908,65
XX.XX.XX	ANEXO	REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DA ACADEMIA DA CIDADE COM PARABOLTS 3/8" 2 1/2" - UNIDADE DE PARABOLT	UN	R\$ 14,30	39,00	R\$ 557,51
XX.XX.XX	ANEXO	REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DA ACADEMIA DA CIDADE COM CHUMBADOR COM BARRAS 3/8 E CHAPA 3/16	UN	R\$ 430,89	3,00	R\$ 1.292,66
55.10.86	SUDECAP	SERRALHEIRO	H	R\$ 21,71	80,00	R\$ 1.736,80
17.08.01	SUDECAP	PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF 100717	M2	R\$ 7,67	50,00	R\$ 383,50
17.08.11	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) EM SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO) REF 100722	M2	R\$ 10,80	50,00	R\$ 540,00
17.08.24	SUDECAP	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO EM SUPERFICIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100760	M2	R\$ 39,45	50,00	R\$ 1.972,50
		CERCA				
MERCADO	SUDECAP	PAINEL BELGO JARDIM 5 X 20 CM FIO 4,30 MM 0,70 M	M	R\$ 80,00	70,00	R\$ 5.600,00
18.76	SUDECAP	LIXEIRA				
18.76.04	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD	UN	R\$ 977,08	2,00	R\$ 1.954,16
	SUDECAP	BEBEDOURO				
10.47.26	SUDECAP	BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO	UN	R\$ 2.800,38	1,00	R\$ 2.800,38
03.17.01	SUDECAP	H <= 1,5 M	M3	R\$ 46,47	1,20	R\$ 55,76
03.22.01	SUDECAP	MANUAL	M3	R\$ 46,47	1,20	R\$ 55,76
10.03.02	SUDECAP	D= 25 MM (3/4")	M	R\$ 7,08	30,00	R\$ 212,40
				SUBTOTAL		R\$ 60.532,84
				MAJORAÇÃO 20%		R\$ 12.106,57
				BDI 30%		R\$ 21.791,82
				TOTAL		R\$ 94.431,24
5	ÁREA DE CONVIVIO 03 (VER MAPA)					
	SUDECAP	RECUPERAÇÃO DO BANCO EXISTENTE				
06.05.25	SUDECAP	FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	R\$ 702,84	2,24	R\$ 1.574,36
40.20.17	SUDECAP	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	M2	R\$ 72,01	10,24	R\$ 737,38
ED-50619	SICOR	POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	R\$ 12,49	27,20	R\$ 339,73
02.13.01	SUDECAP	SIMPLES - MANUAL	M3	R\$ 218,57	2,24	R\$ 489,60
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	R\$ 30,98	3,36	R\$ 104,09
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 400,00	1,00	R\$ 400,00
		LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO				

ED-50265	SETOP	LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA	M2	R\$ 5,68	142,00	R\$ 806,56
18.76	SUDECAP	COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA				
18.76.04	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD	UN	R\$ 977,08	2,00	R\$ 1.954,16
		BEBEDOURO				
10.47.26	SUDECAP	BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO	UN	R\$ 2.800,38	1,00	R\$ 2.800,38
03.17.01	SUDECAP	H <= 1,5 M	M3	R\$ 46,47	1,20	R\$ 55,76
03.22.01	SUDECAP	MANUAL	M3	R\$ 46,47	1,20	R\$ 55,76
10.03.02	SUDECAP	D= 25 MM (3/4")	M	R\$ 7,08	30,00	R\$ 212,40
				SUBTOTAL		R\$ 9.530,19
				MAJORAÇÃO 20%		R\$ 1.906,04
				BDI 30%		R\$ 3.430,87
				TOTAL		R\$ 14.867,10

6	ÁREA DE CONVIVIO 04 (VER MAPA)					
		DEMOLIÇÃO				
02.10.01	SUDECAP	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	M2	R\$ 2,44	88,26	R\$ 215,35
02.10.05	SUDECAP	DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC)	M2	R\$ 22,95	88,26	R\$ 2.025,57
02.26	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO				
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	R\$ 30,98	17,21	R\$ 533,19
02.29	SUDECAP	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 400,00	4,00	R\$ 1.600,00
15.35	SUDECAP	PISO DE CONCRETO				
15.35.03	SUDECAP	PASSEIO / PISO DE CONCRETO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M	M2	R\$ 114,11	88,26	R\$ 10.071,35
18.10	SUDECAP	BANCOS E MESAS				
XX.XX.XX	MERCADO	CONJUNTO DE MESA E DOIS BANCOS DE MADEIRA E AÇO PARA PARQUE	CJ	R\$ 6.000,00	3,00	R\$ 18.000,00
18.76	SUDECAP	COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA				
18.76.04	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD	UN	R\$ 977,08	2,00	R\$ 1.954,16
		BEBEDOURO				
10.47.26	SUDECAP	BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO	UN	R\$ 2.800,38	1,00	R\$ 2.800,38
03.17.01	SUDECAP	H <= 1,5 M	M3	R\$ 46,47	1,20	R\$ 55,76
03.22.01	SUDECAP	MANUAL	M3	R\$ 46,47	1,20	R\$ 55,76
10.03.02	SUDECAP	D= 25 MM (3/4")	M	R\$ 7,08	30,00	R\$ 212,40
				SUBTOTAL		R\$ 37.523,93
				MAJORAÇÃO 20%		R\$ 7.504,79
				BDI 30%		R\$ 13.508,61
				TOTAL		R\$ 58.537,32

7	ÁREA DE CONVIVIO 05 (VER MAPA)					
ED-50265	SETOP	LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA	M2	R\$ 5,68	70,00	R\$ 397,60
18.10	SUDECAP	BANCOS E MESAS				
XX.XX.XX	MERCADO	BANCOS - PADRÃO EXISTENTE PÉS EM FERRO FUNDIDO E REGUAS DE MADEIRA MOD. TAMANDUÁ	UN	R\$ 806,92	4,00	R\$ 3.227,68
18.76	SUDECAP	COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA				
18.76.04	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD	UN	R\$ 977,08	4,00	R\$ 3.908,32
XX.XX.XX	XX.XX.XX	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ALONGAMENTO	VB	R\$ 1.500,00	1,00	R\$ 1.500,00
				SUBTOTAL		R\$ 9.033,60
				MAJORAÇÃO 20%		R\$ 1.806,72
				BDI 30%		R\$ 3.252,10
				TOTAL		R\$ 14.092,42

8	ÁREA DE CONVIVIO 06 (VER MAPA)					
		RECUPERAÇÃO DO BANCO EXISTENTE				
06.05.25	SUDECAP	FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	R\$ 702,84	2,87	R\$ 2.017,15
40.20.17	SUDECAP	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	M2	R\$ 72,01	13,12	R\$ 944,77
ED-50619	SICOR	POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	R\$ 12,49	34,85	R\$ 435,28
02.13.01	SUDECAP	SIMPLES - MANUAL	M3	R\$ 218,57	2,87	R\$ 627,30
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	R\$ 30,98	4,31	R\$ 133,37
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 400,00	1,00	R\$ 400,00

18.76	SUDECAP	COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA				
18.76.04	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD	UN	R\$ 977,08	3,00	R\$ 2.931,24
				SUBTOTAL		R\$ 7.489,10
				MAJORAÇÃO 20%		R\$ 1.497,82
				BDI 30%		R\$ 2.696,08
				TOTAL		R\$ 11.683,00
9	FONTE DA JAQUEIRA E FONTE DOS BURROS					
ED-50265	SETOP	LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA	M2	R\$ 5,68	170,00	R\$ 965,60
09.08	SUDECAP	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL - MEMBRANA				
XX.XX.XX	MERCADO	BOMBA DE RECALQUE DE 3CV TRIFÁSICA	UN	R\$ 6.260,13	2,00	R\$ 12.520,26
55.10.10	SUDECAP	AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA	H	R\$ 18,30	8,00	R\$ 146,40
55.10.55	SUDECAP	ELETRICISTA	H	R\$ 24,60	8,00	R\$ 196,80
				SUBTOTAL 9		R\$ 13.829,06
				MAJORAÇÃO 20%		R\$ 2.765,81
				BDI 30%		R\$ 4.978,46
				TOTAL		R\$ 21.573,33
10	CORETO					
18.76	SUDECAP	COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA				
18.76.04	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD	UN	R\$ 977,08	6,00	R\$ 5.862,48
13.40	SUDECAP	GUARDA-CORPO E CORRIMAO				
13.40.83	SUDECAP	GUARDA CORPO MOD. "TUBOS VERTICAIS", COM MONTANTES D=2", FIXAÇÃO A CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", CORRIMÃO DUPLO, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16	M	R\$ 406,28	8,70	R\$ 3.534,64
		BANCOS				
XX.XX.XX	MERCADO	BANCOS - PADRÃO EXISTENTE PÉS EM FERRO FUNDIDO E REGUAS DE MADEIRA MOD. TAMANDUÁ	UN	R\$ 806,92	15,00	R\$ 12.103,80
17.10.02	SUDECAP	LIXAMENTO + APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA REF 102197	M2	R\$ 12,43	84,00	R\$ 1.044,12
17.10.22	SUDECAP	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 102219	M2	R\$ 14,40	84,00	R\$ 1.209,60
				SUBTOTAL 10		R\$ 23.754,64
				MAJORAÇÃO 20%		R\$ 4.750,93
				BDI 30%		R\$ 8.551,67
				TOTAL		R\$ 37.057,23
11	PRAÇA DOS AMORES					
18.10	SUDECAP	REFORMA DO BANCO EXISTENTE				
06.05.25	SUDECAP	FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	R\$ 702,84	13,93	R\$ 9.790,56
40.20.17	SUDECAP	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	M2	R\$ 72,01	63,68	R\$ 4.585,60
ED-50619	SICOR	POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	R\$ 12,49	169,15	R\$ 2.112,68
02.13.01	SUDECAP	SIMPLES - MANUAL	M3	R\$ 218,57	13,93	R\$ 3.044,68
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	R\$ 30,98	20,90	R\$ 647,33
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 400,00	5,00	R\$ 2.000,00
18.76	SUDECAP	COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA				
18.76.04	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD	UN	R\$ 977,08	7,00	R\$ 6.839,56
		BEBEDOURO				
10.47.26	SUDECAP	BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO	UN	R\$ 2.800,38	1,00	R\$ 2.800,38
03.17.01	SUDECAP	H <= 1,5 M	M3	R\$ 46,47	1,20	R\$ 55,76
03.22.01	SUDECAP	MANUAL	M3	R\$ 46,47	1,20	R\$ 55,76
10.03.02	SUDECAP	D= 25 MM (3/4")	M	R\$ 7,08	30,00	R\$ 212,40
				SUBTOTAL		R\$ 32.144,72
				MAJORAÇÃO 20%		R\$ 6.428,94
				BDI 30%		R\$ 11.572,10
				TOTAL		R\$ 50.145,76
12	FONTE (PROXIMO A LANCHONETE)					
		LAVAGEM				
ED-50265	SETOP	LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA	M2	R\$ 5,68	120,00	R\$ 681,60

SUBTOTAL	R\$ 681,60
MAJORAÇÃO 20%	R\$ 136,32
BDI 30%	R\$ 245,38
TOTAL	R\$ 1.063,30

13	MANUTENÇÕES GERAIS (ENTORNO DO LAGO)					
02.13	SUDECAP	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO				
02.13.01	SUDECAP	SIMPLES - MANUAL	M3	R\$ 218,57	23,54	R\$ 5.145,14
02.15	SUDECAP	REMOÇÃO DE MEIO-FIO				
02.15.01	SUDECAP	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	R\$ 7,75	1.000,00	R\$ 7.750,00
02.26	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO				
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	R\$ 30,98	111,44	R\$ 3.452,26
02.29	SUDECAP	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 400,00	23,00	R\$ 9.200,00
18.76	SUDECAP	COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA				
18.76.04	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD	UN	R\$ 977,08	60,00	R\$ 58.624,80
17.06	SUDECAP	PINTURA DE PISO				
17.06.01	SUDECAP	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA REF 102488	M2	R\$ 4,46	3.520,00	R\$ 15.699,20
17.06.11	SUDECAP	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI REF 102494	M2	R\$ 65,56	3.520,00	R\$ 230.771,20
18.71	SUDECAP	MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP				
18.71.10	SUDECAP	CORDAO DE CONC. PRÉ FABRICADO BOLEADO 10X10	M	R\$ 26,65	2.354,00	R\$ 62.734,10
18.71.01	SUDECAP	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	R\$ 45,27	1.000,00	R\$ 45.270,00
XX.XX.XX	MERCADO	BANCOS - PADRAO EXISTENTE PES EM FERRO FUNDIDO E REGUAS DE MADEIRA MOD. TAMANDUÁ	UN	R\$ 806,92	40,00	R\$ 32.276,80
17.10.02	SUDECAP	LIXAMENTO + APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA REF 102197	M2	R\$ 12,43	224,00	R\$ 2.784,32
17.10.22	SUDECAP	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 102219	M2	R\$ 14,40	224,00	R\$ 3.225,60
10.47.26	SUDECAP	BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO	UN	R\$ 2.800,38	1,00	R\$ 2.800,38
10.47.11	SUDECAP	FILTRO AP-200 CURTO AQUALAR OU SIMILAR	UN	R\$ 122,85	40,00	R\$ 4.914,00
18.05.25	SUDECAP	PLACA 1,20X1,30M C/MOLDURA TUBO D=50MM CHAPA 50CM	UN	R\$ 897,28	7,00	R\$ 6.280,96
		TOLDO RETRÁTIL				
XX.XX.XX	MERCADO	TOLDO RETRÁTIL	M2	R\$ 500,00	17,40	R\$ 2.175,00
13		SERRALHERIA				
13.40	SUDECAP	GUARDA-CORPO E CORRIMAO				
13.40.83	SUDECAP	GUARDA CORPO MOD. "TUBOS VERTICAIS", COM MONTANTES D=2", FIXAÇÃO A CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", CORRIMÃO DUPLO, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591)	M	R\$ 406,28	900,00	R\$ 365.652,00

SUBTOTAL	R\$ 858.755,75
MAJORAÇÃO 20%	R\$ 171.751,15
BDI 30%	R\$ 309.152,07
TOTAL	R\$ 1.339.658,98

14	GUARITA ASSIS CHATEAUBRIAND					
01.04	SUDECAP	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)				
01.04.01	SUDECAP	TAPUME PADRÃO SUDECAP DE COMPENSADO 10MM COM FIXAÇÃO ENTERRADA	M	R\$ 99,97	30,00	R\$ 2.999,10
		ANDAIME				
01.29.03	SUDECAP	MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063	M2	R\$ 6,79	71,00	R\$ 482,09
01.29.04	SUDECAP	DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063	M2	R\$ 6,79	71,00	R\$ 482,09
03.17	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS				
03.17.01	SUDECAP	H <= 1,5 M	M3	R\$ 46,47	3,65	R\$ 169,64
03.24	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO				
03.24.02	SUDECAP	50,00 < DMT <= 100,00 M	M3	R\$ 30,98	5,48	R\$ 169,64
03.25.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 400,00	2,00	R\$ 800,00
04.13	SUDECAP	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO				
04.13.40	SUDECAP	FORMA PARA SAPATA EM TABUA DE MADEIRA SERRADA, 2 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 96532	M2	R\$ 127,33	13,56	R\$ 1.726,47
04.15	SUDECAP	ARMAÇÃO EM FUNDAÇÃO (CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO)				
04.15.41	SUDECAP	AÇO CA-50 D = 6,3 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96544	KG	R\$ 12,88	198,17	R\$ 2.552,43
04.21	SUDECAP	CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO				
04.21.25	SUDECAP	FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO	M3	R\$ 702,23	1,98	R\$ 1.391,61
06.01	SUDECAP	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA				

06.01.30	SUDECAP	FORMA PARA PILAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM TABUA DE MADEIRA SERRADA, 2 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ADP REF 92411	M2	R\$ 127,26	10,00	R\$ 1.272,60
06.01.35	SUDECAP	FORMA PARA VIGA, PÉ DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO TIPO PONTALETE, EM TABUA DE MADEIRA SERRADA, 2 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ADP	M2	R\$ 146,87	5,00	R\$ 734,35
06.01.40	SUDECAP	FORMA PARA LAJE MACIÇA, PÉ DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO TIPO PONTALETE, EM TABUA DE MADEIRA SERRADA, 2 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E	M2	R\$ 203,67	10,00	R\$ 2.036,70
06.03	SUDECAP	ARMAÇÃO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA				
06.03.21	SUDECAP	AÇO CA-50 D = 6,3 MM (LAJES)	KG	R\$ 11,68	120,00	R\$ 1.401,60
06.03.41	SUDECAP	AÇO CA-50 D = 6,3 MM (EXCETO LAJES)	KG	R\$ 13,20	100,00	R\$ 1.320,00
06.05	SUDECAP	CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA				
06.05.25	SUDECAP	FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	R\$ 702,84	2,20	R\$ 1.546,25
07.05	SUDECAP	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO				
07.05.05	SUDECAP	E= 15 CM, A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	R\$ 69,94	20,00	R\$ 1.398,80
07.05.07	SUDECAP	E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	R\$ 79,39	2,43	R\$ 192,52
10	SUDECAP	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
XX.XX.XX	SUDECAP	ESTIMATIVA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA	VB	R\$ 10.000,00	1,00	R\$ 10.000,00
08.85	SUDECAP	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA				
08.85.23	SUDECAP	Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	113,30	8,50	R\$ 963,05
10.24	SUDECAP	TORNEIRA				
10.24.20	SUDECAP	TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 656,03	1,00	R\$ 656,03
10.40	SUDECAP	LAVATORIO				
10.40.12	SUDECAP	LAVAT.C/COLUNA SUSPensa LINHA FIT-CELITE/EQUIVALENTE.COMPL	CJ	R\$ 897,74	1,00	R\$ 897,74
10.41	SUDECAP	VASO SANITARIO				
10.41.02	SUDECAP	CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO	UN	R\$ 614,26	1,00	R\$ 614,26
10.41.09	SUDECAP	ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 89,88	1,00	R\$ 89,88
10.35	SUDECAP	CAIXA E RALO				
10.35.51	SUDECAP	CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 500 L	UN	R\$ 364,40	1,00	R\$ 364,40
10.48	SUDECAP	COMPLEMENTO				
10.48.02	SUDECAP	PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO NOVOMOY OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 119,73	1,00	R\$ 119,73
10.48.03	SUDECAP	PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO	UN	R\$ 45,15	1,00	R\$ 45,15
10.48.09	SUDECAP	PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 37,06	1,00	R\$ 37,06
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
XX.XX.XX		ESTIMATIVA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	VB	R\$ 20.000,00	1,00	R\$ 20.000,00
12.06	SUDECAP	CONJUNTO PORTA, MARCO, ALIZAR E FECHADURA				
12.06.01	SUDECAP	PORTA COMPLETA (PORTA COM DOBRADIÇAS, MARCO, ALIZAR E FECHADURA) 60X210CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 90841	UN	R\$ 925,61	1,00	R\$ 925,61
		JANELA				
ED-50957	SICOR	FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	R\$ 482,44	3,81	R\$ 1.839,30
ED-50957	SICOR	FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	R\$ 482,44	0,88	R\$ 422,14
ED-50957	SICOR	FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	R\$ 482,44	0,36	R\$ 173,68
ED-50960	SICOR	FORNECIMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	R\$ 632,80	0,40	R\$ 253,12
ED-50960	SICOR	FORNECIMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	R\$ 632,80	0,80	R\$ 506,24
		PORTA				
94806	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	R\$ 659,71	1,00	R\$ 659,71
14.05	SUDECAP	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
14.05.07	SUDECAP	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A PENEIRA	M2	R\$ 11,64	51,05	R\$ 594,22
14.05.21	SUDECAP	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	M2	R\$ 26,15	23,09	R\$ 603,80
14.05.43	SUDECAP	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 NATADO (BARRA LISA)	M2	R\$ 41,31	27,96	R\$ 1.155,03
14.17	SUDECAP	REVESTIMENTO COM CERAMICA				
14.17.21	SUDECAP	REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS EM CERAMICA ESMALTADA, ÁREA ATÉ 200 CM2 REF 104588	M2	R\$ 161,38	23,09	R\$ 3.726,26
15.04	SUDECAP	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA				
15.04.07	SUDECAP	E= 3,0 CM	M2	R\$ 41,01	5,29	R\$ 216,94
	SUDECAP	PISO				
15.17.23	SUDECAP	ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO, PLACAS ATÉ 2025 CM2, EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 REF 87246	M2	R\$ 56,86	5,29	R\$ 300,79
15.35.02	SUDECAP	PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=8CM (CONCRETO 6CM, ARGAMASSA 2CM), JUNTA MANUAL A CADA 2M	M2	R\$ 80,48	4,90	R\$ 394,35
16.02	SUDECAP	VIDROS				
16.02.04	SUDECAP	VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102164	M2	R\$ 176,18	1,43	R\$ 252,57
16.20	SUDECAP	ESPELHOS				

16.20.20	SUDECAP	ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, APARAFUSADO, ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102143	M2	R\$ 211,22	0,45	R\$ 95,05
17.03	SUDECAP	PINTURA EXTERNA				
17.03.02	SUDECAP	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, ADP REF 96135	M2	R\$ 21,83	19,97	R\$ 435,95
17.03.07	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	M2	R\$ 3,38	19,97	R\$ 67,50
17.03.26	SUDECAP	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626	M2	R\$ 15,78	19,97	R\$ 315,13
17.04	SUDECAP	PINTURA INTERNA				
17.04.02	SUDECAP	EMASSAMENTO COM MASSA PVA E LIXAMENTO EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, DUAS DEMÃOS REF 88496	M2	R\$ 22,66	2,31	R\$ 52,34
17.04.05	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS REF 88484	M2	R\$ 3,24	2,31	R\$ 7,48
17.04.21	SUDECAP	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488	M2	R\$ 13,81	2,31	R\$ 31,90
17.04.04	SUDECAP	EMASSAMENTO COM MASSA PVA E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS REF 88497	M2	R\$ 12,77	8,00	R\$ 102,16
17.04.06	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS REF 88485	M2	R\$ 2,91	8,00	R\$ 23,28
17.04.26	SUDECAP	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488	M2	R\$ 18,16	8,00	R\$ 145,28
17.10	SUDECAP	PINTURA EM MADEIRA				
17.10.02	SUDECAP	LIXAMENTO + APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA REF 102197	M2	R\$ 12,43	1,26	R\$ 15,66
17.10.22	SUDECAP	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 102219	M2	R\$ 14,40	1,26	R\$ 18,14
18.08	SUDECAP	BANCADA				
18.08.41	SUDECAP	DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA EM PAREDES	M2	R\$ 325,67	1,20	R\$ 390,80
18.09	SUDECAP	PRATELEIRA				
18.09.10	SUDECAP	DE ARDOSIA E=2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON	M2	R\$ 234,83	0,31	R\$ 72,80
		TOLDO RETRÁTIL				
XX.XX.XX	MERCADO	TOLDO RETRÁTIL	M2	R\$ 500,00	4,35	R\$ 2.175,00
		BEBEDOURO				
10.47.08	SUDECAP	BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P	UN	R\$ 1.045,94	4,35	R\$ 4.549,84
		LIXEIRA				
18.76.04	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD	UN	R\$ 977,08	1,00	R\$ 2.931,24
		BEBEDOURO				
10.47.26	SUDECAP	BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, REVESTIMENTO EM GRANITO	UN	R\$ 2.800,38	1,00	R\$ 2.800,38
				SUBTOTAL		R\$ 80.716,89
				MAJORAÇÃO 20%		R\$ 16.143,38
				BDI 30%		R\$ 29.058,08
				TOTAL		R\$ 125.918,34
15	PAISAGISMO					
		PAISAGISMO				
		ESTIMATIVA PARA PAISAGISMO	VB	R\$ 100.000,00	1,00	R\$ 100.000,00
				SUBTOTAL		R\$ 100.000,00
				BDI 30%		R\$ 30.000,00
				TOTAL		R\$ 130.000,00
16	INSTALAÇÃO DE OBRA					
01.03	SUDECAP	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA				
01.03.03	SUDECAP	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CEF	M2	R\$ 431,54	2,88	R\$ 1.242,84
01.04	SUDECAP	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)				
01.04.09	SUDECAP	TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE	M	R\$ 12,22	1.000,00	R\$ 12.220,00
01.08	SUDECAP	REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO				
01.08.01	SUDECAP	TUBO PVC D= 100 MM	M	R\$ 23,02	50,00	R\$ 1.151,00
01.08.21	SUDECAP	TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4")	M	R\$ 7,07	50,00	R\$ 353,50
01.09	SUDECAP	CONTAINER 6,0X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO				
01.09.01	SUDECAP	MOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	R\$ 1.200,00	3,00	R\$ 3.600,00
01.09.11	SUDECAP	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	R\$ 1.200,00	3,00	R\$ 3.600,00
01.09.14	SUDECAP	INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO REFEITÓRIO	UN	R\$ 165,02	1,00	R\$ 165,02
01.09.15	SUDECAP	INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	UN	R\$ 936,81	1,00	R\$ 936,81
01.09.18	SUDECAP	CONTAINER VESTIÁRIO TIPO I	MES	R\$ 1.200,00	10,00	R\$ 12.000,00
01.09.22	SUDECAP	CONTAINER COM LAVATÓRIO	MES	R\$ 1.075,00	20,00	R\$ 21.500,00
01.09.24	SUDECAP	INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER VESTIÁRIO TIPO I	UN	R\$ 189,04	1,00	R\$ 189,04
01.10	SUDECAP	BANHEIRO QUIMICO				

01.10.02	SUDECAP	BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO	MES	R\$ 1.802,56	10,00	R\$ 18.025,60
01.14	SUDECAP	SERVIÇOS AUXILIARES DE INSTALAÇÃO DE OBRA				
01.14.40	SUDECAP	INSTALAÇÃO ELETRICA - ESCRITORIOS ATÉ 15 M2	UN	R\$ 708,69	1,00	R\$ 708,69
01.14.42	SUDECAP	INSTALAÇÃO ELETRICA - VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 PESSOAS	UN	R\$ 598,30	1,00	R\$ 598,30
01.14.52	SUDECAP	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - SANITÁRIO / VESTIARIO PARA ATÉ 4 FUNCIONÁRIOS	UN	R\$ 643,84	1,00	R\$ 643,84
01.14.34	SUDECAP	TORRE PROVISÓRIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1000L, H=4,00M	UN	R\$ 1.145,43	1,00	R\$ 1.145,43
01.14.48	SUDECAP	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REFEITORIO ATÉ 19 M2	UN	R\$ 821,74	1,00	R\$ 821,74
		FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA				
44.01.07	SUDECAP	ENCARREGADO	MES	R\$ 8.587,70	10,00	R\$ 85.877,00
		VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO				
45.01.01	SUDECAP	LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	R\$ 2.444,32	10,00	R\$ 24.443,20
45.02.01	SUDECAP	GASOLINA	L	R\$ 6,05	2.000,00	R\$ 12.100,00
				SUBTOTAL		R\$ 201.322,01
				BDI 30%		R\$ 60.396,60
				TOTAL		R\$ 261.718,61
						R\$ 2.880.887,10
				ADM LOCAL 8,87%		R\$ 255.534,69
				TOTAL DA OBRA		R\$ 3.136.421,78