



**LEGENDA**

- FAMA A EXECUTAR
- PASSARILHO A EXECUTAR
- GRAMA A IMPLANTAR
- PISO CIMENTADO A EXECUTAR
- MURO A EXECUTAR
- MURO DE ARRIMO A EXECUTAR
- GRADIL A EXECUTAR

**ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS E OUTROS**

- PISO
- PISO TÁTIL ALTA
- PISO TÁTIL DIRECIONAL

**ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS**

- LEGENDA DE ACABAMENTOS**
- PAREDE
  - TETO
  - PISO
  - RODAPÉ

PISO		ADICÃO	REMOÇÃO
P1	EXECUTAR PASSARILHO (CAÇAL) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO A LOCO, FERRO EM OBRA, ACABAMENTO COMERCIONAL, ESPESURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	134,60m²	-
P2	PISO CIMENTADO	769,96m²	TOTAL
P3	GRAMA	187,79m²	TOTAL
ELEMENTOS		ADICÃO	REMOÇÃO
PTD	PISO TÁTIL DIRECIONAL (981 UNIDADES)	24,43m²	TOTAL
PTA	PISO TÁTIL ALTA (166 UNIDADES)	10,31m²	TOTAL
MF	MURO FIO (H=15cm)	53,03m	-
FAMA	FAMA, TINTA BRANCA ACRILICA OU EPOXI	13,70m	-

- NOTAS:**
- TODAS AS UNIDADES DE MEDIDA EM COTAS ESTÃO EM CENTÍMETRO.
  - CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS A LOCO.
  - NÃO É AUTORIZADO QUALQUER MUDANÇA DO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA SEM AVISO PRÉVIO E SER AUTORIZADO PELOS RESPONSÁVEIS.
  - TODAS AS ALTERAÇÕES APROVADAS NOS PROJETOS DEVEM SER FORNECIDAS OS "AS BUILT" DO PROJETO.
  - ESTE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO FOI DESENVOLVIDO TENDO COMO BASE O PROJETO PADRÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 3, FORNECIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
  - NÃO É DE RESPONSABILIDADE DO PRT QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO.
  - DEVERÁ SER INSTALADO CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO BOLEADO 10 X 10CM EM TODAS AS ÁREAS DE GRAMA.
  - TODAS AS FARRAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEVEM SER DEMARCADAS COM TINTA ACRILICA OU EPOXI, MEDIDAS INDICADAS EM PLANTA, ÁREA: 13,7m².
  - A ESPESURA DO PISO CIMENTADO INTERNO SERÁ DE 8cm.
  - ADICIONAR PASSARILHO DE PISO CIMENTADO NÃO ARMADO NO LOCAL INDICADO.
  - ADICIONAR GRAMA NOS LOCOS INDICADO, DESCONSIDERANDO TODAS OS QUANTITATIVOS DE GRAMA PROJETO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
  - PROLONGAR O MURO INDICADO NO PROJETO, ADEQUANDO DE ACORDO COM MURO EXISTENTE JÁ EXECUTADO, SEGUNDO ALTURA, JÁ ESTABELECIDO NA DIVERSA.
  - OS PISO TÁTEIS FOMAM REALOCADOS DE ACORDO COM NECESSIDADES DA IMPLANTAÇÃO, CORRIGINDO DE ACORDO COM AS NORMAS DE IMPLANTAÇÃO DA PREFEITURA DE BETIM.
  - EXECUTAR MURO DE ARRIMO CONFORME PROJETO DE MURO DE ARRIMO.
  - EXECUTAR GUARDA-CORPO EXTERNO COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: ALTURA 1300MM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2" E SP. BARR. GRAIL, COM QUADRO EM BARRA CHATA (1,14X20X16) E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1,12X18X16), INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA.
  - DEMÁS INFORMAÇÕES A RESPEITO DA EDIFICAÇÃO, PODEM SER ENCONTRADAS NA PLANTA TÉCNICA DO PROJETO PADRÃO, DISPONIBILIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO
001	09/08/2016	MARCELLO H. LUZ	EMISSÃO INICIAL

**Prefeitura de BETIM**  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

BÁRBARA JANINE RIBEIRO CAJAZEIRO  
MATRÍCULA: 07428710  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO**

TÍTULO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 3	REQÜERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
ENDEREÇO: RUA ISRAEL, PETHOVALE I, BETIM - MG	RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELLO HENRIQUE LUZ E SILVA - CAU 0242963310
CONTEÚDO: 1 - IMPLANTAÇÃO	DATA: LIMBO/2026
	REVISÃO: 01
	FOLHA: 01/01
	DESENHO: MARCELLO H. LUZ
	ESCALA: INDICADA