



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

OBRA: PISTA DE CAMINHADA ESTRADA JABOTICATUBAS - SÃO JOSÉ DO ALMEIDA - MG-020

LOCAL: MG-020, JABOTICATUBAS / MG

DATA:

10/01/2024

FOLHA Nº: 01/01.

4.0.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-001	COMPOSIÇÃO	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 1, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	ED-	m3	1,0000000		172,27
Material	MATED-11250	SETOP	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1 GRANULOMETRIA: 9,5-19MM)	ED-	m3	1,1500000	121,80	140,07
Serviço	ED-50367	SETOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-	h	1,6296296	19,76	32,20

4.0.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-002	COMPOSIÇÃO	JUNTA MANUAL A CADA 2 METROS		m	1,0000000		4,36
Material	MATED-11350	SETOP	SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO SEÇÃO TRANSVERSAL: : 1"X3"[POL.] ALTURA: 75MM[3"] ESPESSURA: 25MM[1"] TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)	ED-	m	1,0000000	2,38	2,38
Serviço	ED-50367	SETOP	SERVENTE	ED-	h	0,1000000	19,76	1,98

8.0.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-003	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - QUARTIL MÉDIO) - CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO - PROCESSO TC 036.076/2011-2		H	1,0000000		184,27
Serviço	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR		h	1,0000000	110,48	110,48
Serviço	34392	SINAPI	AUXILIAR DE ALMOXARIFE (HORISTA)		h	1,0000000	19,75	19,75
Serviço	4083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)		h	1,0000000	54,04	54,04

Jéssica Deiviane Silva Abreu

Engenheiro Civil

CREA/MG Nº: 237.531/D

Eneimar Adriano Marques

Prefeito Municipal