



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Secretaria Municipal de Planejamento
Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro
Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS				DATA: 24/02/2026				
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS				FORMA DE EXECUÇÃO:		Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO BELO HORIZONTE OUTUBRO/2025 COM DESONERAÇÃO		ISS 4,00%
LOCAL: Rua Salete Marques, São Benedito				()	DIRETA			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO-DNIT, SEINFRA REGIÃO BELO HORIZONTE, OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO				(X)	INDIRETA	BDI = 23,56%		
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
PAVIMENTAÇÃO DE VIA								236.609,71
1			INSTALAÇÕES INICIAIS E SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 10.575,54
1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	un	1,00	R\$ 1.179,41	R\$ 1.457,28	R\$ 1.457,28
1.2	SEINFRA	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	2,00	R\$ 1.633,81	R\$ 2.018,74	R\$ 4.037,48
1.3	SEINFRA	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	um	1,00	R\$ 1.668,96	R\$ 2.062,17	R\$ 2.062,17
1.4	SEINFRA	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	2,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.297,38	R\$ 2.594,76
1.5	SEINFRA	ED-16358	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	und	1,00	R\$ 343,03	R\$ 423,85	R\$ 423,85
2			MOVIMENTAÇÕES DE TERRA					R\$ 26.561,71
2.1	SEINFRA	RO-00232	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	1271,94	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 127,19
2.2	SEINFRA	RO-00269	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA INTERMEDIÁRIA	M2	1271,94	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 1.907,91
2.3	SICRO-DNIT	4011320	BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	m³	242,27	R\$ 67,63	R\$ 83,56	R\$ 20.244,42
2.4	SICRO-DNIT	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5097,85	R\$ 0,68	R\$ 0,84	R\$ 4.282,19
3			DRENAGEM					R\$ 62.999,32
3.1	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	403,79	R\$ 79,55	R\$ 98,29	R\$ 39.688,52
3.2	SEINFRA	ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	403,79	R\$ 46,72	R\$ 57,73	R\$ 23.310,80
4			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 131.310,65
4.1	SEINFRA	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m²	1009,48	R\$ 103,55	R\$ 127,95	R\$ 129.162,97
4.2	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (TRAVAMENTO DO BLOQUETE)	m	18,90	R\$ 79,55	R\$ 98,29	R\$ 1.857,68
4.3	SICOR-SEINFRA	ED-7425	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TXKM	254,39	R\$ 0,92	R\$ 1,14	R\$ 290,00
5			SINALIZAÇÃO					R\$ 3.709,69
5.1	SICRO-DNIT	5213447	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,497 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.108,33	R\$ 1.369,45	R\$ 1.369,45
5.2	SICRO-DNIT	5213858	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,497 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 473,50	R\$ 585,06	R\$ 2.340,24
		CPU-001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UN	2,00	A CARGO DA PREFEITURA		
6			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					R\$ 1.452,80
6.1	SICOR-SEINFRA	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00	%	0,50%	R\$ 1.175,78	R\$ 1.452,80	R\$ 1.452,80
TOTAL								R\$ 236.609,71

RICARDO SANTOS SOARES
Engenheiro Civil - Crea 160878/D

RACLY ARAUJO ANDRADE
Prefeito Municipal de Jaboticatubas