



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**  
**Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro**  
**Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS</b>		<b>FOLHA Nº:</b>
<b>OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO.</b>		<b>DATA: 03/02/2026</b>
<b>LOCAL: RUA FRANCISCO TEIXEIRA LOMBA, SÃO JOSÉ DO ALMEIDA, JABOTICATUBAS - MG</b>		<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>
<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO (DNIT) JULHO 2025 S/ DESONERAÇÃO / SICOR JEQUITINHONHA E MUCURI JULHO 2025 S/ DESONERAÇÃO / SINAPI AGOSTO 2025 S/ DESONERAÇÃO</b>		( ) DIRETA
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 Meses</b>		( x ) INDIRETA
		<b>BDI 1 22,51%</b>
		<b>BDI 2 15,24%</b>

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	501,25	614,08	2.763,36
1.2	SICOR	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	2,00	980,00	1.200,60	2.401,20
1.3	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	270,34	0,61	0,75	202,76
<b>2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								
2.1	SICRO-MO	P9893	Encarregado de pavimentação	MÊS	2,00	9.542,65	11.690,70	23.381,40
2.2	SICRO-MO	P9812	Engenheiro	MÊS	1,00	26.621,26	32.613,70	32.613,70

<b>3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.1	SICOR	RO-00267	Regularização do sub leito - 100% Proctor intermediário	M2	927,27	0,99	1,21	1.122,00
3.2	SICOR	RO-00337	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte)	M3	139,09	100,72	123,39	17.162,32
3.3	SINAPI	004741	BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - COMPLEMENTO	M3	41,73	119,89	146,88	6.129,30
3.4	SICOR	RO-00515	Transporte de bica corrida produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado	TXKM	13.832,50	0,66	0,81	11.204,33
3.5	SICOR	RO-00388	Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	M2	811,02	0,41	0,50	405,51
3.6	DER-MG	ARP-077/2025	emulsão asfáltica para imprimção	TON	1,05	2.699,43	3.110,82	3.266,36
3.7	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	93,98	2,22	2,72	255,63
3.8	SICOR	RO-00389	Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	M2	811,02	0,32	0,39	316,30
3.9	DER-MG	ARP-077/2025	emulsão asfáltica RR-1C	Ton	0,41	3.469,43	4.250,40	1.742,66
3.10	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	36,70	2,22	2,72	99,82
3.11	SICOR	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	40,55	1.811,95	2.219,82	90.013,70
3.12	SICOR	RO-3872	Transporte em caminhão basculante com capacidade de 12 m3 - rodovia pavimentada	TXKM	9.041,03	0,66	0,76	6.871,18

<b>4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
4.1	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	270,34	37,00	45,33	12.254,51
4.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	270,34	35,32	43,27	11.697,61

<b>5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								
5.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	383,25	7,20	8,82	3.380,27
5.2	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	38,40	35,43	43,41	1.666,94
5.3	SICRO	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	M2	1,23	454,05	556,26	684,20
5.4	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	UND	8,00	131,42	161,00	1.288,00

**TOTAL GERAL**

**R\$ 230.923,05**

Responsável Técnico:

CREA

Prefeitura Municipal