



COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Rua Modestino Gonçalves, nº 35 A - Centro
Tel. (31) 2010-7181 - defesacivil@jaboticatubas.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: META 03 - SITUAÇÃO DE RESPOSTA - CONTENÇÃO COM GABIÃO - RUA BELA VISTA - BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

DATABASE DE PREÇ.: SINAPI - 12/2025, SEINFRA - 10/2025, SICRO - 10/2025, SUDECAP - 10/2025 COPASA - 12/2025				BDI ONERADO		VALOR BDI: 23,56%		BDI: OBRA RODOVIÁRIA		
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUST. UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.	TOTAL	%
			META 03 - CONTENÇÃO COM GABIÃO NA RUA BELA VISTA						R\$ 57.452,93	100,00%
			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA						R\$ 2.491,32	4,34%
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	R\$ 504,07	BDI 1	R\$ 622,83	R\$ 2.491,32	4,34%
2			MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 8.321,23	14,48%
1.1	SINAPI	101277	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	100,80	R\$ 31,74	BDI 1	R\$ 39,22	R\$ 3.953,38	6,88%
2	SINAPI	105563	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	76,80	R\$ 6,75	BDI 1	R\$ 8,34	R\$ 640,51	1,11%
3	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023	M3	49,00	R\$ 23,82	BDI 1	R\$ 29,43	R\$ 1.442,07	2,51%
4	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	404,04	R\$ 3,35	BDI 1	R\$ 4,14	R\$ 1.672,73	2,91%
5	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	161,62	R\$ 3,07	BDI 1	R\$ 3,79	R\$ 612,54	1,07%
3			CONTENÇÃO						R\$ 46.640,38	81,18%
1.1	SICRO	1505877	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	12,00	R\$ 220,56	BDI 1	R\$ 272,52	R\$ 3.270,24	5,69%
2	SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	47,80	R\$ 702,00	BDI 1	R\$ 867,39	R\$ 41.461,24	72,17%
3	SINAPI	103653	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	60,60	R\$ 25,49	BDI 1	R\$ 31,50	R\$ 1.908,90	3,32%
			TOTAL DA OBRA						R\$ 57.452,93	100,00%

Assinado por HERISMA VICTORE DE CASTRO 690.***.***-**
MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
16/06/2026 16:27:25

HERISMA VICTORE DE CASTRO
Engenheiro Civil - CREA 85.252/D

ASSINADO DIGITALMENTE
RACLY ARAUJO ANDRADE

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

