
		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ C.G.C.M.F. 18.715.474/0001-85 - INSC. EST.: ISENTA AV. GOV. VALADARES, 325, CENTRO - CEP. 32900-000 - IGARAPÉ/MG		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				Prazo de Execução: 18 meses	
				OBRA: Recapeamento e pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ – e drenagem superficial em diversas vias do Município de Igarapé/MG.				BDI SERVIÇO 26,14%	DATA BASE: Out/ 2025
ÍTEM	CÓDIGO DO ÍTEM	NATUREZA DO SERVIÇO / LOCAL / DISCRIMINAÇÃO		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL C/ BDI
1	01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							48.912,55
1.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS		UNID.	1,00	38.776,40	R\$ 48.912,55	38.776,40	48.912,55
2	02	INSTALAÇÕES						51.826,56	65.374,08
2.1	01.09.01	SUDECAP	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNID.	1,00	900,00	R\$ 1.135,26	900,00	1.135,26
2.2	01.09.02	SUDECAP	CONTAINER SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA ESCRITÓRIO	MÉS	18,00	1.450,00	R\$ 1.829,03	26.100,00	32.922,54
2.3	01.09.11	SUDECAP	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNID.	1,00	900,00	R\$ 1.135,26	900,00	1.135,26
2.6	01.03.02	SUDECAP	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PADRÃO SUDECAP	M2	24,00	209,44	R\$ 264,19	5.026,56	6.340,56
2.7	01.10.01	SUDECAP	BANHEIRO QUÍMICO 110x120x230cm COM MANUTENÇÃO	MÉS	18,00	1.050,00	R\$ 1.324,47	18.900,00	23.840,46
3	03	DRENAGEM PLUVIAL						1.548.332,00	1.953.112,00
3.1	ED-51139	SETOP	GUIA DE MEIO FIO EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO, DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	14.200,00	76,51	R\$ 96,51	1.086.442,00	1.370.442,00
3.2	ED-14762	SETOP	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU) TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3% ESP 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	11.000,00	41,99	R\$ 52,97	461.890,00	582.670,00
4	04	RECAPEAMENTO DE VIAS						1.819.485,74	2.295.171,06
4.1	20.20.01	SUDECAP	FRESAGEM ATÉ 5,0CM	M2	11.000,00	8,12	R\$ 10,24	89.320,00	112.640,00
4.2	20.12.01	SUDECAP	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C/ RR-2C	M2	17.000,00	2,25	R\$ 2,84	38.250,00	48.280,00
4.3	40.34.02	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (EMULSÃO ASFÁLTICA E RR-2C DA REFINARIA A OBRA) - 30KM	TXKM	229,50	1,33	R\$ 1,68	305,24	385,56
4.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	850,00	1.942,25	R\$ 2.449,95	1.650.912,50	2.082.457,50
4.5	40.34.02	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (TRANSPORTE CBUQ) - 15KM	TXKM	30.600,00	1,33	R\$ 1,68	40.698,00	51.408,00
5	05	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS						15.867.157,10	20.014.605,40
5.1	ED-51105	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	18.000,00	7,28	R\$ 9,18	131.040,00	165.240,00
5.2	ED-29233	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 2 KM <= 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	145.080,00	1,75	R\$ 2,21	253.890,00	320.626,80
5.3	ED-51098	SETOP	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO	M3	12.000,00	4,47	R\$ 5,64	53.640,00	67.680,00
5.4	20.01.01	SUDECAP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	60.000,00	2,85	R\$ 3,59	171.000,00	215.400,00
5.5	ED-49540	SETOP	ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M3	2.100,00	184,41	R\$ 232,61	387.261,00	488.481,00
5.6	ED-29234	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 20 KM <= 30 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	446.000,00	1,65	R\$ 2,08	735.900,00	927.680,00
5.7	RO-00288	SETOP	SUB-BASE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO, COM MATERIAL DE JAZIDA - CAMPACTADO NA ENERGIA INTERMEDIÁRIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DO CIMENTO, EXCLUI TRANSPORTE)	M3	6.400,00	50,70	R\$ 63,95	324.480,00	409.280,00
5.8	20.04.03	SUDECAP	SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	4.800,00	256,26	R\$ 323,25	1.230.048,00	1.551.600,00
5.9	20.06.11	SUDECAP	BASE ESTAB. GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - PROCTOR MODIFICADO (AGRAGADO DE PEDREIRA)	M3	9.000,00	312,55	R\$ 394,25	2.812.950,00	3.548.250,00
5.10	20.11.05	SUDECAP	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	60.000,00	7,89	R\$ 9,95	473.400,00	597.000,00
5.11	40.34.02	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (EAI DA REFINARIA A OBRA) - 30KM	TXKM	2.160,00	1,33	R\$ 1,68	2.872,80	3.628,80

		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ <small>C.G.C.M.F. 18.715.474/0001-85 - INSC. EST.: ISENTA AV. GOV. VALADARES, 325, CENTRO - CEP. 32900-000 - IGARAPÉ/MG</small>		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				Prazo de Execução: 18 meses	
OBRA: Recapamento e pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ – e drenagem superficial em diversas vias do Município de Igarapé/MG.				BDI SERVIÇO 26,14%		DATA BASE: Out/ 2025			
				REFERÊNCIAS - DESONERADA SINAPI DEZ/2025 SUDECAP OUT/2025 SICOR OUT/2025					
ÍTEM	CÓDIGO DO ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO / LOCAL / DISCRIMINAÇÃO		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL C/ BDI
5.12	20.12.01	SUDECAP	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C/ RR-2C	M2	60.000,00	2,25	R\$ 2,84	135.000,00	170.400,00
5.13	40.34.02	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (EMULSÃO ASFÁLTICA E RR-2C DA REFINARIA A OBRA) - 30KM	TXKM	810,00	1,33	R\$ 1,68	1.077,30	1.360,80
5.14	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4.600,00	1.942,25	R\$ 2.449,95	8.934.350,00	11.269.770,00
5.15	40.34.02	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (TRANSPORTE CBUQ) - 15KM	TXKM	165.600,00	1,33	R\$ 1,68	220.248,00	278.208,00
6	06		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					101.397,50	127.875,00
6.1	RO-19845	SICOR	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA ÚMIDA DE 0,6MM	M2	5.750,00	7,09	R\$ 8,94	40.767,50	51.405,00
6.2	RO-19855	SICOR	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA ÚMIDA DE 0,6MM	M2	3.000,00	20,21	R\$ 25,49	60.630,00	76.470,00
7	06		ADMINISTRACAO DA OBRA - SERVIÇOS TÉCNICOS					1.050.502,14	1.325.103,48
7.1			ADMINISTRACAO LOCAL	MÊS	18,00	58.361,23	R\$ 73.616,86	1.050.502,14	1.325.103,48
								25.830.153,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.G.C.M.F. 18.715.474/0001-85 - INSC. EST.: ISENTA
AV. GOV. VALADARES, 447, CENTRO - CEP. 32900-000 - IGARAPÉ/MG
FONE: (31) 3534-5343 - FAX: (31) 3534-5344

Obra:	Descrição do Serviço:	Item:	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0			UNIDADE		MÊS		
MÃO-DE-OBRA	CATEGORIA FUNCIONAL	REF.	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
	DESCRIÇÃO						
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	93568	MÊS	0,7500	27.086,14	20.314,61
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	93572	MÊS	1,0000	12.049,53	12.049,53
	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	100321	MÊS	1,0000	7.799,79	7.799,79
	VIGILÂNCIA DE OBRAS - EM DIAS ÚTEIS (CONSIDERANDO INÍCIO AS 17H DE SEGUNDA A QUINTA E 16H NA SEXTA) E 24 HORAS POR DIA AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS	SUDECAP	44.01.22	MÊS	1,0000	13.775,25	13.775,25
1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA + ENCARGOS						Σ	53.939,18
EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	REF.	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL
	LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL (ENGENHEIRO)	SUDECAP	45.01.01	MÊS	1,00000	2.912,05	2.912,05
	GASOLINA - VEICULO POPULAR (250 LITROS MÊS)	SINAPI	00004222	L	250,0000	6,04	1.510,00
2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS						Σ	4.422,05
MATERIAL / SERVIÇO	DESCRIÇÃO	REF.	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
3. TOTAL DE MATERIAIS						Σ	0,00
TOTAL	PREÇO TOTAL (1) + (2) + (3) DIVIDIDO POR 24 MESES					Σ	58.361,23
	BDI						
PREÇO UNITÁRIO FINAL						58.361,23	
OBS.:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ
ESTADO DE MATO GROSSO
 CNPJ: 16.174.430/01-58 - INSC. EST. - ISENTO
 RI: GOV. VALDOMIRO 647 - CENTRO - FONE: (01) 3358-0261 FAX: 3358-0344
 CEP: 32.900-000 - IGARAPÉ - MATO GROSSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Recapeamento e pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ - e drenagem superficial em diversas ruas do Município de Igarapé/MG.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	MESES																																					
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.18%	48.912,53	100,00%	24.456,28																																100,00%	24.456,28			
2	INSTALAÇÕES	0,25%	95.374,00	100,00%	6.537,41	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70	5,00%	3.268,70
3	DRENAGEM PLUVIAL	7,86%	3.951.112,00	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72	6,00%	117.186,72
4	RECAPEAMENTO DE VIAS	8,86%	2.295.171,00	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26	6,00%	137.710,26
5	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	77,42%	30.614.895,48	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32	6,00%	1.200.876,32
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,30%	122.874,00	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50	5,00%	7.622,50
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ SERVIÇOS TÉCNICOS	5,13%	1.321.103,48	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21	6,00%	79.506,21
TOTAL SIMPLES	100,00%	25.838.153,87	6,09%	1.573.345,70	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	5,99%	1.548.220,72	
TOTAL ACUMULADO	89,95%	23.838.153,87	6,09%	1.573.345,70	12,00%	3.126.186,42	10,67%	4.888.597,14	18,07%	6.212.697,86	24,99%	7.758.828,58	28,05%	9.306.049,32	36,04%	10.851.270,02	39,04%	12.397.490,74	38,02%	13.942.711,68	39,02%	15.489.932,42	41,01%	16.779.894,22	41,01%	18.088.086,29	46,01%	19.287.116,04	48,01%	20.646.188,09	51,00%	21.938.542,41	51,00%	23.224.264,49	50,99%	24.613.366,04	50,99%	25.838.153,87			



LCULO DO BDI - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E CONGENERES

Proponente:

PREFEITURA DE IGARAPÉ

Objeto:

OS 05 - ACESSO BR 381

Município

IGARAPÉ

UF

MG

Parâmetros para cálculo do BDI

Itens Admis	Intervalos admissíveis sem justificativa			Índices adotados		
Administraç	De	3,80%	até	4,67%	Administraç	3,80%
Seguro e Ga	De	0,32%	até	0,74%	Seguro e Ga	0,32%
Risco (R)	De	0,50%	até	0,97%	Risco (R)	0,50%
Despesas fi	De	1,02%	até	1,21%	Despesas fi	1,02%
Lucro (L)	De	6,64%	até	8,69%	Lucro (L)	6,64%
Tributos (T)	De	5,65%	até	8,65%	Tributos (T)	6,15%
INSS desoneração (E)		0,00%	ou	4,50%	INSS deso	4,50%

Controle

Administraç	ok
Seguro e Ga	ok
Risco (R)	ok
Despesas fi	ok
Lucro (L)	ok
Tributos (T)	ok
INSS deson	ok
BDI CALCU	BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))
	26,14%

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS - OBRAS RODOVIÁRIAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA %	HORISTA %
GRUPO A			
1	INSS	0,00%	20,00%
2	SESI	1,50%	1,50%
3	SENAI	1,00%	1,00%
4	SEBRAE	0,60%	0,60%
5	INCRA	0,20%	0,20%
6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
7	RAT-RISCO DE ACIDENTE TRABALHO X FAT - FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO	3,00%	3,00%
8	FGTS	8,00%	8,00%
A	Total	16,80%	36,80%
GRUPO B			
9	REPOUSO SEMANAL	19,20%	19,20%
10	FÉRIAS	12,63%	12,63%
11	FERIADOS	4,62%	4,62%
12	FALTAS JUSTIFICADAS	0,56%	0,56%
13	AUXÍLIO ENFERMIDADE E ACID. TRABALHO	2,22%	2,22%
14	DESCANSO PATERNIDADE	0,12%	0,12%
15	13º SALÁRIO	11,08%	11,08%
B	Total	50,43%	50,43%
GRUPO C			
16	MULTA SOBRE FGTS (s/ justa causa)	4,17%	4,17%
17	MULTA S/ FGTS-ADICIONAL (s/ justa causa)	1,04%	1,04%
18	AVISO PRÉVIO INDEZINADO	10,53%	10,53%
19	ADICIONAL A.P. (1/12 s/ férias e 13º Salário)	1,98%	1,98%
20	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,87%	0,87%
C	Total	18,59%	18,59%
GRUPO D			
21	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,47%	18,56%
22	REINCIDÊNCIA FGTS S/ADIC. A.P. NO 13º SALÁRIO E 1/3 FÉRIAS	0,14%	0,14%
23	REINCIDÊNCIA DO FGTS S/ADIC. A.P. NO 13º SALÁRIO E 1/3 FÉRIAS - ADICIONAL	0,11%	0,11%
24	LICENÇA MATERNIDADE	0,05%	0,05%
D	Total	8,77%	18,86%
TOTAL (A+B+C+D)		94,59%	124,68%

RELAÇÃO DE VIAS

Detalhamento		Dimensões			Serviços			
Bairro	Via/localidade	Classificação	Comprimento	Largura média	Área	Pavimentação nova	Recapeamento	Sinalização
Fernão Dias	Rua Aureliano Moura	Local	300	7	2.100,00	x		x
Fernão Dias	Rua Merquiades Fernandes	Local	700	7	4.900,00	x		x
Maracanã	Rua 10	Local	100	7	700,00			x
Maracanã	Rua Dona Nicinha	Local	175	7	1.225,00			x
Ouro Velho	Rua Antônio Pires Campos	Local	255	7	1.785,00		x	
Ouro Velho	Rua Esmeraldas	Local	215	7	1.505,00		x	
Ouro Velho	Rua Turmalina	Local	360	7	2.520,00		x	
Centro	Avenida Getúlio Vargas	Coletora	500	10	5.000,00		x	x
Centro	Avenida Duque de Caxias	Coletora	600	10	6.000,00		x	x
Planalto Industrial	Rua Abre Campo	Local	170	7	1.190,00	x		x
Planalto Industrial	Rua Brás Pires	Local	175	7	1.225,00	x		x
Planalto Industrial	Rua Caparaó	Local	150	7	1.050,00	x		x
Planalto Industrial	Rua Caputira	Local	80	7	560,00	x		x
Pousada Del Rey	Rua Antônio Paes	Local	1000	7	7.000,00	x		x
Pousada Del Rey	Rua Duarte da Costa	Local	525	7	3.675,00	x		x
Santa Ana	Rua 02	Local	380	7	2.660,00	x		x
Santa Ana	Rua 10	Local	280	7	1.960,00	x		x
São Sebastião	Rua Lagoa Dourada	Local	140	7	980,00	x		x
	Norte Sul (Pista 01)	Coletora	1600	10	16.000,00	x		x
	Norte Sul (Pista 02)	Coletora	1600	10	16.000,00	x		x