

PLANILHA DE CURVA ABC - Unidade Básica de Saúde Porte 5 - Bairro Industrial - Ibirité

FATORES DA CURVA ABC: A = 70,00%
 B = 20,00%
 C = 10,00%

BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA	CURVA ABC
SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1712,65	R\$ 92,50	R\$ 158.420,12	3,0386%	3,0386%	A
EMOP	15.005.0280-0	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	1705,00	R\$ 81,50	R\$ 138.957,50	2,6653%	5,7038%	A
Próprio	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	151,80	R\$ 894,38	R\$ 135.766,88	2,6041%	8,3079%	A
SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022	m²	1122,87	R\$ 120,63	R\$ 135.451,80	2,5980%	10,9059%	A
SINAPI	90776	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1920,00	R\$ 66,81	R\$ 128.275,20	2,4604%	13,3662%	A
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	126,83	R\$ 964,92	R\$ 122.380,80	2,3473%	15,7135%	A
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	849,60	R\$ 142,97	R\$ 121.467,31	2,3298%	18,0433%	A
Próprio	CPU2100	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m²	867,00	R\$ 135,49	R\$ 117.469,83	2,2531%	20,2964%	A
SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1161,69	R\$ 89,45	R\$ 103.913,17	1,9931%	22,2895%	A
SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	653,60	R\$ 149,21	R\$ 97.523,65	1,8705%	24,1600%	A
SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3318,88	R\$ 28,28	R\$ 93.857,92	1,8002%	25,9603%	A
SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	993,05	R\$ 92,13	R\$ 91.489,69	1,7548%	27,7151%	A
ORSE	10168	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	962,12	R\$ 94,01	R\$ 90.448,90	1,7348%	29,4499%	A
Próprio	CPU2286	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m²	340,24	R\$ 224,21	R\$ 76.285,21	1,4632%	30,9131%	A
SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	3484,72	R\$ 21,29	R\$ 74.189,68	1,4230%	32,3361%	A
Próprio	CPU2285	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m²	352,42	R\$ 207,09	R\$ 72.982,65	1,3998%	33,7359%	A
SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	65,56	R\$ 954,93	R\$ 62.605,21	1,2008%	34,9367%	A
Próprio	CPU2475	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 60.680,96	R\$ 60.680,96	1,1639%	36,1006%	A
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11319,50	R\$ 5,19	R\$ 58.748,20	1,1268%	37,2274%	A
SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1079,16	R\$ 51,44	R\$ 55.511,99	1,0647%	38,2921%	A
SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2201,30	R\$ 23,47	R\$ 51.664,51	0,9909%	39,2831%	A
SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	993,05	R\$ 50,01	R\$ 49.662,43	0,9525%	40,2356%	A
SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	35,00	R\$ 1.359,00	R\$ 47.565,00	0,9123%	41,1479%	A
EMOP	14.003.0205-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	34,14	R\$ 1.381,06	R\$ 47.149,38	0,9043%	42,0523%	A
SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	477,40	R\$ 96,94	R\$ 46.279,15	0,8876%	42,9399%	A
SBC	112597	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	494,54	R\$ 91,01	R\$ 45.008,08	0,8633%	43,8032%	A
ORSE	13158	Lumínaria plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	UN	163,00	R\$ 270,26	R\$ 44.052,38	0,8449%	44,6481%	A
SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	500,30	R\$ 86,04	R\$ 43.045,81	0,8256%	45,4738%	A
SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	392,76	R\$ 109,36	R\$ 42.952,23	0,8238%	46,2976%	A
ORSE	10783	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m²	170,04	R\$ 249,24	R\$ 42.380,76	0,8129%	47,1105%	A
SINAPI	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1079,16	R\$ 38,42	R\$ 41.461,32	0,7952%	47,9057%	A
CPOS/CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	36,00	R\$ 1.128,48	R\$ 40.625,28	0,7792%	48,6849%	A
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2400,80	R\$ 16,79	R\$ 40.309,43	0,7731%	49,4581%	A
SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2795,27	R\$ 14,28	R\$ 39.916,45	0,7656%	50,2237%	A
Próprio	CPU1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	274,37	R\$ 143,42	R\$ 39.350,14	0,7547%	50,9784%	A
SBC	012208	BARRACAÇÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	35,00	R\$ 1.123,81	R\$ 39.333,35	0,7544%	51,7329%	A
CPOS/CDHU	25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	28,53	R\$ 1.363,46	R\$ 38.899,51	0,7461%	52,4790%	A
SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1079,16	R\$ 35,95	R\$ 38.795,80	0,7441%	53,2231%	A
CPOS/CDHU	39.21.120	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	287,60	R\$ 133,08	R\$ 38.273,80	0,7341%	53,9572%	A
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2210,59	R\$ 16,82	R\$ 37.182,12	0,7132%	54,6703%	A
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	57,84	R\$ 635,67	R\$ 36.767,15	0,7052%	55,3756%	A

PLANILHA DE CURVA ABC - Unidade Básica de Saúde Porte 5 - Bairro Industrial - Ibirité

FATORES DA CURVA ABC: A = 70,00%
 B = 20,00%
 C = 10,00%

BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA	CURVA ABC
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2750,10	R\$ 13,18	R\$ 36.246,31	0,6952%	56,0708%	A
ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	1122,87	R\$ 31,73	R\$ 35.628,66	0,6834%	56,7541%	A
SBC	000128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	310,43	R\$ 114,45	R\$ 35.528,71	0,6815%	57,4356%	A
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1812,10	R\$ 19,25	R\$ 34.882,92	0,6691%	58,1047%	A
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	3464,56	R\$ 9,81	R\$ 33.987,33	0,6519%	58,7565%	A
CPOS/CDHU	46.03.050	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	236,70	R\$ 135,58	R\$ 32.091,78	0,6155%	59,3721%	A
SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2795,27	R\$ 11,44	R\$ 31.977,88	0,6133%	59,9854%	A
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1111,40	R\$ 28,72	R\$ 31.919,40	0,6122%	60,5976%	A
SBC	078206	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	599,40	R\$ 51,32	R\$ 30.761,20	0,5900%	61,1877%	A
Próprio	CPU1926	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÉS	1053,81	R\$ 28,94	R\$ 30.497,26	0,5849%	61,7726%	A
CPOS/CDHU	46.05.020	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	507,30	R\$ 59,58	R\$ 30.224,93	0,5797%	62,3523%	A
SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1161,69	R\$ 25,73	R\$ 29.890,28	0,5733%	62,9256%	A
SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	1253,97	R\$ 23,62	R\$ 29.618,77	0,5681%	63,4937%	A
SINAPI	98556	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	433,79	R\$ 67,13	R\$ 29.120,32	0,5585%	64,0523%	A
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1721,30	R\$ 16,90	R\$ 29.089,97	0,5580%	64,6102%	A
Próprio	CPU2284	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	31,80	R\$ 892,46	R\$ 28.380,22	0,5443%	65,1546%	A
SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,97	R\$ 229,59	R\$ 27.773,50	0,5327%	65,6873%	A
ORSE	12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m²	34,38	R\$ 804,33	R\$ 27.652,86	0,5304%	66,2177%	A
CPOS/CDHU	28.01.550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	69,00	R\$ 397,42	R\$ 27.421,98	0,5260%	66,7436%	A
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE '10 CM'. AF_01/2024	m³	107,14	R\$ 254,46	R\$ 27.262,84	0,5229%	67,2665%	A
Próprio	CPU2195	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 410 VF TRIFÁSICO 220V	UN	1,00	R\$ 27.222,31	R\$ 27.222,31	0,5221%	67,7887%	A
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1115,00	R\$ 23,98	R\$ 26.737,70	0,5128%	68,3015%	A
SINAPI	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1077,97	R\$ 23,18	R\$ 24.987,34	0,4793%	68,7808%	A
ORSE	11112	Quadro geral de distribuição, embutir, com barramento, em chapa de aço, medindo: 1800x1100x250cm, exclusive disjuntores	UN	2,00	R\$ 12.068,96	R\$ 24.137,92	0,4630%	69,2437%	A
CPOS/CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	180,00	R\$ 133,58	R\$ 24.044,40	0,4612%	69,7049%	A
SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	647,37	R\$ 36,83	R\$ 23.842,63	0,4573%	70,1622%	B
SINAPI	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	20,00	R\$ 1.185,48	R\$ 23.709,60	0,4548%	70,6170%	B
SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	60,84	R\$ 371,01	R\$ 22.572,24	0,4329%	71,0499%	B
SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2013,80	R\$ 10,69	R\$ 21.527,52	0,4129%	71,4628%	B
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4049,24	R\$ 5,26	R\$ 21.299,00	0,4085%	71,8714%	B
SINAPI	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	138,00	R\$ 150,54	R\$ 20.774,52	0,3985%	72,2698%	B
ORSE	4656	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	18,00	R\$ 1.145,15	R\$ 20.612,70	0,3954%	72,6652%	B
SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	148,60	R\$ 137,54	R\$ 20.438,44	0,3920%	73,0572%	B
ORSE	9676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	UN	62,00	R\$ 329,52	R\$ 20.430,24	0,3919%	73,4491%	B
SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE '20' CM. AF_03/2024	M	235,50	R\$ 86,50	R\$ 20.370,75	0,3907%	73,8398%	B
ORSE	11233	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	M	808,35	R\$ 24,67	R\$ 19.941,99	0,3825%	74,2223%	B
CPOS/CDHU	50.05.312	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	65,00	R\$ 296,42	R\$ 19.267,30	0,3696%	74,5918%	B
SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, '44 X 35,5' CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,00	R\$ 531,65	R\$ 19.139,40	0,3671%	74,9589%	B
SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	50,61	R\$ 361,08	R\$ 18.274,25	0,3505%	75,3094%	B
EMOP	15.018.0527-0	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO 'U', 200X100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	164,90	R\$ 110,14	R\$ 18.162,08	0,3484%	75,6578%	B
SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	539,30	R\$ 33,24	R\$ 17.926,33	0,3438%	76,0016%	B
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4994,80	R\$ 3,57	R\$ 17.831,43	0,3420%	76,3436%	B
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	563,02	R\$ 31,47	R\$ 17.718,23	0,3398%	76,6835%	B
ORSE	11380	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m²	1124,52	R\$ 15,69	R\$ 17.643,71	0,3384%	77,0219%	B
SBC	200065	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	36,00	R\$ 480,02	R\$ 17.280,72	0,3314%	77,3533%	B

PLANILHA DE CURVA ABC - Unidade Básica de Saúde Porte 5 - Bairro Industrial - Ibirité

FATORES DA CURVA ABC: A = 70,00%
 B = 20,00%
 C = 10,00%

BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA	CURVA ABC
SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	226,00	R\$ 75,76	R\$ 17.121,76	0,3284%	77,6817%	B
ORSE	12498	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	UN	164,00	R\$ 102,32	R\$ 16.780,48	0,3219%	78,0036%	B
SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1161,69	R\$ 14,25	R\$ 16.554,08	0,3175%	78,3211%	B
CPOS/CDHU	46.03.080	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	293,20	R\$ 54,53	R\$ 15.988,19	0,3067%	78,6278%	B
CPOS/CDHU	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m²	23,94	R\$ 666,20	R\$ 15.948,82	0,3059%	78,9337%	B
ORSE	2451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m²	1125,89	R\$ 14,07	R\$ 15.841,27	0,3038%	79,2375%	B
SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	188,75	R\$ 83,61	R\$ 15.781,38	0,3027%	79,5402%	B
SBC	078212	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	213,70	R\$ 72,46	R\$ 15.484,70	0,2970%	79,8372%	B
CPOS/CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	38,00	R\$ 403,56	R\$ 15.335,28	0,2941%	80,1313%	B
SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	R\$ 680,74	R\$ 14.976,28	0,2873%	80,4186%	B
CPOS/CDHU	24.02.460	PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA	m²	9,87	R\$ 1.472,99	R\$ 14.538,41	0,2789%	80,6974%	B
SINAPI	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	290,11	R\$ 46,95	R\$ 13.620,66	0,2612%	80,9587%	B
ORSE	11218	Régua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 850x220x70mm, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nítrico, 08 tomadas elétricas, mod. Square Line, VTC Vitatec ou similar	UN	10,00	R\$ 1.313,44	R\$ 13.134,40	0,2519%	81,2106%	B
SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	429,80	R\$ 30,38	R\$ 13.057,32	0,2504%	81,4610%	B
SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	189,58	R\$ 68,66	R\$ 13.016,56	0,2497%	81,7107%	B
SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	123,00	R\$ 105,59	R\$ 12.987,57	0,2491%	81,9598%	B
SBC	064563	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	34,00	R\$ 381,02	R\$ 12.954,68	0,2485%	82,2083%	B
SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	212,00	R\$ 60,68	R\$ 12.864,16	0,2467%	82,4550%	B
SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	237,00	R\$ 53,61	R\$ 12.705,57	0,2437%	82,6987%	B
SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	418,80	R\$ 29,91	R\$ 12.526,30	0,2403%	82,9390%	B
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1119,80	R\$ 11,05	R\$ 12.373,79	0,2373%	83,1763%	B
ORSE	12233	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	4,00	R\$ 3.082,94	R\$ 12.331,76	0,2365%	83,4128%	B
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	541,00	R\$ 22,39	R\$ 12.112,99	0,2323%	83,6452%	B
SBC	070557	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800	UN	3,00	R\$ 3.965,43	R\$ 11.896,29	0,2282%	83,8734%	B
SINAPI	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 11.869,78	R\$ 11.869,78	0,2277%	84,1010%	B
ORSE	9503	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	UN	12,00	R\$ 984,83	R\$ 11.817,96	0,2267%	84,3277%	B
SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	150,00	R\$ 76,68	R\$ 11.502,00	0,2206%	84,5483%	B
SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	168,40	R\$ 66,71	R\$ 11.233,96	0,2155%	84,7638%	B
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	685,60	R\$ 16,25	R\$ 11.141,00	0,2137%	84,9775%	B
SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	917,00	R\$ 12,12	R\$ 11.114,04	0,2132%	85,1906%	B
SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 120" CM. AF_03/2024	M	181,00	R\$ 60,88	R\$ 11.019,28	0,2114%	85,4020%	B
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	111,98	R\$ 97,80	R\$ 10.951,64	0,2101%	85,6120%	B
SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	292,90	R\$ 37,35	R\$ 10.939,81	0,2098%	85,8219%	B
EMOP	15.018.0515-0	ELETROCALHA PERFORADA, COM TAMPAS, TIPO "U", 100X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE EXCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	125,30	R\$ 84,02	R\$ 10.527,70	0,2019%	86,0238%	B
SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	59,10	R\$ 175,12	R\$ 10.349,59	0,1985%	86,2223%	B
SINAPI	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	105,60	R\$ 94,79	R\$ 10.009,82	0,1920%	86,4143%	B
SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	151,00	R\$ 64,94	R\$ 9.805,94	0,1881%	86,6024%	B
Próprio	CPU2101	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	m²	84,13	R\$ 114,21	R\$ 9.608,48	0,1843%	86,7867%	B
SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	390,30	R\$ 24,56	R\$ 9.585,76	0,1839%	86,9705%	B
CPOS/CDHU	46.03.060	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,30	R\$ 197,75	R\$ 9.551,32	0,1832%	87,1537%	B
SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BSNAGA. AF_03/2024	M	665,76	R\$ 14,11	R\$ 9.393,87	0,1802%	87,3339%	B
SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	725,80	R\$ 12,90	R\$ 9.362,82	0,1796%	87,5135%	B
SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,45	R\$ 987,24	R\$ 9.329,41	0,1789%	87,6924%	B
SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	269,55	R\$ 34,39	R\$ 9.269,82	0,1778%	87,8702%	B
SBC	070901	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO ECS-TN-3	UN	1,00	R\$ 9.224,46	R\$ 9.224,46	0,1769%	88,0472%	B
SINAPI	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	33,20	R\$ 271,82	R\$ 9.024,42	0,1731%	88,2202%	B
SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	234,00	R\$ 38,54	R\$ 9.018,36	0,1730%	88,3932%	B

PLANILHA DE CURVA ABC - Unidade Básica de Saúde Porte 5 - Bairro Industrial - Ibirité

FATORES DA CURVA ABC: A = 70,00%
 B = 20,00%
 C = 10,00%

BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA	CURVA ABC
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	58,00	R\$ 154,32	R\$ 8.950,56	0,1717%	88,5649%	B
SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R\$ 1.267,07	R\$ 8.869,49	0,1701%	88,7350%	B
CPOS/CDHU	48.02.300	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	R\$ 8.832,17	R\$ 8.832,17	0,1694%	88,9044%	B
ORSE	13262	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirox ou similar	UN	3,00	R\$ 2.917,79	R\$ 8.753,37	0,1679%	89,0723%	B
SBC	140560	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	4,00	R\$ 2.140,48	R\$ 8.561,92	0,1642%	89,2365%	B
ORSE	4883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UN	11,00	R\$ 777,77	R\$ 8.555,47	0,1641%	89,4006%	B
SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	164,00	R\$ 51,61	R\$ 8.464,04	0,1623%	89,5630%	B
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1051,60	R\$ 8,03	R\$ 8.444,34	0,1620%	89,7249%	B
ORSE	9140	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	M	411,00	R\$ 20,41	R\$ 8.388,51	0,1609%	89,8858%	B
ORSE	12623	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, eclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	160,75	R\$ 51,23	R\$ 8.235,22	0,1580%	90,0438%	C
CPOS/CDHU	44.02.200	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	4,73	R\$ 1.720,21	R\$ 8.136,59	0,1561%	90,1999%	C
SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	94,00	R\$ 85,65	R\$ 8.051,10	0,1544%	90,3543%	C
CPOS/CDHU	28.20.650	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	14,00	R\$ 574,55	R\$ 8.043,70	0,1543%	90,5086%	C
SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	130,00	R\$ 61,39	R\$ 7.980,70	0,1531%	90,6616%	C
ORSE	11820	Central de alarme endereçável de incêndio com sistema p/ até 250 dispositivos, marca Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	UN	1,00	R\$ 7.941,88	R\$ 7.941,88	0,1523%	90,8140%	C
SBC	070237	TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 750x500mm	UN	4,00	R\$ 1.951,24	R\$ 7.804,96	0,1497%	90,9637%	C
CPOS/CDHU	46.01.040	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	128,10	R\$ 59,74	R\$ 7.652,69	0,1468%	91,1104%	C
Próprio	CPU2476	PORTA CAMARÃO 8 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO E PINTURA NA COR BRANCA	m²	9,24	R\$ 816,56	R\$ 7.545,01	0,1447%	91,2552%	C
ORSE	9008	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 70mm², 1kv / 90° C	M	68,90	R\$ 109,22	R\$ 7.525,25	0,1443%	91,3995%	C
Próprio	CPU2478	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	R\$ 166,64	R\$ 7.498,80	0,1438%	91,5433%	C
SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,32	R\$ 725,85	R\$ 7.490,77	0,1437%	91,6870%	C
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	526,10	R\$ 14,19	R\$ 7.465,35	0,1432%	91,8302%	C
SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	447,94	R\$ 16,44	R\$ 7.364,13	0,1412%	91,9714%	C
SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	100,40	R\$ 73,07	R\$ 7.336,22	0,1407%	92,1121%	C
CPOS/CDHU	46.03.038	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	111,50	R\$ 64,40	R\$ 7.180,60	0,1377%	92,2499%	C
ORSE	11703	Barraço aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desmoldado	m²	30,00	R\$ 234,83	R\$ 7.044,90	0,1351%	92,3850%	C
ORSE	11412	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento e instalação	M	380,00	R\$ 18,39	R\$ 6.988,20	0,1340%	92,5190%	C
SBC	110015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20x2,10m-INTERNA	UN	5,00	R\$ 1.396,68	R\$ 6.983,40	0,1339%	92,6530%	C
SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	538,70	R\$ 12,62	R\$ 6.798,39	0,1304%	92,7834%	C
SBC	112618	PORTAO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m²	4,20	R\$ 1.579,59	R\$ 6.634,27	0,1272%	92,9106%	C
CPOS/CDHU	44.03.316	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, AÇIONAMENTO COTOVELO	UN	14,00	R\$ 446,70	R\$ 6.253,80	0,1199%	93,0306%	C
SBC	070904	EXAUSTOR CENTRÍFUGO SIROCO TRIFÁSICO MOD: EC3-TN-1,5	UN	1,00	R\$ 6.156,39	R\$ 6.156,39	0,1181%	93,1486%	C
SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	m²	269,55	R\$ 22,19	R\$ 5.981,31	0,1147%	93,2634%	C
SINAPI	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 1.886,74	R\$ 5.660,22	0,1086%	93,3719%	C
SBC	012689	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 5.657,29	R\$ 5.657,29	0,1085%	93,4804%	C
ORSE	13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UN	20,00	R\$ 268,54	R\$ 5.370,80	0,1030%	93,5835%	C
IOPEs	180301	Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente	und	1,00	R\$ 5.358,10	R\$ 5.358,10	0,1028%	93,6862%	C
SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	115,20	R\$ 45,95	R\$ 5.293,44	0,1015%	93,7878%	C
SINAPI	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 2.536,51	R\$ 5.073,02	0,0973%	93,8851%	C
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	315,90	R\$ 15,86	R\$ 5.010,17	0,0961%	93,9812%	C
CPOS/CDHU	46.03.040	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	45,70	R\$ 104,82	R\$ 4.790,27	0,0919%	94,0730%	C
SBC	062690	VERGALHAO AÇO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	276,00	R\$ 17,30	R\$ 4.774,80	0,0916%	94,1646%	C
ORSE	12220	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m²	9,80	R\$ 485,31	R\$ 4.756,03	0,0912%	94,2558%	C
SBC	070660	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"	M	128,00	R\$ 37,13	R\$ 4.752,64	0,0912%	94,3470%	C
SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 1.172,67	R\$ 4.690,68	0,0900%	94,4370%	C
ORSE	3234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	UN	7,00	R\$ 657,40	R\$ 4.601,80	0,0883%	94,5252%	C
Próprio	CPU2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	38,00	R\$ 119,55	R\$ 4.542,90	0,0871%	94,6124%	C
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	218,00	R\$ 20,07	R\$ 4.375,26	0,0839%	94,6963%	C

PLANILHA DE CURVA ABC - Unidade Básica de Saúde Porte 5 - Bairro Industrial - Ibirité

FATORES DA CURVA ABC: A = 70,00%
 B = 20,00%
 C = 10,00%

BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA	CURVA ABC
SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 1.447,39	R\$ 4.342,17	0,0833%	94,7796%	C
EMOP	18.050.0115-0	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$ 417,68	R\$ 4.176,80	0,0801%	94,8597%	C
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	20,00	R\$ 208,47	R\$ 4.169,40	0,0800%	94,9396%	C
SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	145,68	R\$ 27,50	R\$ 4.006,20	0,0768%	95,0165%	C
SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 437,55	R\$ 3.937,95	0,0755%	95,0920%	C
SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47,00	R\$ 82,73	R\$ 3.888,31	0,0746%	95,1666%	C
SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	159,60	R\$ 24,19	R\$ 3.860,72	0,0740%	95,2406%	C
SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	R\$ 128,08	R\$ 3.842,40	0,0737%	95,3143%	C
SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	14,00	R\$ 273,29	R\$ 3.826,06	0,0734%	95,3877%	C
SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	71,00	R\$ 53,77	R\$ 3.817,67	0,0732%	95,4610%	C
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	247,10	R\$ 15,20	R\$ 3.755,92	0,0720%	95,5330%	C
SINAPI	100858	MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 908,09	R\$ 3.632,36	0,0697%	95,6027%	C
SINAPI	97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	66,00	R\$ 54,23	R\$ 3.579,18	0,0686%	95,6713%	C
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	6,00	R\$ 593,94	R\$ 3.563,64	0,0684%	95,7397%	C
SINAPI	104658	PISO PODO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	19,85	R\$ 178,89	R\$ 3.550,96	0,0681%	95,8078%	C
SBC	112370	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	2,52	R\$ 1.401,37	R\$ 3.531,45	0,0677%	95,8755%	C
SINAPI	94451	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	34,40	R\$ 101,40	R\$ 3.488,16	0,0669%	95,9424%	C
SBC	061462	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPAS APARAFUSADAS 302X302X120	UN	13,00	R\$ 264,33	R\$ 3.436,29	0,0659%	96,0083%	C
SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	36,00	R\$ 94,27	R\$ 3.393,72	0,0651%	96,0734%	C
ORSE	8662	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	UN	224,00	R\$ 15,02	R\$ 3.364,48	0,0645%	96,1379%	C
SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 235,81	R\$ 3.301,34	0,0633%	96,2013%	C
SBC	062568	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	316,00	R\$ 10,23	R\$ 3.232,68	0,0620%	96,2633%	C
ORSE	2450	Limpeza geral	m²	1125,89	R\$ 2,83	R\$ 3.186,26	0,0611%	96,3244%	C
ORSE	12573	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UN	162,00	R\$ 19,55	R\$ 3.167,10	0,0607%	96,3851%	C
SBC	100113	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m²	26,41	R\$ 116,09	R\$ 3.065,93	0,0588%	96,4439%	C
SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 763,87	R\$ 3.055,48	0,0586%	96,5025%	C
SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 3.043,64	R\$ 3.043,64	0,0584%	96,5609%	C
ORSE	8733	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	UN	2,00	R\$ 1.514,97	R\$ 3.029,94	0,0581%	96,6190%	C
SBC	063120	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" PARAFUSO	UN	276,00	R\$ 10,95	R\$ 3.022,20	0,0580%	96,6770%	C
SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	28,00	R\$ 106,70	R\$ 2.987,60	0,0573%	96,7343%	C
CPOS/CDHU	44.03.300	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	7,00	R\$ 420,92	R\$ 2.946,44	0,0565%	96,7908%	C
ORSE	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UN	21,00	R\$ 135,28	R\$ 2.840,88	0,0545%	96,8453%	C
SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 1.414,64	R\$ 2.829,28	0,0543%	96,8996%	C
IOPEs	161005	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm	M	38,00	R\$ 72,08	R\$ 2.739,04	0,0525%	96,9521%	C
ORSE	10785	Abrigo de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epóxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	UN	6,00	R\$ 428,01	R\$ 2.568,06	0,0493%	97,0014%	C
SBC	064816	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A	UN	12,00	R\$ 213,54	R\$ 2.562,48	0,0491%	97,0505%	C
ORSE	13149	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	UN	7,00	R\$ 360,85	R\$ 2.525,95	0,0484%	97,0990%	C
ORSE	12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	3,15	R\$ 787,20	R\$ 2.479,68	0,0476%	97,1465%	C
CPOS/CDHU	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	52,80	R\$ 46,34	R\$ 2.446,75	0,0469%	97,1935%	C
SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 2.384,24	R\$ 2.384,24	0,0457%	97,2392%	C
ORSE	12232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	1,00	R\$ 2.270,98	R\$ 2.270,98	0,0436%	97,2827%	C
SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 1.132,05	R\$ 2.264,10	0,0434%	97,3262%	C
SINAPI	97436	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00	R\$ 132,66	R\$ 2.255,22	0,0433%	97,3694%	C
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	151,00	R\$ 14,79	R\$ 2.233,29	0,0428%	97,4123%	C
SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	140,00	R\$ 15,59	R\$ 2.182,60	0,0419%	97,4541%	C
SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	6,25	R\$ 348,25	R\$ 2.176,56	0,0417%	97,4959%	C
SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 179,44	R\$ 2.153,28	0,0413%	97,5372%	C
CPOS/CDHU	40.11.240	RELÉ DE TEMPO ELÉTRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ	UN	10,00	R\$ 207,74	R\$ 2.077,40	0,0398%	97,5770%	C
SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	128,00	R\$ 15,96	R\$ 2.042,88	0,0392%	97,6162%	C
SBC	063617	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	UN	170,00	R\$ 11,85	R\$ 2.014,50	0,0386%	97,6548%	C
CPOS/CDHU	44.01.850	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	13,00	R\$ 154,65	R\$ 2.010,45	0,0386%	97,6934%	C
SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	115,00	R\$ 17,42	R\$ 2.003,30	0,0384%	97,7318%	C

PLANILHA DE CURVA ABC - Unidade Básica de Saúde Porte 5 - Bairro Industrial - Ibirité

FATORES DA CURVA ABC: A = 70,00%
 B = 20,00%
 C = 10,00%

BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA	CURVA ABC
SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	63,00	R\$ 31,78	R\$ 2.002,14	0,0384%	97,7702%	C
ORSE	8685	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UN	114,00	R\$ 17,34	R\$ 1.976,76	0,0379%	97,8081%	C
SBC	063111	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	1144,00	R\$ 1,67	R\$ 1.910,48	0,0366%	97,8448%	C
SINAPI	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	90,00	R\$ 21,21	R\$ 1.908,90	0,0366%	97,8814%	C
SBC	060680	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	53,00	R\$ 35,33	R\$ 1.872,49	0,0359%	97,9173%	C
CPOS/CDHU	42.05.100	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa	UN	22,00	R\$ 83,31	R\$ 1.832,82	0,0352%	97,9525%	C
SBC	063444	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	276,00	R\$ 6,52	R\$ 1.799,52	0,0345%	97,9870%	C
SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	191,00	R\$ 9,33	R\$ 1.782,03	0,0342%	98,0212%	C
SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	R\$ 146,31	R\$ 1.755,72	0,0337%	98,0548%	C
ORSE	12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	UN	61,00	R\$ 28,63	R\$ 1.746,43	0,0335%	98,0883%	C
SBC	078583	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	276,00	R\$ 6,25	R\$ 1.725,00	0,0331%	98,1214%	C
CPOS/CDHU	46.05.070	TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,10	R\$ 335,54	R\$ 1.711,25	0,0328%	98,1542%	C
SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIÁMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	23,00	R\$ 72,29	R\$ 1.662,67	0,0319%	98,1861%	C
SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 271,93	R\$ 1.631,58	0,0313%	98,2174%	C
SINAPI	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,80	R\$ 334,05	R\$ 1.603,44	0,0308%	98,2482%	C
ORSE	11292	Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UN	15,00	R\$ 106,43	R\$ 1.596,45	0,0306%	98,2788%	C
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	71,02	R\$ 22,39	R\$ 1.590,13	0,0305%	98,3093%	C
SINAPI	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	48,00	R\$ 31,22	R\$ 1.498,56	0,0287%	98,3380%	C
SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	123,00	R\$ 12,14	R\$ 1.493,22	0,0286%	98,3667%	C
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	R\$ 35,40	R\$ 1.486,80	0,0285%	98,3952%	C
EMOP	18.050.0100-0	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO.DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)	UN	2,00	R\$ 679,62	R\$ 1.359,24	0,0261%	98,4213%	C
SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	19,63	R\$ 69,18	R\$ 1.358,00	0,0260%	98,4473%	C
CPOS/CDHU	37.24.032	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA	UN	8,00	R\$ 168,76	R\$ 1.350,08	0,0259%	98,4732%	C
SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 167,41	R\$ 1.339,28	0,0257%	98,4989%	C
SBC	063612	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	94,00	R\$ 13,92	R\$ 1.308,48	0,0251%	98,5240%	C
SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,00	R\$ 26,69	R\$ 1.307,81	0,0251%	98,5491%	C
SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	60,20	R\$ 21,48	R\$ 1.293,09	0,0248%	98,5739%	C
SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 80,77	R\$ 1.292,32	0,0248%	98,5987%	C
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	82,00	R\$ 15,39	R\$ 1.261,98	0,0242%	98,6229%	C
CPOS/CDHU	44.01.040	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	1,00	R\$ 1.261,15	R\$ 1.261,15	0,0242%	98,6471%	C
SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	R\$ 50,14	R\$ 1.253,50	0,0240%	98,6711%	C
SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	43,00	R\$ 28,74	R\$ 1.235,82	0,0237%	98,6948%	C
SBC	060121	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	17,00	R\$ 72,19	R\$ 1.227,23	0,0235%	98,7184%	C
SBC	061461	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE AÇO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	10,00	R\$ 122,59	R\$ 1.225,90	0,0235%	98,7419%	C
IOPEs	161006	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm	M	12,00	R\$ 102,01	R\$ 1.224,12	0,0235%	98,7653%	C
SBC	070665	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"	M	25,00	R\$ 47,10	R\$ 1.177,50	0,0226%	98,7879%	C
SINAPI	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	58,00	R\$ 20,20	R\$ 1.171,60	0,0225%	98,8104%	C
SBC	063747	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50	UN	116,00	R\$ 9,81	R\$ 1.137,96	0,0218%	98,8322%	C
Próprio	CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	5,00	R\$ 226,33	R\$ 1.131,65	0,0217%	98,8539%	C
SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	109,00	R\$ 10,33	R\$ 1.125,97	0,0216%	98,8755%	C
SBC	059208	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	76,00	R\$ 14,47	R\$ 1.099,72	0,0211%	98,8966%	C
SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	88,00	R\$ 12,08	R\$ 1.063,04	0,0204%	98,9170%	C
SBC	202316	BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO	UN	2,00	R\$ 528,48	R\$ 1.056,96	0,0203%	98,9373%	C
SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	111,00	R\$ 9,49	R\$ 1.053,39	0,0202%	98,9575%	C
SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	85,00	R\$ 12,13	R\$ 1.031,05	0,0198%	98,9773%	C
SEINFRA	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	4,00	R\$ 257,46	R\$ 1.029,84	0,0198%	98,9970%	C
SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	581,29	R\$ 1,71	R\$ 994,00	0,0191%	99,0161%	C
ORSE	9816	Arruela lisa zincada d=1/4"	UN	1985,00	R\$ 0,50	R\$ 992,50	0,0190%	99,0351%	C
SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	R\$ 47,16	R\$ 990,36	0,0190%	99,0541%	C
SBC	059109	PLACA CEGA 4"x4"	UN	37,00	R\$ 26,43	R\$ 977,91	0,0188%	99,0729%	C
SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 121,38	R\$ 971,04	0,0186%	99,0915%	C
SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	R\$ 107,16	R\$ 964,44	0,0185%	99,1100%	C
SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 480,87	R\$ 961,74	0,0184%	99,1284%	C
SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,00	R\$ 24,40	R\$ 951,60	0,0183%	99,1467%	C
SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	52,00	R\$ 18,29	R\$ 951,08	0,0182%	99,1649%	C
SINAPI	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 78,42	R\$ 941,04	0,0180%	99,1830%	C

PLANILHA DE CURVA ABC - Unidade Básica de Saúde Porte 5 - Bairro Industrial - Ibirité

FATORES DA CURVA ABC: A = 70,00%
 B = 20,00%
 C = 10,00%

BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA	CURVA ABC
SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	47,00	R\$ 20,01	R\$ 940,47	0,0180%	99,2010%	C
ORSE	12043	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	UN	7,00	R\$ 130,16	R\$ 911,12	0,0175%	99,2185%	C
CPOS/CDHU	41.11.712	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	UN	6,00	R\$ 144,57	R\$ 867,42	0,0166%	99,2351%	C
SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	70,00	R\$ 12,36	R\$ 865,20	0,0166%	99,2517%	C
SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R\$ 41,78	R\$ 835,60	0,0160%	99,2678%	C
SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 273,54	R\$ 820,62	0,0157%	99,2835%	C
SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 114,46	R\$ 801,22	0,0154%	99,2989%	C
ORSE	10446	Avissador sonoro tipo sirene para incêndio - Forneimento	UN	2,00	R\$ 389,95	R\$ 779,90	0,0150%	99,3138%	C
SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 110,51	R\$ 773,57	0,0148%	99,3287%	C
SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R\$ 69,25	R\$ 761,75	0,0146%	99,3433%	C
SBC	052534	VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4"	UN	2,00	R\$ 380,11	R\$ 760,22	0,0146%	99,3579%	C
SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 737,33	R\$ 737,33	0,0141%	99,3720%	C
ORSE	10237	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	UN	6,00	R\$ 122,86	R\$ 737,16	0,0141%	99,3861%	C
SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 60,08	R\$ 720,96	0,0138%	99,4000%	C
SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 709,28	R\$ 709,28	0,0136%	99,4136%	C
SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	43,00	R\$ 16,09	R\$ 691,87	0,0133%	99,4268%	C
IOPES	170124	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	und	1,00	R\$ 687,97	R\$ 687,97	0,0132%	99,4400%	C
SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 33,98	R\$ 679,60	0,0130%	99,4531%	C
CPOS/CDHU	50.05.450	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	UN	3,00	R\$ 226,15	R\$ 678,45	0,0130%	99,4661%	C
SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,30	R\$ 11,22	R\$ 676,56	0,0130%	99,4791%	C
ORSE	1595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	25,00	R\$ 26,68	R\$ 667,00	0,0128%	99,4919%	C
SINAPI	103865	TÉ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	23,00	R\$ 28,68	R\$ 659,64	0,0127%	99,5045%	C
SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	48,00	R\$ 13,13	R\$ 630,24	0,0121%	99,5166%	C
SINAPI	97440	TÉ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 199,28	R\$ 597,84	0,0115%	99,5281%	C
SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 589,69	R\$ 589,69	0,0113%	99,5394%	C
SINAPI	97495	TÉ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 588,89	R\$ 588,89	0,0113%	99,5507%	C
ORSE	6409	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,80x1,00m, sem tampa	UN	1,00	R\$ 554,69	R\$ 554,69	0,0106%	99,5613%	C
SINAPI	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	42,00	R\$ 13,01	R\$ 546,42	0,0105%	99,5718%	C
SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,70	R\$ 39,76	R\$ 544,71	0,0104%	99,5822%	C
SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	127,00	R\$ 4,12	R\$ 523,24	0,0100%	99,5923%	C
CPOS/CDHU	97.02.210	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	2,00	R\$ 258,91	R\$ 517,82	0,0099%	99,6022%	C
ORSE	4717	Caixa de gordura em pvc 300mm	UN	1,00	R\$ 512,36	R\$ 512,36	0,0098%	99,6120%	C
SEINFRA	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	R\$ 511,10	R\$ 511,10	0,0098%	99,6218%	C
CPOS/CDHU	47.20.320	FILTRO "Y" CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 497,43	R\$ 497,43	0,0095%	99,6314%	C
SINAPI	97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"). INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 48,57	R\$ 485,70	0,0093%	99,6407%	C
SBC	055700	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	UN	1,00	R\$ 482,98	R\$ 482,98	0,0093%	99,6499%	C
SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	53,00	R\$ 8,57	R\$ 454,21	0,0087%	99,6587%	C
SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGLAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	23,00	R\$ 19,53	R\$ 449,19	0,0086%	99,6673%	C
SINAPI	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,00	R\$ 74,25	R\$ 445,50	0,0085%	99,6758%	C
Próprio	CPU2092	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	1,00	R\$ 442,56	R\$ 442,56	0,0085%	99,6843%	C
SINAPI	101632	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	R\$ 44,07	R\$ 440,70	0,0085%	99,6928%	C
ORSE	11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	UN	1,00	R\$ 429,13	R\$ 429,13	0,0082%	99,7010%	C
IOPES	151324	Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	4,00	R\$ 106,96	R\$ 427,84	0,0082%	99,7092%	C
SINAPI	104008	TÉ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 38,66	R\$ 425,26	0,0082%	99,7174%	C
SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 133,85	R\$ 401,55	0,0077%	99,7251%	C
ORSE	11853	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	7,00	R\$ 56,47	R\$ 395,29	0,0076%	99,7326%	C
SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 197,21	R\$ 394,42	0,0076%	99,7402%	C

PLANILHA DE CURVA ABC - Unidade Básica de Saúde Porte 5 - Bairro Industrial - Ibirité

FATORES DA CURVA ABC: A = 70,00%
 B = 20,00%
 C = 10,00%

BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA	CURVA ABC
SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,90	R\$ 36,14	R\$ 393,92	0,0076%	99,7478%	C
SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 43,08	R\$ 387,72	0,0074%	99,7552%	C
ORSE	12959	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	UN	8,00	R\$ 46,57	R\$ 372,56	0,0071%	99,7623%	C
SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 121,09	R\$ 363,27	0,0070%	99,7693%	C
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 165,42	R\$ 330,84	0,0063%	99,7757%	C
ORSE	7877	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar)	UN	12,00	R\$ 27,37	R\$ 328,44	0,0063%	99,7820%	C
SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 325,83	R\$ 325,83	0,0062%	99,7882%	C
IOPEs	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	10,00	R\$ 32,50	R\$ 325,00	0,0062%	99,7944%	C
SINAPI	97492	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 161,00	R\$ 322,00	0,0062%	99,8006%	C
SBC	062571	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UN	20,00	R\$ 15,79	R\$ 315,80	0,0061%	99,8067%	C
SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 20,14	R\$ 302,10	0,0058%	99,8125%	C
SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	R\$ 20,90	R\$ 292,60	0,0056%	99,8181%	C
CPOS/CDHU	69.20.340	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	10,00	R\$ 28,19	R\$ 281,90	0,0054%	99,8235%	C
ORSE	12888	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa E5	UN	14,00	R\$ 19,98	R\$ 279,72	0,0054%	99,8289%	C
SINAPI	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	20,00	R\$ 13,87	R\$ 277,40	0,0053%	99,8342%	C
SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 27,53	R\$ 275,30	0,0053%	99,8395%	C
SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	3,00	R\$ 89,75	R\$ 269,25	0,0052%	99,8446%	C
ORSE	721	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vi 1.55 valemam ou similar)	UN	98,00	R\$ 2,65	R\$ 259,70	0,0050%	99,8496%	C
Próprio	CPU2464	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	R\$ 256,35	R\$ 256,35	0,0049%	99,8545%	C
SBC	070205	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	R\$ 249,38	R\$ 249,38	0,0048%	99,8593%	C
SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 24,81	R\$ 248,10	0,0048%	99,8641%	C
SBC	110108	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,45	R\$ 544,78	R\$ 245,15	0,0047%	99,8688%	C
ORSE	12889	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" - Placa E5	UN	11,00	R\$ 21,63	R\$ 237,93	0,0046%	99,8733%	C
SINAPI	91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 18,95	R\$ 227,40	0,0044%	99,8777%	C
SBC	060380	SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA)	UN	1,00	R\$ 223,49	R\$ 223,49	0,0043%	99,8820%	C
SINAPI	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 220,07	R\$ 220,07	0,0042%	99,8862%	C
SINAPI	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R\$ 31,24	R\$ 218,68	0,0042%	99,8904%	C
SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 17,48	R\$ 209,76	0,0040%	99,8944%	C
SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 199,97	R\$ 199,97	0,0038%	99,8982%	C
SINAPI	92893	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 99,80	R\$ 199,60	0,0038%	99,9021%	C
SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 199,05	R\$ 199,05	0,0038%	99,9059%	C
SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R\$ 17,60	R\$ 193,60	0,0037%	99,9096%	C
SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 47,83	R\$ 191,32	0,0037%	99,9133%	C
SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 185,07	R\$ 185,07	0,0035%	99,9168%	C
SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 86,53	R\$ 173,06	0,0033%	99,9201%	C
ORSE	12896	Válvula de segurança por pressão de 1/2"	UN	1,00	R\$ 159,15	R\$ 159,15	0,0031%	99,9232%	C
SEINFRA	C1397	FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")	UN	1,00	R\$ 156,33	R\$ 156,33	0,0030%	99,9262%	C
SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 154,90	R\$ 154,90	0,0030%	99,9292%	C
SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 50,41	R\$ 151,23	0,0029%	99,9321%	C
SINAPI	103851	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	6,00	R\$ 24,30	R\$ 145,80	0,0028%	99,9349%	C
SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 34,87	R\$ 139,48	0,0027%	99,9375%	C
SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 19,86	R\$ 139,02	0,0027%	99,9402%	C
SINAPI	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 45,59	R\$ 136,77	0,0026%	99,9428%	C
ORSE	8113	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN	3,00	R\$ 42,33	R\$ 126,99	0,0024%	99,9453%	C
ORSE	12592	Terminal 200 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN	4,00	R\$ 31,72	R\$ 126,88	0,0024%	99,9477%	C
SINAPI	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 42,17	R\$ 126,51	0,0024%	99,9501%	C
SINAPI	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 59,91	R\$ 119,82	0,0023%	99,9524%	C
SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 118,88	R\$ 118,88	0,0023%	99,9547%	C
SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 58,62	R\$ 117,24	0,0022%	99,9569%	C
ORSE	12887	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio" - Placa E2	UN	4,00	R\$ 28,63	R\$ 114,52	0,0022%	99,9591%	C
SBC	061432	CAIXA PASSAGEM CHAPA DE AÇO COM TAMPA 202 x 202 x 102	UN	2,00	R\$ 55,60	R\$ 111,20	0,0021%	99,9613%	C
SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 110,51	R\$ 110,51	0,0021%	99,9634%	C

PLANILHA DE CURVA ABC - Unidade Básica de Saúde Porte 5 - Bairro Industrial - Ibirité

FATORES DA CURVA ABC: A = 70,00%
 B = 20,00%
 C = 10,00%

BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA	CURVA ABC
SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	R\$ 52,47	R\$ 104,94	0,0020%	99,9654%	C
SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 100,29	R\$ 100,29	0,0019%	99,9673%	C
SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 95,36	R\$ 95,36	0,0018%	99,9692%	C
CPOS/CDHU	38.04.080	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	1,00	R\$ 93,38	R\$ 93,38	0,0018%	99,9710%	C
SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 11,61	R\$ 92,88	0,0018%	99,9727%	C
SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	R\$ 13,11	R\$ 91,77	0,0018%	99,9745%	C
SBC	054668	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	R\$ 89,60	R\$ 89,60	0,0017%	99,9762%	C
SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 21,98	R\$ 87,92	0,0017%	99,9779%	C
SINAPI	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 87,66	R\$ 87,66	0,0017%	99,9796%	C
SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 28,37	R\$ 85,11	0,0016%	99,9812%	C
ORSE	12885	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	UN	3,00	R\$ 25,67	R\$ 77,01	0,0015%	99,9827%	C
SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 35,76	R\$ 71,52	0,0014%	99,9841%	C
SBC	054091	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	UN	1,00	R\$ 64,85	R\$ 64,85	0,0012%	99,9853%	C
SINAPI	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 21,26	R\$ 63,78	0,0012%	99,9865%	C
SINAPI	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 60,05	R\$ 60,05	0,0012%	99,9877%	C
SINAPI	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 57,72	R\$ 57,72	0,0011%	99,9888%	C
SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 57,21	R\$ 57,21	0,0011%	99,9899%	C
SINAPI	104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 55,93	R\$ 55,93	0,0011%	99,9910%	C
SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 53,88	R\$ 53,88	0,0010%	99,9920%	C
ORSE	12886	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	UN	2,00	R\$ 25,67	R\$ 51,34	0,0010%	99,9930%	C
SINAPI	104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 11,82	R\$ 47,28	0,0009%	99,9939%	C
ORSE	8318	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	UN	2,00	R\$ 19,80	R\$ 39,60	0,0008%	99,9946%	C
SINAPI	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 9,75	R\$ 39,00	0,0007%	99,9954%	C
CPOS/CDHU	97.02.198	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	2,00	R\$ 18,67	R\$ 37,34	0,0007%	99,9961%	C
SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 12,33	R\$ 36,99	0,0007%	99,9968%	C
SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 29,67	R\$ 29,67	0,0006%	99,9974%	C
ORSE	1217	Tubo pvc rígido roscável d = 2"	M	0,30	R\$ 98,11	R\$ 29,43	0,0006%	99,9980%	C
ORSE	12892	Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incendio"- Placa E3	UN	1,00	R\$ 28,63	R\$ 28,63	0,0005%	99,9985%	C
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 24,28	R\$ 24,28	0,0005%	99,9990%	C
ORSE	9760	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	UN	1,00	R\$ 22,89	R\$ 22,89	0,0004%	99,9994%	C
EMOP	05.054.0115-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARÁ EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 14,45	R\$ 14,45	0,0003%	99,9997%	C
SINAPI	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 9,36	R\$ 9,36	0,0002%	99,9999%	C
SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,20	R\$ 21,07	R\$ 4,21	0,0001%	99,9999%	C
ORSE	9925	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	UN	1,00	R\$ 2,35	R\$ 2,35	0,0000%	100,0000%	C
						R\$ 0,00	0,0000%	100,0000%	C

TOTAL R\$ 5.213.674,12 100,0000%