



**DRM ENGENHARIA E
MEIO AMBIENTE**
drmitda@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: BRÁS PIRES/MG

FOLHA Nº: 01

REFORMA QUADRA VÁRZEA

DATA: 10/06/2024

LOCAL: BRÁS PIRES/MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP /Agosto 2023(COM desoneração)

ISS: 2%

BDI: 25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1 PINTURA							
1.1	ED-50463	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS	m²	480,00	R\$ 22,18	R\$ 27,73	R\$ 13.308,00
1.2	ED-48328	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO PARA REPINTURA DE QUADRA	m²	480,00	R\$ 10,33	R\$ 12,91	R\$ 6.198,00
1.3	ED-50462	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, QUATRO (4) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	m	450,00	R\$ 4,52	R\$ 5,65	R\$ 2.542,50
SUBTOTAL							R\$ 22.048,50
2 ESQUADRIAS							
2.1	ED-26408	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	un	4,00	R\$ 1.155,11	R\$ 1.443,89	R\$ 5.775,55
SUBTOTAL							R\$ 5.775,55
3 ALAMBRADO							
3.1	ED-50921	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 1M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	m	56,40	R\$ 333,02	R\$ 416,28	R\$ 23.477,91

9.1	ED-50922	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	m	32,00	R\$ 977,47	R\$ 1.221,84	R\$ 39.098,80
SUBTOTAL							R\$ 62.576,71
4	TRAVES						
17.1	ED-49572	REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO	un	1,00	R\$ 677,38	R\$ 846,73	R\$ 846,73
17.2	ED-49569	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	un	2,00	R\$ 3.135,93	R\$ 3.919,91	R\$ 7.839,83
SUBTOTAL							R\$ 8.686,55
TOTAL FINAL DA OBRA							R\$ 99.087,31
DIEGO LUIZ DE SOUZA ARAÚJO - DRM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - CREA:75910			DOMINGOS RIVELLI TEIXEIRA NOGUEIRA - PREFEITO				