



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS DO DO BAIRRO CACHOEIRA DO VALE DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO		12/03/2024	
LOCAL: Timóteo - MG	FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Leste Des. 08/2023 - SINAPI BH Des. 12/2023 - SICRO 07/2023 - SUDECAP BH 10/2023	() DIRETA		(X) INDIRETA
	BDI		30,72%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.		RUA DUQUE DE CAXIAS					
1.1	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO E QUEIMA CONTROLADA	M2	1.288,31	R\$ 2,08	R\$ 2,72	R\$ 3.504,20
1.2	4915657 SICRO	Fresagem contínua de revestimento (5cm)	M3	19,80	R\$ 57,64	R\$ 75,35	R\$ 1.491,93
1.3	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	25,74	R\$ 3,14	R\$ 4,10	R\$ 105,53
1.4	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	133,85	R\$ 2,31	R\$ 3,02	R\$ 404,23
1.5	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	396,02	R\$ 2,42	R\$ 3,16	R\$ 1.251,42
1.6	RO-44461	Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de cimento, compactada na energia do proctor modificado (Execução, incluindo fornecimento e transporte do cimento, fornecimento da bica corrida, espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação da mistura; exclui o transporte da bica corrida)	M3	79,20	R\$ 165,39	R\$ 216,20	R\$ 17.123,04
1.7	ED-29229	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	63,36	R\$ 6,92	R\$ 9,05	R\$ 573,41
1.8	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M2	846,68	R\$ 1,87	R\$ 2,44	R\$ 2.065,90
1.9	5914622 SICRO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TKM	0,34	R\$ 1,79	R\$ 2,34	R\$ 0,80
1.10	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	33,87	R\$ 1.897,83	R\$ 2.480,84	R\$ 84.026,05
1.11	5914649 SICRO	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	T	81,28	R\$ 7,67	R\$ 10,03	R\$ 815,24
1.12	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	65,03	R\$ 1,40	R\$ 1,83	R\$ 119,00
1.13	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	317,01	R\$ 58,49	R\$ 76,46	R\$ 24.238,58
1.14	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	127,11	R\$ 68,31	R\$ 89,29	R\$ 11.349,65
1.15	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	89,27	R\$ 57,44	R\$ 75,09	R\$ 6.703,28
1.16	19.22.04 SUDECAP	ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE PV EM ATE 20 CM	UND	1,00	R\$ 280,35	R\$ 366,47	R\$ 366,47
TOTAL PARCIAL							R\$ 154.138,73
2.		RUA ANDRADAS					
2.1	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO E QUEIMA CONTROLADA	M2	762,26	R\$ 2,08	R\$ 2,72	R\$ 2.073,35
2.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	119,89	R\$ 2,42	R\$ 3,16	R\$ 378,85
2.3	RO-44461	Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de cimento, compactada na energia do proctor modificado (Execução, incluindo fornecimento e transporte do cimento, fornecimento da bica corrida, espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação da mistura; exclui o transporte da bica corrida)	M3	23,98	R\$ 165,39	R\$ 216,20	R\$ 5.184,48
2.4	ED-29229	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	5,51	R\$ 6,92	R\$ 9,05	R\$ 49,87
2.5	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M2	687,81	R\$ 1,87	R\$ 2,44	R\$ 1.678,26
2.6	5914622 SICRO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TKM	0,08	R\$ 1,79	R\$ 2,34	R\$ 0,19
2.7	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	27,51	R\$ 1.897,83	R\$ 2.480,84	R\$ 68.247,91

2.8	5914649 SICRO	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	T	66,03	R\$ 7,67	R\$ 10,03	R\$ 662,28
2.9	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	15,19	R\$ 1,40	R\$ 1,83	R\$ 27,80
2.10	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	241,57	R\$ 58,49	R\$ 76,46	R\$ 18.470,44
2.11	19.22.04 SUDECAP	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM	UND	1,00	R\$ 280,35	R\$ 366,47	R\$ 366,47
TOTAL PARCIAL							R\$ 97.139,90
TOTAL GERAL DA OBRA:							R\$ 251.278,63

Resp.: SÂMILA COTTA LANA LIMA

Engenheira Civil - CREA 237186/D