



PREFEITURA DE
BOCAIUVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE FORROS NO CENTRO CULTURAL

LOCAL: CENTRO CULTURAL - HENFIL- RUA PROFESSORA MARIA ODÍLIA MATOS- CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MEMÓRIA/FÓRMULA
1	FORRO ACUSTICO EM FIBRA MINERAL E EM GESSO ACARTONADO			
1.1	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (FORRO ACUSTICO EM FIBRA MINERAL COM PERFIS T, DE 625X625MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, CLASSE A, COEFICIENTE DE ABSOÇÃO SONORA (NCR) DE 0,55 A 0,75. COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO SONORA (CAC) IGUAL OU SUPERIOR A 30DB	M²	770,18	CAMARINS+PALCO+AUDITORIO+MEZANINO= 22,69+22,78+130,36+488,29+106,06= 770,18M²
1.2	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M	81,85	$(13,62+12,43)*0,20+76,64=$ 81,85M²
1.3	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	44,84	$13,62*2+6,05*2+2,60*2+1,15*2=$ 44,84M
1.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	M²	1,56	$(13,62+12,43)*0,06=$ 1,56M²
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	M/MÊS	12,00	1 torre=1 metro de largura/4 metro de altura. Vou precisar de 3 torres por 30 dias. Então= 3unid x 4alt x 1 mes=12m xmês*1= 12
1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	12,00	3 torres de 4 metros de altura=10 metros verticais por ciclo.Metragem total acumulada= 12 metros x 1 repetição= 12 metros lineares totais
1.7	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UNID	160,00	CONFORME LUMINOTECNICO
1.8	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	81,85	$(13,62+12,43)*0,20+76,64=$ 81,85M²
1.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	81,85	$(13,62+12,43)*0,20+76,64=$ 81,85M²
1.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	81,85	$(13,62+12,43)*0,20+76,64=$ 81,85M²

FLÁVIA SOUZA OLIVEIRA
ENG. CIVIL CREA/MG: 18.8831