

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA ESTADO DE MINAS GERAIS RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA								
SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE FORROS NO CENTRO CULTURAL							DATA: 18/08/2026	
LOCAL: CENTRO CULTURAL - HENFIL- RUA PROFESSORA MARIA ODÍLIA MATOS- CENTRO						FORMA DE EXECUÇÃO:	ISS	5,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI (JULHO/2026); SICOR (ABRIL/2026)						() DIRETA		BDI
						(X) INDIRETA		26,45%
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
FORRO ACUSTICO EM FIBRA MINERAL E EM GESSO ACARTONADO								
1.1	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (FORRO ACUSTICO EM FIBRA MINERAL COM PERFIS T, DE 625X625MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, CLASSE A, COEFICIENTE DE ABSORÇÃO SONORA (NCR) DE 0,55 A 0,75. COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO SONORA (CAC) IGUAL OU SUPERIOR A 30DB	M²	770,18	R\$ 111,44	R\$ 140,92	R\$ 108.533,77
1.2	ED-49686	SICOR	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M	81,85	R\$ 62,17	R\$ 78,61	R\$ 6.434,23
1.3	ED-28454	SICOR	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	44,84	R\$ 18,44	R\$ 23,32	R\$ 1.045,67
1.4	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	M²	1,56	R\$ 65,79	R\$ 83,19	R\$ 129,78
1.5	10527	SINAPI-I	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M/MÊS	12,00	R\$ 24,00	R\$ 30,35	R\$ 364,20
1.6	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	12,00	R\$ 29,73	R\$ 37,59	R\$ 451,08
1.7	CPU-01	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UNID	160,00	R\$ 19,52	R\$ 24,68	R\$ 3.948,80
1.8	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	81,85	R\$ 36,35	R\$ 45,96	R\$ 3.761,83
1.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	81,85	R\$ 5,79	R\$ 7,32	R\$ 599,14
1.10	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	81,85	R\$ 14,55	R\$ 18,40	R\$ 1.506,04
TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$ 126.774,54
Flávia Souza Oliveira Eng. Civil CREA/MG: 18.8831								