

### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA**

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MACHADOS SERRANO, MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA - MG.

**LOCAL: DISTRITO DE MACHADOS SERRANO, MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA - MG.**

**REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (JULHO/2025, C/DESONERAÇÃO); SINAPI (JULHO/2025); ORSE (SETEMBRO/2025-1)**

COMP. 01		PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNIDADE			
CODIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	VALOR	TOTAL
ED-50019	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	5,00	23,29	R\$ 116,45
ED-50704	SETOP	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m	5,00	R\$ 2,73	R\$ 13,65
ED-50707	SETOP	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	m	5,00	R\$ 3,69	R\$ 18,45
		<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 148.55</b>

ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL  
DIRETORA DE ARQUITETURA  
CAU: A252913-0