

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA			
OBRA: RETOMADA DE REFORMA DO CRISTO MISERICORDIOSO			
LOCAL: RUA C, N 70, BAIRRO BEIJA-FLOR, BOCAIUVA-MG			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (JANEIRO/2026, C/DESONERAÇÃO); SINAPI (MARÇO/2026); ORSE (MARÇO/2026-1)			

COMP.01		FECHAMENTO EM FACHADA COM PLACA CIMENTICIA, DUAS FASES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE: M³			
CODIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR	TOTAL
12816/ORSE	ORSE	Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	M²	2,106	R\$ 99,53	R\$ 209,61
39419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	m	1,5248	R\$ 6,31	R\$ 9,62
39422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	m	4,0011	R\$ 4,64	R\$ 18,57
37586	SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDIRETA)	CENTO	0,0495	R\$ 103,03	R\$ 5,10
39435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	unidade	20,1868	R\$ 0,12	R\$ 2,42
39443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM		0,4803	R\$ 0,28	R\$ 0,13
88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,615	R\$ 27,31	R\$ 16,80
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,201	R\$ 23,58	R\$ 4,74
		TOTAL	R\$ 266,99			

ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A252913-0