

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PSFS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RAUL SOARES
--	-----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA PSFS				
1.	REFORMA PSF BOM JESUS		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		-	
1.2.1.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-	
1.2.1.1.	Remoção de blocos sextavados (Bloquetes)	m2	143,91	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.2.	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m2	143,91	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.3.	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	143,91	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.4.	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	143,91	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.	COBERTURA		-	
1.3.1.	COBERTURA 01		-	
1.3.1.1.	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	3,60	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.2.	COBERTURA 02		-	
1.3.2.1.	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	87,50	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.2.2.	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	25,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.3.	PERGOLADO EXTERNO		-	
1.3.3.1.	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	9,62	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.3.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01	M2	9,62	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.	LIMPEZA		-	
1.4.0.1.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	112,50	DE ACORDO COM O PROJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA PSFS	0	0	PREFEITURA DE RAUL SOARES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA PSFS				

RAUL SOARES

Local

terça-feira, 9 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LUIZ MARTINS AMATO JUNIOR

CREA/CAU: 220.316/D

ART/RRT: