

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PSFS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RAUL SOARES
---	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA PSFS				
1.	REFORMA PSF DE CORNÉLIO ALVES		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	UMA PLACA DA OBRA
1.2.	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		-	
1.2.1.	PAREDES INTERNAS		-	
1.2.1.1.	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	270,95	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.2.	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	270,95	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.3.	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	270,95	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.2.	PAREDES EXTERNAS		-	
1.2.2.1.	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	139,40	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.2.2.	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	139,40	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.2.3.	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	139,40	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.	ESQUADRIAS		-	
1.3.1.	TROCA DE PORTAS		-	
1.3.1.1.	PORTA 01 DE 80X210	M2	3,00	3 PORTAS QUE SERÃO SUBSTITUIDAS
1.3.2.	INSTALAÇÃO DE GRADES		-	
1.3.2.1.	FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	m2	2,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.2.2.	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	7,33	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS EXTERNO/INTERNO		-	
1.4.1.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS EXTERNO		-	
1.4.1.1.	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	15,16	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.1.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	15,16	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO		-	
1.4.2.1.	PISO CERÂMICO PADRÃO EXTRA, ASSENTADO SOBRE PISO.	M2	95,68	DE ACORDO COM O PROJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PSFS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RAUL SOARES
---	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA PSFS				
1.4.2.2.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	95,12	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE		-	
1.4.3.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	37,27	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.3.2.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	37,27	DE ACORDO COM O PROJETO
1.5.	PINTURA DAS GRADES		-	
1.5.0.1.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,33	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.	SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		-	
1.6.0.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.0.2.	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)	U	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.0.3.	BACIA SANITÁRIA (VASO) PADRÃO PCD COM ABERTURA FRONTAL	U	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.0.4.	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	un	2,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.0.5.	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.0.6.	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	U	2,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.0.7.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.0.8.	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.0.9.	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.0.10.	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.7.	LIMPEZA		-	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA PSFS	0	0	PREFEITURA DE RAUL SOARES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA PSFS				
1.7.0.1.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	135,08	DE ACORDO COM O PROJETO

RAUL SOARES

Local

domingo, 17 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LUIZ MARTINS AMATO JUNIOR

CREA/CAU: 220.316/D

ART/RRT: