

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PSFS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RAUL SOARES
--	-----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA PSFS				
1.	REFORMA PSF SÃO SEBASTIÃO DO ÓCULO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		-	
1.2.1.	PAREDES INTERNAS		-	
1.2.1.1.	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	36,34	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.2.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	36,34	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM ADP REF 98561	M2	36,34	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.4.	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	296,66	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.5.	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M2	36,34	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.6.	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	296,66	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.2.	PAREDES EXTERNAS		-	
1.2.2.1.	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	224,90	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.2.2.	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	224,90	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.2.3.	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	224,90	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.	ESQUADRIAS		-	
1.3.1.	PINTURA PORTAS, JANELAS E GUARDA CORPO		-	
1.3.1.1.	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100758	M2	33,71	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.2.	PORTÃO E PERGOLADO		-	
1.3.2.1.	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	8,98	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.2.2.	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100758	M2	8,98	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.2.3.	FECHADURA CROMADA, COMPLETA, COM MAÇANETA E ROSETA EM AÇO INOX, CILINDRO EM LATÃO, DIMENSÕES DA MÁQUINA 55MM - 135X83X22MM (AXLXP) REF. 357 E172 MZ340 OU EQUIVALENTE	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PSFS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RAUL SOARES
---	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA PSFS				
1.3.2.4.	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 11/2021	M2	15,32	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.2.5.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01	M2	15,32	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		-	
1.4.1.	REVESTIMENTO EXTERNO		-	
1.4.1.1.	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_ 07/2021	M2	50,06	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.1.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_ 02/2023_ PE	M2	50,06	DE ACORDO COM O PROJETO
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	
1.5.0.1.	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.	COBERTURA		-	
1.6.0.1.	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	6,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.0.2.	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	18,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.0.3.	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	18,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.7.	LIMPEZA		-	
1.7.0.1.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	176,67	DE ACORDO COM O PROJETO

RAUL SOARES

Local

domingo, 17 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LUIZ MARTINS AMATO JUNIOR

CREA/CAU: 220.316/D

ART/RRT: