



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE RAUL SOARES	Apelido do Empreendimento REFORMA PSFS				
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 12-23 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA PSFS	Município / UF RAUL SOARES	BDI 1 29,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PSFS									71.246,89	
1.			REFORMA PSF SÃO SEBASTIÃO DO ÓCULO					-	71.246,89	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.771,68	
1.1.0.1.	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1.367,14	BDI 1	1.771,68	1.771,68	RA
1.2.			PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					-	18.649,86	
1.2.1.			PAREDES INTERNAS					-	11.923,10	
1.2.1.1.	SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	36,34	2,69	BDI 1	3,49	126,83	RA
1.2.1.2.	SETOP	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	36,34	8,79	BDI 1	11,39	413,91	RA
1.2.1.3.	SUDECAP	09.07.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM ADP REF 98561	M2	36,34	39,31	BDI 1	50,94	1.851,16	RA
1.2.1.4.	SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	296,66	6,29	BDI 1	8,15	2.417,78	RA
1.2.1.5.	SUDECAP	14.05.34	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M2	36,34	35,96	BDI 1	46,60	1.693,44	RA
1.2.1.6.	SETOP	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	296,66	14,10	BDI 1	18,27	5.419,98	RA
1.2.2.			PAREDES EXTERNAS					-	6.726,76	
1.2.2.1.	SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	224,90	2,69	BDI 1	3,49	784,90	RA
1.2.2.2.	SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	224,90	6,29	BDI 1	8,15	1.832,94	RA
1.2.2.3.	SETOP	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	224,90	14,10	BDI 1	18,27	4.108,92	RA
1.3.			ESQUADRIAS					-	23.668,51	
1.3.1.			PINTURA PORTAS, JANELAS E GUARDA CORPO					-	1.735,73	
1.3.1.1.	SUDECAP	17.08.23	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100758	M2	33,71	39,73	BDI 1	51,49	1.735,73	RA
1.3.2.			PORTÃO E PERGOLADO					-	21.932,78	
1.3.2.1.	SETOP	ED-50982	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	8,98	410,25	BDI 1	531,64	4.774,13	RA
1.3.2.2.	SUDECAP	17.08.23	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100758	M2	8,98	39,73	BDI 1	51,49	462,38	RA
1.3.2.3.	SUDECAP	65.70.15	FECHADURA CROMADA, COMPLETA, COM MAÇANETA E ROSETA EM AÇO INOX, CILINDRO EM LATÃO, DIMENSÕES DA MÁQUINA 55MM - 135X83X22MM (AXLXP) REF. 357 E172 MZ340 OU EQUIVALENTE	UN	1,00	197,60	BDI 1	256,07	256,07	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE RAUL SOARES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PSFS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PSFS	MUNICÍPIO / UF RAUL SOARES	BDI 1 29,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA PSFS									71.246,89	
1.3.2.4.	SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	15,32	359,22	BDI 1	465,51	7.131,61	RA
1.3.2.5.	ORSE	13060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01	M2	15,32	468,87	BDI 1	607,61	9.308,59	RA
1.4.			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO					-	15.719,84	
1.4.1.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	15.719,84	
1.4.1.1.	SINAPI	90944	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	50,06	157,79	BDI 1	204,48	10.236,27	RA
1.4.1.2.	SINAPI	104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	50,06	84,53	BDI 1	109,54	5.483,57	RA
1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	3.860,78	
1.5.0.1.	SETOP	ED-20580	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	2.979,23	BDI 1	3.860,78	3.860,78	RA
1.6.			COBERTURA					-	6.074,52	
1.6.0.1.	SETOP	ED-50648	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	6,00	63,51	BDI 1	82,30	493,80	RA
1.6.0.2.	SETOP	ED-48509	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	18,00	7,94	BDI 1	10,29	185,22	RA
1.6.0.3.	SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	18,00	231,31	BDI 1	299,75	5.395,50	RA
1.7.			LIMPEZA					-	1.501,70	
1.7.0.1.	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	176,67	6,56	BDI 1	8,50	1.501,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RAUL SOARES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PSFS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PSFS	MUNICÍPIO / UF RAUL SOARES	BDI 1 29,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA PSFS									71.246,89

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RAUL SOARES
Local

domingo, 17 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZ MARTINS AMATO JUNIOR
CREA/CAU: 220.316/D
ART/RRT: 0

RECURSO

