

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PSFS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RAUL SOARES
---	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA PSFS				
1.	REFORMA PSF SÃO VICENTE DA ESTRELA		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		-	
1.2.1.	PAREDES INTERNAS		-	
1.2.1.1.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	16,30	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.2.	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	16,30	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM ADP REF 98561	M2	16,30	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.4.	REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4	M2	16,30	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.5.	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	16,30	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.6.	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	16,30	DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.1.7.	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	510,90	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.	PAREDES EXTERNAS		-	
1.3.0.1.	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	320,76	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.0.2.	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	320,76	DE ACORDO COM O PROJETO
1.3.0.3.	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	320,76	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.	ESQUADRIAS		-	
1.4.1.	JANELAS E PORTAS		-	
1.4.1.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,64	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.1.2.	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.1.3.	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	DE ACORDO COM O PROJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PSFS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RAUL SOARES
---	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA PSFS				
1.4.1.4.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,08	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.1.5.	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS REF 94590	M	8,76	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.2.	PROTEÇÃO EM GRADIL		-	
1.4.2.1.	GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	11,70	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.2.2.	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	2,94	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.2.3.	ASSENTAMENTO DE GRADIL E PORTÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	m2	14,64	DE ACORDO COM O PROJETO
1.4.2.4.	GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	52,45	DE ACORDO COM O PROJETO
1.5.	PERGOLADO		-	
1.5.0.1.	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	12,65	DE ACORDO COM O PROJETO
1.5.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01	M2	12,65	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO		-	
1.6.1.	CERÂMICA EXTERNA		-	
1.6.1.1.	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	53,30	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.1.2.	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	53,30	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.2.	CERÂMICA INTERNA		-	
1.6.2.1.	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	23,30	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.2.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	23,30	DE ACORDO COM O PROJETO
1.6.2.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	79,92	DE ACORDO COM O PROJETO
1.7.	COBERTURA		-	
1.7.0.1.	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	68,46	DE ACORDO COM O PROJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA PSFS	0	0	PREFEITURA DE RAUL SOARES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA PSFS				
1.7.0.2.	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	68,46	DE ACORDO COM O PROJETO
1.7.0.3.	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU	m2	101,54	DE ACORDO COM O PROJETO
1.7.0.4.	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA	m2	101,54	DE ACORDO COM O PROJETO
1.7.0.5.	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	10,40	DE ACORDO COM O PROJETO
1.8.	LIMPEZA		-	
1.8.0.1.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	405,11	DE ACORDO COM O PROJETO

RAUL SOARES

Local

quarta-feira, 6 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LUIZ MARTINS AMATO JUNIOR

CREA/CAU: 220.316/D

ART/RRT: