

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV/	PROponente / TOMADOR 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR		
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CASA POPULAR - MINHA CASA MINHA VIDA	MUNICÍPIO / UF BUENO BRANDÃO - MG		
			BDI 1 24.87%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
CASA POPULAR - MINHA CASA MINHA VIDA										9.497.157,15	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES										-	57.976,98
1.1. INSTALAÇÕES INICIAIS										-	6.115,53
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_PS	M2	6,48	502,02	BDI 1	626,87	4.062,12	RA	
1.1.0.0.2.	SICOR- MG	ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15.1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.069,92	BDI 1	1.336,01	1.336,01	RA	
1.1.0.0.3.	SICOR- MG	ED-50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	574,52	BDI 1	717,40	717,40	RA	
1.2. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS										-	51.861,45
1.2.0.0.1.	Composição	SINAPI-93211	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 02/2016 (COMPOSIÇÃO RETIRADA DA PLANILHA MÉS 10-2023)	M2	15,00	676,12	BDI 1	844,27	12.664,05	RA	
1.2.0.0.2.	Composição	SINAPI-93209	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_ 02/2016 (COMPOSIÇÃO RETIRADA DA PLANILHA MÉS 10-2023)	M2	15,00	1.078,26	BDI 1	1.346,42	20.196,30	RA	
1.2.0.0.3.	Composição	SINAPI-93206	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 02/2016 (COMPOSIÇÃO RETIRADA DA PLANILHA MÉS 10-2023)	M2	6,00	1.326,19	BDI 1	1.656,01	9.936,06	RA	
1.2.0.0.4.	Composição	SINAPI-93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_ 02/2016 (COMPOSIÇÃO RETIRADA DA PLANILHA MÉS 10-2023)	M2	6,00	1.209,93	BDI 1	1.510,84	9.065,04	RA	
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL										-	741.997,89
2.1. CUSTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FUNCIONÁRIOS										-	741.997,89
2.1.0.0.1.	SICOR- MG	CO-27348	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	396,00	135,73	BDI 1	169,49	67.118,04	RA	
2.1.0.0.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	22,00	11.968,97	BDI 1	14.945,65	328.804,30	RA	
2.1.0.0.3.	SINAPI	93663	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	22,00	4.725,80	BDI 1	5.901,11	129.824,42	RA	
2.1.0.0.4.	SICOR- MG	ED-21780	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (VEICULO TIPO PICAP LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBACADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMBLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	MES	22,00	5.720,00	BDI 1	7.142,56	157.136,32	RA	
2.1.0.0.5.	SICOR- MG	CO-28364	DESEMBACADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMBLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	MES	22,00	2.056,00	BDI 1	2.567,33	56.481,26	RA	
2.1.0.0.6.	Cotação	COT-011	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS	UN	30,00	60,00	BDI 1	74,92	2.247,60	RA	
2.1.0.0.7.	Cotação	COT-012	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	3,00	103,03	BDI 1	128,65	385,95	RA	
3. CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR										-	8.697.182,28
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES										-	147.203,60
3.1.0.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024	M	1.606,50	73,38	BDI 1	91,63	147.203,60	RA	
3.2. FUNDAÇÃO										-	592.557,75
3.2.0.0.1.	Composição	COMP-006	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_ 09/2021	M2	4.275,00	111,00	BDI 1	138,61	592.557,75	RA	
3.3. IMPERMEABILIZAÇÃO										-	25.825,64
3.3.0.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_ 09/2023	M2	504,90	40,96	BDI 1	51,15	25.825,64	RA	
3.4. ALVENARIA										-	1.087.391,25
3.4.0.0.1.	Composição	COMP-008	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M2	9.787,50	88,97	BDI 1	111,10	1.087.391,25	RA	
3.5. COBERTURA										-	1.898.951,08
3.5.0.0.1.	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_ 07/2019	UN	180,00	1.842,52	BDI 1	2.300,75	414.135,00	RA	
3.5.0.0.2.	SINAPI	105041	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_ 03/2024	M	2.622,60	58,26	BDI 1	72,75	190.794,15	RA	
3.5.0.0.3.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	5.869,80	98,59	BDI 1	123,11	722.631,08	RA	
3.5.0.0.4.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	774,00	40,72	BDI 1	50,85	39.357,90	RA	
3.5.0.0.5.	SINAPI	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	5.869,80	68,92	BDI 1	86,06	505.154,99	RA	
3.5.0.0.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	369,00	58,33	BDI 1	72,84	26.877,96	RA	
3.6. REVESTIMENTO INTERNO										-	884.072,49
3.6.0.0.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS	M2	3.592,80	61,80	BDI 1	77,17	277.256,38	RA	
3.6.0.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	10.618,20	8,91	BDI 1	11,13	118.180,57	RA	
3.6.0.0.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	M2	10.618,20	29,25	BDI 1	36,52	387.776,66	RA	
3.6.0.0.4.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023_PE	M2	1.347,30	59,95	BDI 1	74,86	100.858,88	RA	
3.7. REVESTIMENTO EXTERNO										-	582.481,58
3.7.0.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	7.201,80	8,91	BDI 1	11,13	80.156,03	RA	
3.7.0.0.2.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_ 08/2022	M2	7.201,80	55,86	BDI 1	69,75	502.325,55	RA	
3.8. EXECUÇÃO DE PISO										-	634.169,10
3.8.0.0.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	M3	110,07	761,56	BDI 1	950,96	104.672,17	RA	
3.8.0.0.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_ 07/2021	M2	3.816,90	44,26	BDI 1	55,27	210.960,06	RA	
3.8.0.0.3.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_ 02/2023_PE	M2	3.816,90	60,27	BDI 1	75,26	287.259,89	RA	
3.8.0.0.4.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_ 02/2023	M	3.244,50	7,72	BDI 1	9,64	31.276,98	RA	
3.9. ESQUADRIAS										-	701.134,01
3.9.0.0.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	270,00	915,89	BDI 1	1.143,67	308.790,90	RA	

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CASA POPULAR - MINHA CASA MINHA VIDA	MUNICÍPIO / UF BUENO BRANDÃO - MG
			BDI 1 24.87%
			BDI 2 0.00%
			BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CASA POPULAR - MINHA CASA MINHA VIDA										
									9.497.157,15	
3.9.0.0.2.	Composição	COMP-010	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESPESSURA DE 2 A 3 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	37,44	111,61	BDI 1	139,37	5.218,01	RA
3.9.0.0.3.	SINAPI	94806	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	90,00	631,07	BDI 1	788,02	70.921,80	RA
3.9.0.0.4.	SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	90,00	577,38	BDI 1	720,97	64.887,30	RA
3.9.0.0.5.	Composição	COMP-011	JANELA BASCULANTE DE AÇO 60X60CM COM VIDROS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	90,00	311,24	BDI 1	388,65	34.978,50	RA
3.9.0.0.6.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M2	270,00	277,32	BDI 1	346,29	93.498,30	RA
3.9.0.0.7.	Composição	SINAPI-94580	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12-2019	M2	216,00	455,43	BDI 1	568,70	122.839,20	RA
3.10.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						-	
3.10.1.			ENTRADA DE ENERGIA						66.540,92	
3.10.1.0.1.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	999,00	7,86	BDI 1	9,81	9.800,19	RA
3.10.1.0.2.	SICOR- MG	ED-51055	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPAS EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	90,00	159,03	BDI 1	198,58	17.872,20	RA
3.10.1.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	119,70	89,55	BDI 1	111,82	13.384,85	RA
3.10.1.0.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	117,00	28,30	BDI 1	35,34	4.134,78	RA
3.10.1.0.5.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	UN	90,00	174,24	BDI 1	217,57	19.581,30	RA
3.10.1.0.6.	SINAPI-I	416	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE 10" A 50 MM2	UN	90,00	15,73	BDI 1	19,64	1.767,60	RA
3.10.2.			DISTRIBUIÇÃO ENERGIA						-	
3.10.2.0.1.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	342,00	17,44	BDI 1	21,78	7.448,76	RA
3.10.2.0.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	4.401,00	12,28	BDI 1	15,33	67.467,33	RA
3.10.2.0.3.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	M	4.085,10	9,10	BDI 1	11,36	46.406,74	RA
3.10.2.0.4.	SICOR- MG	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.520,00	10,85	BDI 1	13,55	34.146,00	RA
3.10.2.0.5.	SICOR- MG	ED-15116	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE TERMINAL LHÓS	UN	90,00	183,36	BDI 1	228,96	20.606,40	RA
3.10.2.0.6.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	180,00	14,61	BDI 1	18,24	3.283,20	RA
3.10.2.0.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	90,00	14,61	BDI 1	18,24	1.641,60	RA
3.10.2.0.8.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	90,00	15,68	BDI 1	19,58	1.762,20	RA
3.10.2.0.9.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	180,00	29,46	BDI 1	36,79	6.622,20	RA
3.10.2.0.10.	Composição	COMP-012	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	720,00	35,53	BDI 1	44,37	31.946,40	RA
3.10.2.0.11.	SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	90,00	49,04	BDI 1	61,24	5.511,60	RA
3.10.2.0.12.	SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	90,00	29,96	BDI 1	37,41	3.366,90	RA
3.10.2.0.13.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	90,00	47,82	BDI 1	59,71	5.373,90	RA
3.10.2.0.14.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	630,00	36,72	BDI 1	45,85	28.885,50	RA
3.10.2.0.15.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	630,00	32,44	BDI 1	40,51	25.521,30	RA
3.10.2.0.16.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	360,00	30,99	BDI 1	38,70	13.932,00	RA
3.10.2.0.17.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	180,00	47,05	BDI 1	58,75	10.575,00	RA
3.10.2.0.18.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	90,00	44,84	BDI 1	55,99	5.039,10	RA
3.10.2.0.19.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2.430,00	25,80	BDI 1	32,22	78.294,60	RA
3.10.2.0.20.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.080,00	17,85	BDI 1	22,29	24.073,20	RA
3.10.2.0.21.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	14.400,00	7,16	BDI 1	8,94	128.736,00	RA
3.10.2.0.22.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	19.800,00	4,63	BDI 1	5,78	114.444,00	RA
3.10.2.0.23.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	12.600,00	3,19	BDI 1	3,98	50.148,00	RA
3.10.2.0.24.	Composição	COMP-003	Quadro de distribuição de embutir, em PVC, para até 12 disjuntores, com barramento terra e neutro, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	90,00	244,17	BDI 1	304,90	27.441,00	RA
3.10.3.			PADRÃO ENTRADA ENERGIA						-	
3.10.3.0.1.	Composição	COMP-004	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA CASA POPULAR BIFÁSICO B2 PADRÃO ENERGISA COMPLETO.	UN	90,00	2.532,63	BDI 1	3.162,50	284.625,00	RA
3.11.			HIDROSANITÁRIO						-	
3.11.1.			ÁGUA FRIA						-	
3.11.1.1.			ALIMENTAÇÃO						-	
3.11.1.1.1.	SINAPI	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 03/2024	UN	90,00	205,64	BDI 1	256,78	23.110,20	RA
3.11.1.1.2.	SINAPI	103047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	90,00	17,83	BDI 1	22,26	2.003,40	RA
3.11.1.1.3.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	270,00	7,79	BDI 1	9,73	2.627,10	RA
3.11.1.1.4.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1.278,00	11,29	BDI 1	14,10	18.019,80	RA
3.11.1.1.5.	SICOR- MG	ED-49844	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARRON COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 20 MM X 1/2"	UN	90,00	20,70	BDI 1	25,85	2.328,50	RA
3.11.1.1.6.	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	90,00	31,61	BDI 1	39,47	3.552,30	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR		
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CASA POPULAR - MINHA CASA MINHA VIDA	MUNICÍPIO / UF BUENO BRANDÃO - MG		
			BDI 1 24.87%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CASA POPULAR - MINHA CASA MINHA VIDA									9.497.157,18
3.11.1.2.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA					-	132.343,92
3.11.1.2.1.	SICOR- MG	ED-49845	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 25 MM X 3/4"	UN	90,00	24,32	BDI 1	30,37	2.733,30
3.11.1.2.2.	SICOR- MG	ED-49846	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 32 MM X 1"	UN	90,00	33,27	BDI 1	41,54	3.738,60
3.11.1.2.3.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	90,00	30,37	BDI 1	37,92	3.412,80
3.11.1.2.4.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	630,00	8,47	BDI 1	10,58	6.665,40
3.11.1.2.5.	SINAPI	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	180,00	5,03	BDI 1	6,28	1.130,40
3.11.1.2.6.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	180,00	21,31	BDI 1	26,61	4.789,80
3.11.1.2.7.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	90,00	6,44	BDI 1	8,04	723,60
3.11.1.2.8.	SICOR- MG	ED-49966	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	UN	90,00	95,19	BDI 1	118,86	10.697,40
3.11.1.2.9.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	90,00	11,90	BDI 1	14,86	1.337,40
3.11.1.2.10.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	540,00	13,32	BDI 1	16,63	8.980,20
3.11.1.2.11.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	540,00	9,26	BDI 1	11,56	6.242,40
3.11.1.2.12.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	360,00	12,77	BDI 1	15,95	5.742,00
3.11.1.2.13.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	90,00	17,74	BDI 1	22,15	1.993,50
3.11.1.2.14.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	963,00	19,54	BDI 1	24,40	23.497,20
3.11.1.2.15.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1.026,00	12,99	BDI 1	16,22	16.641,72
3.11.1.2.16.	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	90,00	302,70	BDI 1	377,98	34.018,20
3.11.2.			ESTABELECIMENTO SANITÁRIO					-	177.089,76
3.11.2.0.1.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	180,00	20,59	BDI 1	25,71	4.627,80
3.11.2.0.2.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	540,00	10,22	BDI 1	12,76	6.890,40
3.11.2.0.3.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	90,00	29,84	BDI 1	37,26	3.353,40
3.11.2.0.4.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	90,00	42,44	BDI 1	52,99	4.769,10
3.11.2.0.5.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	90,00	11,00	BDI 1	13,74	1.236,60
3.11.2.0.6.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	720,00	10,78	BDI 1	13,46	9.691,20
3.11.2.0.7.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	90,00	51,10	BDI 1	63,81	5.742,90
3.11.2.0.8.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	90,00	19,14	BDI 1	23,90	2.151,00
3.11.2.0.9.	Composição	COMP-013	JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	90,00	42,42	BDI 1	52,97	4.767,30
3.11.2.0.10.	SINAPI-H	20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	90,00	8,83	BDI 1	11,03	992,70
3.11.2.0.11.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	873,00	29,96	BDI 1	37,41	32.658,93
3.11.2.0.12.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	99,00	23,04	BDI 1	28,77	2.848,23
3.11.2.0.13.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	1.597,50	13,49	BDI 1	16,84	26.901,90
3.11.2.0.14.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	391,50	22,90	BDI 1	28,60	11.196,90
3.11.2.0.15.	SICOR- MG	ED-49939	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	90,00	247,78	BDI 1	309,40	27.846,00
3.11.2.0.16.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	180,00	48,34	BDI 1	60,36	10.864,80
3.11.2.0.17.	SICOR- MG	ED-49870	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	90,00	182,86	BDI 1	228,34	20.550,60
3.12.			APARELHO E METAIS SANITÁRIOS					-	203.051,70
3.12.0.0.1.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	90,00	279,26	BDI 1	348,71	31.383,90
3.12.0.0.2.	SICOR- MG	ED-16344	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 460W/5500W, INCLUSIVE BRACOCANO	UN	90,00	121,75	BDI 1	152,03	13.682,70
3.12.0.0.3.	SINAPI	86930	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	90,00	390,78	BDI 1	487,97	43.917,30
3.12.0.0.4.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	90,00	567,34	BDI 1	708,44	63.759,60
3.12.0.0.5.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	90,00	447,65	BDI 1	558,98	50.308,20
3.13.			PINTURA					-	419.114,85

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV	PROponente / TOMADOR 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	APelido DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR		
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CASA POPULAR - MINHA CASA MINHA VIDA	MUNICÍPIO / UF BUENO BRANDÃO - MG		
			BDI 1 24.87%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CASA POPULAR - MINHA CASA MINHA VIDA										
3.13.0.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	16.346,70	4,74	BDI 1	5,92	96.772,46	RA
3.13.0.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	16.346,70	13,55	BDI 1	16,92	276.586,16	RA
3.13.0.0.3.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	M2	637,20	19,25	BDI 1	24,04	15.318,29	RA
3.13.0.0.4.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	M2	1.044,90	23,33	BDI 1	29,13	30.437,94	RA
3.14.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	66.317,40	
3.14.0.0.1.	Composição	COMP-009	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA	UN	90,00	194,49	BDI 1	242,86	21.857,40	RA
3.14.0.0.2.	SICOR- MG	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	4.275,00	8,33	BDI 1	10,40	44.460,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BUENO BRANDÃO - MG
Local
quinta-feira, 8 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS MUCCIACITO MACHADO
CREA/CAU: 439167 MG
ART/RT: MG20254465528

RECURSO