

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação intertravado

Nº Transfere GOV
079575/2025

Nº OPERAÇÃO
09032025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Bueno Brandão

Nº OPERAÇÃO
09032025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Bueno Brandão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação de Estradas Municipais dos bairros Sertão dos Moraes, Ponte Alta, Machado e Santa Rita				
1.	Pavimentação Estrada Municipal do bairro Sertão dos Moraes		-	
1.1.	Execução de base		-	
1.1.1.	Serviços preliminares		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022_PS	M2	8,00	4,00m (largura) x 2,00m (altura) = 8,00m²
1.2.	Execução de base		-	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF. 09/2024	M2	900,00	150m (comp.) x 6m (larg.) = 900,00 m²
1.3.	Execução do intertravado		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 10/2022	M2	900,00	150m (comp.) x 6m (larg.) = 900,00 m²
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	312,00	150m x 2 lados + (6m x 2 lados (travamento)) = 312 m linear
2. Pavimentação Estrada Municipal do bairro Ponte Alta				
2.1.	Execução de base		-	
2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF. 09/2024	M2	750,00	150m (comp.) x 5m (larg.) = 750,00 m²
2.2.	Execução do intertravado		-	
2.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 10/2022	M2	750,00	150m (comp.) x 5m (larg.) = 750,00 m²
2.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	320,00	150m x 2 lados + (5m x 2 x 2 lados (travamento)) = 320 m linear
3. Pavimentação Estrada Municipal do bairro Machado				
3.1.	Execução de base		-	
3.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF. 09/2024	M2	550,00	110m (comp.) x 5m (larg.) = 550,00 m²
3.2.	Execução do intertravado		-	
3.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 10/2022	M2	550,00	110m (comp.) x 5m (larg.) = 550,00 m²
3.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	230,00	110m x 2 lados + (5m x 2 lados (travamento)) = 230 m linear
4. Pavimentação Estrada Municipal do bairro Santa Rita				
4.1.	Execução de base		-	
4.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF. 09/2024	M2	1.260,00	210m (comp.) x 6m (larg.) = 1.260,00 m²
4.2.	Execução do intertravado		-	
4.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 10/2022	M2	1.260,00	210m (comp.) x 6m (larg.) = 1.260,00 m²
4.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	432,00	210m x 2 lados + (6m x 2 lados (travamento)) = 432 m linear

Bueno Brandão/MG
Local

segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Douglas Mucciaccito Machado
CREA/CAU: 439167 MG
ART/RRT: MG20264629648

Responsável Técnico
Nome: Douglas Mucciaccito Machado
CREA/CAU: 439167 MG
ART/RRT: MG20264629648