



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032025	Nº TransfereGOV 079575/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bueno Brandão	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação intertravado			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Estradas Municipais dos bairros Sertão dos Moraes, Ponte	MUNICÍPIO / UF Bueno Brandão/MG	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de Estradas Municipais dos bairros Sertão dos Moraes, Ponte Alta, Machado e Santa Rita									432.425,84	
1.			Pavimentação Estrada Municipal do bairro Sertão dos Moraes					-	113.714,20	
1.1.			Serviços preliminares					-	4.100,56	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	420,00	BDI 1	512,57	4.100,56	RA
1.2.			Execução de base					-	2.745,00	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	900,00	2,50	BDI 1	3,05	2.745,00	RA
1.3.			Execução do intertravado					-	106.868,64	
1.3.1.	Composição	Comp.001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	900,00	76,50	BDI 1	93,36	84.024,00	RA
1.3.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	312,00	60,00	BDI 1	73,22	22.844,64	RA
2.			Pavimentação Estrada Municipal do bairro Ponte Alta					-	95.737,90	
2.1.			Execução de base					-	2.287,50	
2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	750,00	2,50	BDI 1	3,05	2.287,50	RA
2.2.			Execução do intertravado					-	93.450,40	
2.2.1.	Composição	Comp.001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	750,00	76,50	BDI 1	93,36	70.020,00	RA
2.2.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	320,00	60,00	BDI 1	73,22	23.430,40	RA
3.			Pavimentação Estrada Municipal do bairro Machado					-	69.866,10	
3.1.			Execução de base					-	1.677,50	
3.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	550,00	2,50	BDI 1	3,05	1.677,50	RA
3.2.			Execução do intertravado					-	68.188,60	
3.2.1.	Composição	Comp.001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	550,00	76,50	BDI 1	93,36	51.348,00	RA
3.2.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	230,00	60,00	BDI 1	73,22	16.840,60	RA
4.			Pavimentação Estrada Municipal do bairro Santa Rita					-	153.107,64	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032025	Nº TransfereGOV 079575/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bueno Brandão	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação intertravado			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Estradas Municipais dos bairros Sertão dos Moraes, Ponte	MUNICÍPIO / UF Bueno Brandão/MG	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de Estradas Municipais dos bairros Sertão dos Moraes, Ponte Alta, Machado e Santa Rita									432.425,84	
4.1.			Execução de base					-	3.843,00	
4.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.260,00	2,50	BDI 1	3,05	3.843,00	RA
4.2.			Execução do intertravado					-	149.264,64	
4.2.1.	Composição	Comp.001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.260,00	76,50	BDI 1	93,36	117.633,60	RA
4.2.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	432,00	60,00	BDI 1	73,22	31.631,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bueno Brandão/MG
Local
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Douglas Mucciacito Machado
CREA/CAU: 439167 MG
ART/RRT: MG20264629648