



PREFEITURA DE CAPELINHA
CNPJ: 19.229.921/0001-59



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência nº 0012/2025**, Processo Administrativo nº **0086/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa para construção de Creche Pré-Escola - Tipo 1- FNDE, conforme termo de compromisso Nº 964284/2024/FNDE/CAIXA, firmado pelo Município de Capelinha/MG, junto à União por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
FERRAZ ENGENHARIA LTDA - 22.226.566/0001-79 licitacao@ferraz-engenharia.com - (33) 98845-4401	5.475.534,74	4.750.000,00	725.534,74 Proveito (13,25%)
Totais	5.475.534,74	4.750.000,00	725.534,74 Proveito (13,25%)

Detalhes

José Marcos Fernandes de Araújo na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: FERRAZ ENGENHARIA LTDA - CPE/CNPJ: 22.226.566/0001-79

Lote 1

Data/Hora da Adjudicação - 28/11/2025 14:18:22
Contratacao de empresa especializada em execucao de obras de Engenharia, para a construçao de uma Creche Pre-Escola-Tipo 1- FNDE no Bairro Bouganville na cidade de Capelinha-MG, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao, de acordo com as especific

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
10.1.10 - RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X50CM. AF_02/2023(20250624):	77,00	metro	14,55	1.120,35
10.1.11 - RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020(20250624):	202,29	metro	62,14	12.570,30
10.1.12 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020(20250624):	107,69	metro	82,26	8.858,58
10.1.1 - CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO(20250624):	1.394,71	metro quadrado	36,98	51.576,38



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



10.1.2 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022(20250624);	412,53	metro quadrado	88,83	36.645,04
10.1.3 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE(20250624);	348,00	metro quadrado	78,74	27.401,52
10.1.4 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE(20250624);	235,90	metro quadrado	46,04	10.860,84
10.1.5 - NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO(20250624);	398,28	metro quadrado	5,20	2.071,06
10.1.6 - PISO VINILICO, PADRAO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.(20250624);	32,90	metro quadrado	182,96	6.019,38
10.1.7 - PISO VINILICO, PADRAO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA(20250624);	115,08	metro quadrado	182,96	21.055,04
10.1.8 - PISO VINILICO, PADRAO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA(20250624);	30,19	metro quadrado	182,96	5.523,56
10.1.9 - PISO VINILICO, PADRAO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA(20250624);	220,11	metro quadrado	182,96	40.271,33
10.2.1 - PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020(20250624);	490,26	metro quadrado	41,50	20.345,79
10.2.2 - EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTENTRADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(20250624);	84,00	metro quadrado	72,15	6.060,60
10.2.3 - PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA(20250624);	21,00	metro	154,79	3.250,59
10.2.4 - PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA(20250624);	38,76	metro	154,79	5.999,66
10.2.5 - PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA(20250624);	3,44	metro quadrado	173,30	596,15
10.2.6 - COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM(20250624);	23,00	metro cubico	129,85	2.986,55
10.2.7 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018(20250624);	724,76	metro quadrado	13,80	10.001,69
10.2.8 - FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO(20250624);	6,80	metro	16,96	115,33
11.1.1 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023(20250624);	2.827,90	metro quadrado	22,01	62.242,08
11.1.2 - PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOIS(20250624);	2.143,17	metro quadrado	14,78	31.676,05
11.1.3 - PINTURA LATEX ACRILICA, COR VERMELHO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOIS(20250624);	14,86	metro quadrado	14,78	219,63



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



11.1.4 - PINTURA LATEX ACRILICA, COR CINZA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAO(20250624):	534,91	metro quadrado	14,78	7.905,97
11.1.5 - PINTURA LATEX ACRILICA, COR AZUL, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAO(20250624):	152,01	metro quadrado	14,78	2.246,71
11.1.6 - PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO(20250624):	90,54	metro quadrado	166,21	15.048,65
11.1.7 - PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO(20250624):	78,13	metro quadrado	166,21	12.985,99
11.1.8 - PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAO(20250624):	15,19	metro quadrado	22,73	345,27
11.2.1 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023(20250624):	481,84	metro quadrado	25,56	12.315,83
11.2.2 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAO(20250624):	481,84	metro quadrado	17,58	8.470,75
11.3.1 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO(20250624):	2,81	metro quadrado	94,99	266,92
11.3.2 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO(20250624):	2,49	metro quadrado	94,99	236,53
11.3.3 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO(20250624):	2,65	metro quadrado	94,99	251,72
11.4.1 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO(20250624):	4,47	metro quadrado	94,99	424,61
11.4.2 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO(20250624):	3,23	metro quadrado	94,99	306,82
11.4.3 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO(20250624):	1,72	metro quadrado	94,99	163,38
11.4.4 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO(20250624):	10,49	metro quadrado	94,99	996,45
11.4.5 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO(20250624):	2,94	metro quadrado	94,99	279,27
11.4.6 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERDE, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO(20250624):	1,70	metro quadrado	94,99	161,48
11.4.7 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERMELHO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO(20250624):	0,49	metro quadrado	94,99	46,55
11.5.2 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020(20250624):	1.836,40	metro quadrado	19,95	36.636,18



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



1.1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS(20250624):	6,48	metro quadrado	383,74	2.485,64
12.1.10 - BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	16,00	unidade	17,10	273,60
12.1.11 - BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	38,00	unidade	19,03	723,14
12.1.12 - BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250624):	18,00	unidade	33,03	594,54
12.1.13 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	24,00	unidade	32,25	774,00
12.1.14 - CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	4,00	unidade	14,54	58,16
12.1.15 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	248,00	unidade	10,20	2.529,60
12.1.16 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	2,00	unidade	20,55	41,10
12.1.17 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	6,00	unidade	22,73	136,38
12.1.18 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	1,00	unidade	47,25	47,25
12.1.19 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	45,00	unidade	140,64	6.328,80
12.1.1 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	414,10	metro	28,11	11.640,35
12.1.20 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	1,00	unidade	20,63	20,63
12.1.21 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	2,00	unidade	11,11	22,22
12.1.22 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	40,00	unidade	7,60	304,00
12.1.23 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	16,00	unidade	17,43	278,88
12.1.24 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	63,00	unidade	14,11	888,93



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA
CNPJ: 19.229.921/0001-59



12.1.25 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	8,00	unidade	34,35	274,80
12.1.26 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	3,00	unidade	54,60	163,80
12.1.27 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	18,00	unidade	120,18	2.163,24
12.1.28 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	19,00	unidade	23,08	438,52
12.1.29 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	33,00	unidade	139,31	4.597,23
12.1.2 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	15,50	metro	30,90	478,95
12.1.30 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	1,00	unidade	29,36	29,36
12.1.31 - TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	4,00	unidade	23,89	95,56
12.1.32 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	38,00	unidade	19,06	724,28
12.1.33 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	82,00	unidade	15,25	1.250,50
12.1.34 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250624):	3,00	unidade	7,60	22,80
12.1.35 - COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2 OU 110 MM X 3/4, PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022(20250624):	1,00	unidade	32,94	32,94
12.1.36 - TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM(20250624):	24,00	unidade	39,23	941,52
12.1.37 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	4,00	unidade	10,20	40,80
12.1.3 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	51,60	metro	35,23	1.817,87
12.1.4 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	44,40	metro	33,91	1.505,60
12.1.5 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	316,80	metro	75,99	24.073,63



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



12.1.6 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20250624);	83,00	unidade	7,15	593,45
12.1.7 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016(20250624);	2,00	unidade	14,34	28,68
12.1.8 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20250624);	56,00	unidade	15,90	890,40
12.1.9 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20250624);	15,00	unidade	46,23	739,68
12.2.1 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20250624);	8,00	unidade	600,56	4.804,48
12.2.2 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20250624);	16,00	unidade	281,43	4.502,88
12.2.3 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20250624);	39,00	unidade	158,74	6.190,86
12.2.4 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20250624);	13,00	unidade	150,48	1.956,24
12.2.5 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20250624);	1,00	unidade	22,99	22,99
12.2.6 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20250624);	1,00	unidade	27,31	27,31
12.2.7 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20250624);	1,00	unidade	140,51	140,51
12.3.1 - RESERVATÓRIO CILÍNDRICO CAP. 10.000 LITROS(20250624);	1,00	unidade	45.735,56	45.735,56
12.4.1 - CISTERNA MODULAR 600 LITROS(20250624);	6,00	unidade	2.328,55	13.971,30
12.4.2 - SMART FILTRO(20250624);	2,00	unidade	503,55	1.007,10
12.4.3 - NÍPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20250624);	10,00	unidade	17,61	176,10
12.4.4 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(20250624);	5,00	unidade	13,63	68,15
1.2 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024(20250624);	501,60	metro quadrado	72,42	36.325,87
13.1.10 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20250624);	1,00	unidade	49,26	49,26



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



13.1.11 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS(20250624):	3,00	unidade	114,33	342,99
13.1.12 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS(20250624):	2,00	unidade	114,33	228,66
13.1.13 - REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022(20250624):	2,00	unidade	21,63	43,26
13.1.14 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO(20250624):	2,00	unidade	126,18	252,36
13.1.15 - CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022(20250624):	6,00	unidade	24,53	147,18
13.1.1 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022(20250624):	164,60	metro	37,55	6.180,73
13.1.2 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022(20250624):	65,70	metro	77,58	5.097,01
13.1.3 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021(20250624):	39,70	metro	128,75	5.111,38
13.1.4 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021(20250624):	62,80	metro	202,05	12.688,74
13.1.5 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022(20250624):	32,40	metro	26,38	854,71
13.1.6 - TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022(20250624):	6,00	unidade	78,18	469,08
13.1.7 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022(20250624):	16,00	unidade	51,65	826,40
13.1.8 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022(20250624):	2,00	unidade	18,25	36,50
13.1.9 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022(20250624):	45,00	unidade	50,49	2.272,05
13.2.1 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020(20250624):	13,00	unidade	674,38	8.766,94
13.2.2 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022(20250624):	11,00	unidade	44,53	489,83



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



1.3 - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS(20250624):	1,00	unidade	2.259,05	2.259,05
14.1.10 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624):	3,00	unidade	127,08	381,24
14.1.11 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624):	15,00	unidade	31,81	477,15
14.1.12 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624):	51,00	unidade	17,40	887,40
14.1.13 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624):	46,00	unidade	11,91	547,86
14.1.14 - BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624):	24,00	unidade	12,59	302,16
14.1.15 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624):	24,00	unidade	48,83	1.171,92
14.1.16 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624):	74,00	unidade	15,21	1.125,54
14.1.17 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20250624):	8,00	unidade	20,78	166,24
14.1.18 - CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022(20250624):	5,00	unidade	77,11	385,55
14.1.19 - CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO(20250624):	3,00	unidade	66,40	199,20
14.1.1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624):	88,70	metro	25,31	2.245,00
14.1.20 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20250624):	13,00	unidade	60,86	791,18
14.1.21 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20250624):	21,00	unidade	22,45	471,45



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



14.1.22 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624);	9,00	unidade	17,30	155,70
14.1.23 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022(20250624);	5,00	unidade	104,58	522,48
14.1.24 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO(20250624);	16,00	unidade	39,15	626,56
14.1.25 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO(20250624);	2,00	unidade	39,16	78,32
14.1.26 - REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022(20250624);	1,00	unidade	21,63	21,63
14.1.27 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERAMICOS MACIOS. DIMENSOES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020(20250624);	17,00	unidade	674,38	11.464,46
14.1.28 - CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. (20250624);	4,00	unidade	48,83	195,32
14.1.29 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022(20250624);	28,00	unidade	20,63	577,64
14.1.2 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624);	207,20	metro	31,89	6.607,61
14.1.3 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624);	21,10	metro	39,68	837,25
14.1.4 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624);	252,10	unidade	44,41	11.195,76
14.1.5 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624);	39,00	unidade	65,18	2.542,02
14.1.6 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624);	40,00	unidade	12,18	487,20
14.1.7 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624);	50,00	unidade	18,23	1.093,80
14.1.8 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624);	4,00	unidade	27,29	109,16



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



14.1.9 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624):	7,00	unidade	32,76	229,32
14.2.1 - TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTE). AF_12/2020(20250624):	1,00	unidade	13.528,13	13.528,13
14.2.2 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 M (PARA 12 CONTRIBUINTE). AF_12/2020 PA(20250624):	1,00	unidade	9.780,20	9.780,20
14.2.3 - FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTE). AF_12/2020(20250624):	1,00	unidade	9.767,88	9.767,88
14.3.10 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20250624):	56,00	unidade	19,79	1.108,24
14.3.11 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2022(20250624):	7,00	unidade	69,58	487,06
14.3.1 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624):	46,00	unidade	18,23	838,58
14.3.2 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20250624):	248,00	unidade	11,21	2.780,08
14.3.3 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20250624):	2,00	metro	23,81	47,62
14.3.4 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20250624):	39,00	unidade	22,45	875,55
14.3.5 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20250624):	2,00	unidade	6,54	13,08
14.3.6 - TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20250624):	24,00	unidade	12,45	298,80
14.3.7 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624):	388,10	unidade	31,89	12.376,51
14.3.8 - TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022(20250624):	2,00	unidade	95,24	190,48



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



14.3.9 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20250624):	6,00	unidade	45,48	272,88
1.4 - LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO(20250624):	1,00	unidade	3.599,88	3.599,88
15.10 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 45 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	10,00	unidade	253,11	2.531,10
15.11 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250624):	7,00	unidade	253,11	1.771,77
15.12 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	1,00	unidade	277,13	277,13
15.13 - VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	42,00	unidade	103,18	4.333,56
15.14 - VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	11,00	unidade	111,39	1.225,29
15.15 - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	53,00	unidade	15,71	832,63
15.16 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (20250624):	28,00	unidade	190,91	5.345,48
15.17 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	19,00	unidade	116,56	2.214,64
15.18 - TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)(20250624):	2,00	unidade	243,60	487,20
15.19 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	15,00	unidade	72,80	1.092,00
15.1 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016(20250624):	6,00	unidade	409,63	2.457,78
15.20 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA(20250624):	4,00	unidade	457,60	1.830,40
15.21 - TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORITI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE(20250624):	4,00	unidade	145,20	580,80
15.22 - ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	45,00	unidade	82,80	3.726,00
15.23 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	13,00	unidade	118,16	1.536,08
15.24 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250624):	12,00	unidade	441,28	5.295,36
15.25 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	6,00	unidade	466,96	2.801,76



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



15.26 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	9,00	unidade	484,05	4.356,45
15.27 - BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	1,00	metro quadrado	1.469,61	1.469,61
15.28 - VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO AÇIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250624):	24,00	unidade	433,06	10.393,44
15.29 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO(20250624):	27,00	unidade	81,18	2.191,86
15.2 - VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	18,00	unidade	732,55	13.185,90
15.30 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO(20250624):	20,00	unidade	51,33	1.026,60
15.31 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020(20250624):	23,00	unidade	62,18	1.430,14
15.32 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDBURA(20250624):	16,90	unidade	545,20	9.213,88
15.33 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624):	17,00	unidade	79,38	1.349,46
15.34 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20250624):	6,00	unidade	115,94	695,64
15.35 - DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL(20250624):	24,00	unidade	248,10	5.954,40
15.36 - CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO(20250624):	23,00	metro	55,33	1.272,59
15.3 - ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	6,00	unidade	54,94	329,64
15.4 - ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	18,00	unidade	109,86	1.977,48
15.5 - BANHEIRA PLASTICA RIGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO(20250624):	4,00	unidade	485,23	1.940,92
15.6 - LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250624):	4,00	unidade	201,90	807,60
15.7 - CURBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	22,00	unidade	190,63	4.193,86
15.8 - LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	6,00	unidade	437,59	2.625,54
15.9 - TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	6,00	unidade	970,85	5.825,10



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



1.5 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024(20250624);	254,00	metro	65,12	16.540,48
16.10 - CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	2,00	unidade	63,39	126,78
16.11 - CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	6,00	unidade	63,39	380,34
16.12 - CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	2,00	unidade	42,94	85,88
16.1 - VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250624);	2,00	unidade	89,10	178,20
16.2 - VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250624);	4,00	unidade	104,49	417,96
16.3 - REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP(20250624);	1,00	unidade	841,98	841,98
16.4 - REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250624);	2,00	unidade	76,16	152,32
16.5 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	53,00	unidade	49,98	2.648,94
16.6 - TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	1,00	unidade	52,66	52,66
16.7 - CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4(20250624);	1,00	unidade	17,98	17,98
16.8 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	8,00	unidade	28,39	227,12
16.9 - MANGUEIRA PARA GAS - GLP(20250624);	4,00	unidade	35,25	141,00
1.6 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.30 X 6.00 M, ALT. 2.50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(20250624);	24,00	MES	932,81	22.387,44
17.1.1 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE(20250624);	8,00	unidade	211,93	1.695,44
17.1.2 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE(20250624);	1,00	unidade	245,10	245,10
17.2.1 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2 E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	2,00	unidade	2.291,11	4.582,22
17.2.2 - HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	1,00	unidade	4.421,39	4.421,39



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



17.3.10 - MOTOBOMBA CENTRIFUGA(20250624):	2,00	metro	4.333,30	8.666,60
17.3.11 - PRESSOSTATO(20250624):	1,00	metro	611,64	611,64
17.3.12 - TANQUE DE PRESSAO(20250624):	1,00	metro	696,14	696,14
17.3.13 - VALVULA DE ALIVIO(20250524):	1,00	metro	3.508,73	3.508,73
17.3.14 - BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020(20250624):	1,00	metro	1.478,68	1.478,68
17.3.1 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250624):	2,00	unidade	281,43	562,86
17.3.2 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250624):	1,00	unidade	495,11	495,11
17.3.3 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250624):	4,00	unidade	600,56	2.402,24
17.3.4 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250624):	1,00	unidade	266,96	266,96
17.3.5 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250624):	2,00	unidade	530,39	1.060,78
17.3.6 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250624):	2,00	unidade	729,01	1.458,02
17.3.7 - REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250624):	2,00	unidade	252,60	505,20
17.3.8 - MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624):	1,00	unidade	181,49	181,49
17.3.9 - VALVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250624):	2,00	unidade	104,49	208,98
17.4.10 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624):	96,20	unidade	105,10	10.110,62
17.4.11 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624):	8,20	unidade	185,38	1.520,12
17.4.12 - CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDADVEL DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022(20250624):	5,00	unidade	63,21	316,05
17.4.13 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCAVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIERA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016(20250624):	9,00	unidade	76,93	692,37
17.4.14 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	5,00	unidade	25,89	129,45



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



17.4.15 - TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20250624):	5,00	unidade	55,06	275,30
17.4.16 - TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2(20250624):	5,00	unidade	25,44	127,20
17.4.17 - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4 X 1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20250624):	1,00	unidade	71,35	71,35
17.4.18 - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2 X 1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (20250624):	2,00	unidade	97,86	195,72
17.4.19 - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2 X 2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20250624):	1,00	unidade	290,35	290,35
17.4.1 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELTROTUDO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022(20250624):	16,00	unidade	28,50	456,00
17.4.20 - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (20250624):	1,00	unidade	372,25	372,25
17.4.21 - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3 X 2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (20250624):	2,00	unidade	284,60	569,20
17.4.22 - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (20250624):	1,00	unidade	316,04	316,04
17.4.23 - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (20250624):	2,00	unidade	347,48	694,96
17.4.24 - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3 X 2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20250624):	2,00	unidade	378,93	757,86
17.4.25 - TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 X 3/4(20250624):	1,00	unidade	65,93	65,93
17.4.26 - TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2 X 1(20250624):	1,00	unidade	95,74	95,74
17.4.27 - TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2 X 1(20250624):	2,00	metro quadrado	204,36	408,72
17.4.28 - TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2 X 1 1/2(20250624):	1,00	unidade	204,36	204,36
17.4.29 - TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2 X 2(20250624):	2,00	unidade	209,30	418,60
17.4.2 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (20250624):	5,00	unidade	94,11	470,55
17.4.30 - TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3 X 2 1/2(20250624):	4,00	unidade	278,93	1.115,72



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



17.4.31 - ADAPTADOR PARA MANOMETRO(20250624):	1,00	unidade	132,84	132,84
17.4.32 - LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 X 3/4, CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624):	2,00	unidade	46,51	93,02
17.4.33 - LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4 X 1/2(20250624):	1,00	unidade	36,94	36,94
17.4.34 - LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2 X 3/4, CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624):	2,00	unidade	51,16	102,32
17.4.35 - BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4 X 1/2(20250624):	1,00	unidade	28,73	28,73
17.4.3 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016(20250624):	22,00	unidade	145,21	3.194,62
17.4.4 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016(20250624):	9,00	unidade	199,73	1.797,57
17.4.5 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (20250624):	5,00	unidade	43,89	219,45
17.4.6 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624):	1,05	unidade	57,60	60,48
17.4.7 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1 1/4), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624):	0,23	unidade	70,99	16,33
17.4.8 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624):	1,52	unidade	81,70	124,18
17.4.9 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624):	0,35	unidade	113,96	39,89
17.5.1 - LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020(20250624):	36,00	unidade	29,61	1.065,96
17.5.2 - SINALIZACAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.(20250624):	80,00	unidade	56,75	4.540,00
17.5.3 - PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS AF_05/2021(20250624):	12,00	unidade	98,50	1.182,00



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



1.7 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)(20250624):	24,00	MES	728,79	17.490,96
18.10.1 - GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM(20250624):	53,00	unidade	17,70	938,10
18.10.2 - SUPORTE PARA 2 ELETRÓDUTOS, ESPACADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRÓDUTO FIXADO. AF_09/2023(20250624):	45,30	unidade	26,98	1.222,19
18.10.3 - PERFILADO PERFURADO 38X38 MM(20250624):	45,30	unidade	67,39	3.052,77
18.11.1 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(20250624):	16,00	kg	150,01	2.400,16
18.11.2 - LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020(20250624):	7,00	unidade	393,71	2.755,97
18.11.3 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL T, PARA 2 LÂMPADAS T8 16/18W.(20250624):	14,00	unidade	359,90	5.038,60
18.11.4 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020(20250624):	40,00	unidade	269,93	10.797,20
18.11.5 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL T, PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W.(20250624):	105,00	unidade	295,69	31.047,45
18.11.6 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(20250624):	9,00	unidade	428,54	3.856,86
18.11.7 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(20250624):	4,00	metro	428,54	1.714,16
18.11.8 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020(20250624):	1,00	metro	453,16	453,16
18.1.1 - TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35 MM2(20250624):	1,00	unidade	26,08	26,08
18.12.1 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20250624):	1,00	metro	190,89	190,89
18.12.2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(20250624):	8,00	metro	930,58	7.444,64
18.1.2 - CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRÓDUTO(20250624):	1,00	unidade	19,75	19,75
18.2.10 - LUVA PARA ELETRÓDUTO, FVC, ROSCAVEL DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021(20250624):	4,00	unidade	18,61	74,44



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



18.2.1 - ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2, PARA ELETRODUTO(20250624):	4,00	kg	5,89	23,56
18.2.2 - ARRUELA EM ALUMINIO(20250624):	4,00	unidade	2,58	10,32
18.2.3 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	236,00	kg	14,04	3.313,44
18.2.4 - CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	2,00	unidade	21,80	43,60
18.2.5 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	1,00	metro	36,85	36,85
18.2.6 - CAIXA DE LUZ 4 X 2 EM ACO ESMALTADA(20250624):	34,00	unidade	2,05	69,70
18.2.7 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	1,00	unidade	12,14	12,14
18.2.8 - CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 38 MM (1 1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250624):	2,00	unidade	22,64	45,28
18.2.9 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	4,00	unidade	6,78	27,12
18.3.10 - CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO(20250624):	2,20	metro	14,76	32,47
18.3.11 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM(20250624):	1,00	metro	66,10	66,10
18.3.12 - CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8 X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA(20250624):	1,00	metro	47,74	47,74
18.3.13 - CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8, PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM(20250624):	5,00	metro	35,54	177,70
18.3.14 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2023(20250624):	1,00	metro	181,86	181,86
18.3.15 - ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020(20250624):	1,00	metro	9,71	9,71
18.3.16 - PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM(20250624):	16,00	metro	0,93	14,88
18.3.17 - CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1, PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM(20250624):	1,00	metro	49,18	49,18
18.3.1 - ARRUELA EM ALUMINIO(20250624):	1.809,00	unidade	2,58	4.667,22
18.3.2 - BUCHA DE NYLON(20250624):	27,00	metro	1,16	31,32
18.3.3 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM(20250624):	1.136,00	metro	0,93	1.056,48
18.3.4 - PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4(20250624):	1.516,00	metro	1,13	1.713,08
18.3.5 - SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF_09/2023(20250624):	200,00	metro	33,54	6.708,00



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA
CNPJ: 19.229.921/0001-59



18.3.6 - VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM)(20250624);	253,00	metro	7,25	1.834,25
18.3.7 - ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020(20250624);	1,00	metro	17,40	17,40
18.3.8 - ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR(20250624);	1,00	metro	92,50	92,50
18.3.9 - BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019(20250624);	2,00	metro	74,75	149,50
18.4.10 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020(20250624);	524,80	unidade	75,71	39.732,61
18.4.11 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624);	3.983,20	unidade	3,33	13.264,06
18.4.12 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 15 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	9,70	unidade	16,75	162,48
18.4.13 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624);	4.433,50	unidade	4,79	21.236,47
18.4.14 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020(20250624);	57,30	unidade	26,65	1.527,04
18.4.15 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624);	670,90	unidade	7,36	4.937,82
18.4.16 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020(20250624);	74,70	unidade	55,63	4.155,56
18.4.17 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624);	81,90	unidade	10,26	840,29
18.4.1 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20250624);	47,10	unidade	166,66	7.849,69
18.4.2 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20250624);	14,40	unidade	204,20	2.940,48
18.4.3 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20250624);	188,40	unidade	261,95	49.351,38
18.4.4 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624);	288,50	unidade	18,25	5.265,13



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



18.4.5 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20250624):	35,80	unidade	166,66	5.966,43
18.4.6 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	75,80	unidade	27,63	2.094,35
18.4.7 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	59,00	unidade	7,85	463,15
18.4.8 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE ABREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020(20250624):	129,00	unidade	55,63	7.176,27
18.4.9 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	739,00	unidade	11,05	8.165,95
18.5.1 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019(20250624):	3,00	unidade	47,28	141,84
18.5.2 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES, 150 X 150 X 100* MM(20250624):	2,00	unidade	55,19	110,38
18.5.3 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020(20250624):	14,00	unidade	248,38	3.477,32
18.6.10 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	7,00	unidade	66,40	464,80
18.6.11 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	129,00	unidade	24,31	3.135,99
18.6.12 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	10,00	unidade	26,90	269,00
18.6.1 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	5,00	unidade	43,54	217,70
18.6.2 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	8,00	unidade	35,79	286,32
18.6.3 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	4,00	unidade	54,51	218,04
18.6.4 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	1,00	unidade	73,24	73,24
18.6.5 - ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES(20250624):	30,00	unidade	16,06	481,80



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



18.6.6 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 MEDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624);	189,00	unidade	13,20	2.494,80
18.6.7 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624);	27,00	unidade	47,68	1.287,36
18.6.8 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624);	14,00	unidade	55,49	776,86
18.6.9 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624);	1,00	unidade	67,74	67,74
18.7.10 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	2,00	unidade	138,49	276,98
18.7.11 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	2,00	unidade	1.205,49	2.410,98
18.7.12 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	2,00	unidade	143,75	287,50
18.7.13 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	2,00	unidade	2.622,14	5.244,28
18.7.14 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	2,00	unidade	170,83	341,66
18.7.15 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	2,00	metro	280,81	561,62
18.7.16 - DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA(20250624);	36,00	metro	144,28	5.194,08
18.7.17 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA(20250624);	2,00	metro	334,79	669,58
18.7.18 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA(20250624);	1,00	metro	335,01	335,01
18.7.19 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA(20250624);	2,00	metro	362,90	725,80
18.7.1 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	2,00	unidade	136,16	272,32
18.7.20 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA(20250624);	1,00	metro	658,00	658,00
18.7.21 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30MA(20250624);	1,00	metro	565,94	565,94
18.7.22 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30MA(20250624);	1,00	metro	653,40	653,40
18.7.23 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30MA(20250624);	2,00	metro	715,84	1.431,68
18.7.2 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	47,00	unidade	21,76	1.022,72

18.7.3 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	8,00	unidade	22,53	180,24
18.7.4 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	1,00	metro	24,29	24,29
18.7.5 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	2,00	metro	109,26	218,52
18.7.6 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	11,00	unidade	110,81	1.218,91
18.7.7 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	13,00	unidade	114,31	1.486,03
18.7.8 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	6,00	unidade	118,40	710,40
18.7.9 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250624);	4,00	unidade	789,01	3.156,04
18.8.10 - TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4 , PARA DUTO CORRUGADO PEAD(20250624);	3,00	unidade	28,08	84,24
18.8.11 - TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2 , PARA DUTO CORRUGADO PEAD(20250624);	1,00	unidade	19,49	19,49
18.8.12 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 100 MM. INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250624);	67,80	metro	196,38	13.314,56
18.8.1 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM. INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250624);	49,00	metro	174,55	8.552,95
18.8.2 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM. INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (20250624);	102,20	metro	103,24	10.551,13
18.8.3 - CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO(20250624);	68,00	unidade	19,75	1.343,00
18.8.4 - TE HORIZONTAL 90, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250624);	3,00	unidade	177,44	532,32
18.8.5 - TE HORIZONTAL 90, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250624);	3,00	unidade	168,30	504,90
18.8.6 - CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2(20250624);	1,00	unidade	151,04	151,04
18.8.7 - TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4 , PARA DUTO(20250624);	1,00	unidade	18,71	18,71
18.8.8 - TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2 , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)(20250624);	7,00	unidade	10,34	72,38
18.8.9 - TE HORIZONTAL 90, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2023(20250624);	6,00	unidade	174,56	1.047,36
18.9.10 - ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020(20250624);	3,00	unidade	36,13	108,39



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



18.9.1 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	107,90	metro	29,38	3.170,10
18.9.2 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	1.526,80	unidade	10,28	15.695,50
18.9.3 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20250624):	17,20	unidade	11,05	190,06
18.9.4 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20250624):	45,90	unidade	23,25	1.067,18
18.9.5 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250624):	36,00	unidade	33,50	1.206,00
18.9.6 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	6,00	unidade	15,53	93,18
18.9.7 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20250624):	6,00	unidade	25,43	152,58
18.9.8 - ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2023(20250624):	2,30	unidade	42,79	98,42
18.9.9 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20250624):	17,80	unidade	30,00	534,00
1.8 - LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6.00 M, ALT. 2.50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(20250624):	24,00	MES	1.166,02	27.984,48
19.1.1 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	22,60	unidade	5,35	120,91
19.1.2 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624):	132,40	unidade	7,85	1.039,34
19.1.3 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015(20250624):	16,90	unidade	32,06	541,81
19.1.4 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015(20250624):	154,90	unidade	39,98	6.192,90
19.1.5 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021(20250624):	138,00	metro	66,63	9.194,94
19.2.1 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250624):	128,80	metro	30,90	3.979,92



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



19.2.2 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20250624):	24,00	unidade	20,63	495,12
19.2.3 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20250624):	19,00	unidade	20,55	390,45
19.2.4 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20250624):	1,00	metro quadrado	29,36	29,36
20.1.1 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20250624):	28,00	metro	55,06	1.541,68
20.1.2 - SWITCH TIPO 48 PORTAS(20250624):	1,00	unidade	6.586,73	6.586,73
20.1.3 - PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.(20250624):	48,00	metro quadrado	63,70	3.057,60
20.1.4 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20250624):	3,00	conjunto	1.351,21	4.083,63
20.1.5 - REGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19(20250624):	1,00	conjunto	171,60	171,60
20.1.6 - GUIA DE CABOS FECHADO 1U(20250624):	2,00	metro quadrado	31,83	63,66
20.1.7 - BANDEJA MOVEL, PADRÃO 19(20250624):	1,00	metro cubico	223,50	223,50
20.1.8 - RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20250624):	1,00	metro cubico	1.518,78	1.518,78
20.1.9 - GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS(20250624):	1,00	metro quadrado	38,73	38,73
20.2.1 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20250624):	42,00	kg	14,04	589,68
20.2.2 - ARRUELA EM ALUMÍNIO(20250624):	697,00	kg	2,58	1.798,26
20.2.3 - BUCHA DE NYLON(20250624):	23,00	metro quadrado	1,16	26,68
20.2.4 - PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA(20250624):	481,00	kg	4,30	2.068,30
20.2.5 - PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4(20250624):	593,00	kg	1,13	670,09
20.2.6 - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	39,24	metro cubico	13,95	547,40
20.2.7 - SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023(20250624):	65,00	kg	32,69	2.124,85
20.3.1 - CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M(20250624):	5,00	metro quadrado	522,54	2.612,70
20.3.2 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20250624):	4,00	kg	544,55	2.178,20



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA
CNPJ: 19.229.921/0001-59



20.3.3 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250624);	1,00	kg	1.240,78	1.240,78
20.4.1 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019(20250624);	28,00	metro cubico	55,06	1.541,68
20.4.2 - TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250624);	14,00	metro quadrado	31,23	437,22
20.5.10 - TE HORIZONTAL 90, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250624);	1,00	unidade	174,56	174,56
20.5.1 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250624);	77,60	metro quadrado	135,84	10.541,18
20.5.2 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624);	4,20	metro quadrado	29,38	123,40
20.5.3 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624);	258,40	metro quadrado	23,15	5.981,96
20.5.4 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250624);	51,80	metro quadrado	24,00	1.243,20
20.5.5 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20250624);	46,90	unidade	60,06	2.816,81
20.5.6 - CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3(20250624);	1,00	unidade	368,51	368,51
20.5.7 - CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2(20250624);	3,00	unidade	151,04	453,12
20.5.8 - CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO(20250624);	12,00	unidade	19,75	237,00
20.5.9 - TERMINAL A COMPRESSAO(20250624);	5,00	unidade	23,23	116,15
20.6.1 - CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019(20250624);	1.209,50	Outro	6,63	8.018,99
21.1 - INSTALACAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR(20250624);	4,00	unidade	483,41	1.933,64
21.2 - DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR(20250624);	7,70	Outro	141,74	1.091,40
21.3 - COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM(20250624);	1,00	unidade	8.464,81	8.464,81
2.1 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024(20250624);	2.925,00	metro quadrado	0,80	2.340,00
22.1 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020(20250624);	15,00	unidade	58,60	879,00
22.2 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023(20250624);	15,00	unidade	122,04	1.830,60



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



22.3 - CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023(20250624);	48,00	unidade	39,59	1.900,32
22.4 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023(20250624);	310,00	Outro	45,73	14.176,30
22.5 - SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(20250624);	20,00	unidade	81,63	1.632,60
22.6 - VERGALHAO(20250624);	120,00	Outro	16,74	2.008,80
22.7 - BARRA CHATA EM ALUMINIO(20250624);	280,00	unidade	29,46	8.248,80
2.2 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023(20250624);	585,00	metro cubico	63,83	37.340,55
23.10 - BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M(20250624);	5,44	metro quadrado	675,99	3.677,39
23.11 - POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI(20250624);	1,00	Outro	3.745,24	3.745,24
23.12 - TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA(20250624);	1,00	Outro	7.533,72	7.533,72
23.13 - TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALAO(20250624);	1,00	Outro	5.942,55	5.942,55
23.1 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL(20250624);	1,00	unidade	5.199,23	5.199,23
23.2 - BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(20250624);	64,53	metro quadrado	534,05	34.462,25
23.3 - BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(20250624);	2,21	metro quadrado	712,06	1.573,65
23.4 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(20250624);	53,79	metro quadrado	459,53	24.718,12
23.5 - ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO(20250624);	96,67	metro quadrado	233,88	22.609,18
23.6 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020(20250624);	132,00	Outro	107,66	14.211,12
23.7 - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.(20250624);	8,45	Outro	143,55	1.213,00
23.8 - SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG. BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(20250624);	301,00	unidade	32,18	9.686,18
23.9 - BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM, EM AÇO INOX(20250624);	23,86	Outro	247,96	5.916,33
2.3 - ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAVATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024(20250624);	107,36	metro cubico	51,26	5.503,27
24.1.1 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020(20250624);	36,54	metro quadrado	3,74	136,66



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



24.1.2 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ /POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023(20250624);	14,59	metro cubico	16,21	236,50
24.1.3 - ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024(20250624);	29,23	metro cubico	51,26	1.498,33
24.2.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024(20250624);	1,83	metro quadrado	49,69	90,93
24.2.2 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024(20250624);	14,76	metro cubico	759,37	11.208,30
24.2.3 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024(20250624);	89,74	metro quadrado	93,71	8.409,54
24.2.4 - ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20250624);	585,54	kg	13,94	8.162,43
24.2.5 - ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20250624);	352,14	kg	16,16	5.690,58
24.2.6 - ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624);	95,58	kg	19,61	1.874,32
24.2.7 - ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20250624);	14,55	kg	12,39	180,27
24.2.8 - ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20250624);	29,22	kg	11,61	339,24
24.3.1.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020(20250624);	104,48	metro quadrado	57,34	5.990,88
24.3.1.2 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624);	294,01	kg	12,58	3.698,65
24.3.1.3 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624);	173,04	kg	16,33	2.825,74
24.3.1.4 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS(20250624);	4,98	metro cubico	908,80	4.525,82
24.3.1.5 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624);	1,00	kg	16,33	16,33
24.3.2.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024(20250624);	40,30	metro quadrado	49,69	2.002,51



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



24.3.2.2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020(20250624):	163,17	metro quadrado	57,34	9.355,17
24.3.2.3 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	541,39	kg	14,14	7.655,25
24.3.2.4 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	3,99	kg	12,58	50,19
24.3.2.5 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	8,51	kg	10,55	89,78
24.3.2.6 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	40,21	kg	10,19	409,74
24.3.2.7 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	202,39	kg	16,33	3.305,03
24.3.2.8 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS(20250624):	12,09	metro cubico	682,89	8.256,14
24.4.1 - IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS(20250624):	106,81	metro quadrado	51,46	5.496,44
24.5.1 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021(20250624):	330,60	metro quadrado	70,40	23.274,24
24.5.2 - FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016(20250624):	171,80	Outro	8,21	1.410,48
24.6.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO(20250624):	330,60	metro quadrado	5,43	1.795,16
24.6.2 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO(20250624):	330,60	metro quadrado	5,43	1.795,16
24.6.3 - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM(20250624):	330,60	metro quadrado	36,57	12.090,04
24.6.4 - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM(20250624):	330,60	metro quadrado	36,57	12.090,04
24.6.5 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020(20250624):	177,70	Outro	50,15	8.911,65
24.7.1 - PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS(20250624):	330,60	metro quadrado	14,78	4.886,27



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



24.7.2 - PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAO S - FACE EXTERNA MURO(20250624);	330,60	metro quadrado	14,78	4.886,27
2.4 - ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024(20250624);	41,40	metro cubico	71,75	2.970,45
25.1 - LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019(20250624);	1.545,99	metro quadrado	2,41	3.725,84
25.2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PSI(20250624);	6,00	metro quadrado	383,74	2.302,44
25.3 - ADMINISTRACAO LOCAL TIPO 1(20250624);	1,00	unidade	382.288,73	382.288,73
2.5 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020(20250624);	47,90	metro quadrado	3,74	179,15
2.6 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ /POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023(20250624);	84,02	metro cubico	16,21	1.361,96
2.7 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023(20250624);	247,36	metro cubico	86,79	21.468,37
3.1.1 - TUBULAO A CEU ABERTO, DIAMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVACAO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PAC(20250624);	34,35	metro cubico	1.656,70	56.907,65
3.1.2 - ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULAO A CEU ABERTO, ESCAVACAO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020(20250624);	3,44	metro cubico	1.196,08	4.114,52
3.2.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024(20250624);	7,56	metro quadrado	49,69	375,66
3.2.2 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024(20250624);	3,13	metro cubico	1.054,78	3.301,46
3.2.3 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024(20250624);	19,46	metro quadrado	93,71	1.823,60
3.2.4 - ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20250624);	129,56	kg	16,44	2.129,97
3.2.5 - ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20250624);	54,16	kg	14,61	791,28
3.2.6 - ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624);	14,45	kg	19,61	283,36



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.228.921/0001-59



3.3.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024(20250624);	20,21	metro quadrado	49,69	1.004,23
3.3.2 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024(20250624);	20,32	metro cubico	1.012,49	20.573,80
3.3.3 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024(20250624);	213,82	metro quadrado	93,71	20.037,07
3.3.4 - ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20250624);	872,12	kg	16,16	14.093,46
3.3.5 - ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20250624);	135,98	kg	20,83	2.832,46
3.3.6 - ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20250624);	213,48	kg	23,39	4.993,30
3.3.7 - ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20250624);	37,83	kg	12,39	468,71
3.3.8 - ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20250624);	41,38	kg	11,61	480,42
3.3.9 - ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20250624);	14,11	kg	12,68	178,91
4.1.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 UTILIZACOES. AF_09/2020(20250624);	605,94	metro quadrado	57,34	34.744,60
4.1.2 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624);	1.560,82	kg	12,58	19.635,12
4.1.3 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624);	46,94	kg	10,55	495,22
4.1.4 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624);	880,40	kg	16,33	14.376,93
4.1.5 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS(20250624);	29,76	metro cubico	908,80	27.045,89
4.2.10 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS(20250624);	108,40	metro cubico	910,53	98.701,45
4.2.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024(20250624);	191,00	metro quadrado	49,69	9.490,79
4.2.2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 UTILIZACOES. AF_09/2020(20250624);	1.673,10	metro quadrado	57,34	95.935,55



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA
CNPJ: 19.229.921/0001-59



4.2.3 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	23,70	kg	15,23	360,95
4.2.4 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	2.752,70	kg	14,14	38.923,18
4.2.5 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	573,70	kg	12,58	7.217,15
4.2.6 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	876,40	kg	10,55	9.246,02
4.2.7 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	385,10	kg	10,19	3.924,17
4.2.8 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	122,60	kg	11,50	1.409,90
4.2.9 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	1.746,50	kg	16,33	28.520,34
4.3.1 - VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024(20250624):	43,70	metro	37,36	1.632,63
4.3.2 - VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016(20250624):	8,90	metro	90,66	806,87
4.3.3 - VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016(20250624):	9,40	metro	92,04	865,18
4.3.4 - VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016(20250624):	7,00	metro	72,64	508,48
4.3.5 - CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016(20250624):	122,70	metro	87,69	10.759,56
4.3.6 - CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024(20250624):	16,60	metro	36,28	602,25
4.4.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020(20250624):	37,80	metro quadrado	59,23	2.236,89
4.4.2 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	13,80	kg	14,58	201,20
4.4.3 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	49,30	kg	13,54	667,52
4.4.4 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	453,10	kg	9,85	4.463,04
4.4.5 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	3,50	kg	11,31	39,59



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



4.4.6 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250624):	0,20	kg	15,68	3,14
4.4.7 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS(20250624):	7,10	metro cubico	910,53	6.464,76
4.5.1 - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA(20250624):	19.006,00	kg	16,91	321.391,46
4.6.1.1 - COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021(20250624):	1.394,71	metro quadrado	3,91	5.453,32
4.6.1.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024(20250624):	69,74	metro cubico	306,63	21.384,38
4.6.1.3 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021(20250624):	1.394,71	metro quadrado	3,13	4.365,44
4.6.1.4 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022(20250624):	111,58	metro cubico	998,23	111.382,50
4.6.2.1 - COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021(20250624):	490,26	metro quadrado	3,91	1.916,92
4.6.2.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024(20250624):	24,51	metro cubico	306,63	7.515,50
4.6.2.3 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021(20250624):	490,26	metro quadrado	3,13	1.534,51
4.6.2.4 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022(20250624):	39,22	metro cubico	998,23	39.150,58
5.1.1 - ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020(20250624):	4,80	metro quadrado	279,58	1.341,98
5.2.1 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021(20250624):	778,74	metro quadrado	93,86	73.092,54
5.2.2 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021(20250624):	931,08	metro quadrado	69,91	65.091,80
5.2.3 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021(20250624):	17,16	metro quadrado	109,81	1.884,34



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA
CNPJ: 19.229.921/0001-59



5.2.4 - FIXACAO (ENCUNHAMEN TO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016(20250624):	636,52	metro	8,21	5.225,83
5.2.5 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020(20250624):	14,71	metro quadrado	169,84	2.498,35
5.2.6 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021(20250624):	9,53	metro quadrado	121,80	1.160,75
5.3.1 - DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021(20250624):	14,36	metro quadrado	825,89	11.859,78
5.3.2 - INSTALACAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS(20250624):	5,94	metro quadrado	397,71	2.362,40
5.3.3 - DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS(20250624):	5,38	metro quadrado	372,33	2.003,14
6.1.1 - PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250624):	17,00	unidade	1.349,96	22.949,32
6.1.2 - PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250624):	2,00	unidade	2.248,95	4.497,90
6.1.3 - PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019(20250624):	4,00	unidade	1.349,96	5.399,84
6.1.4 - PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019(20250624):	10,00	unidade	2.248,95	22.489,50
6.1.5 - PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL.(20250624):	8,00	unidade	1.245,71	9.965,68
6.1.6 - INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE(20250624):	2,30	metro quadrado	247,18	568,51
6.2.1 - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019(20250624):	8,00	unidade	105,60	844,80
6.2.2 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250624):	4,00	unidade	441,28	1.765,12
6.2.3 - CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESURA 1 MM PARA AS PORTAS(20250624):	19,84	metro quadrado	237,83	4.718,55



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA
CNPJ: 19.229.921/0001-59



6.2.4 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021(20250624):	205,25	metro quadrado	22,73	4.665,33
6.3.1 - PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624):	1,00	unidade	1.046,40	1.046,40
6.3.2 - PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624):	1,68	metro quadrado	807,59	1.356,75
6.3.3 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624):	6,72	metro quadrado	807,59	5.427,00
6.3.4 - PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624):	143,10	metro quadrado	581,05	83.148,25
6.3.5 - PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624):	5,04	metro quadrado	581,05	2.928,49
6.3.6 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624):	7,48	metro quadrado	807,59	6.040,77
6.3.7 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624):	5,25	metro quadrado	807,59	4.239,85
6.4.10 - JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624):	2,10	metro quadrado	595,35	1.250,24
6.4.11 - JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624):	6,30	metro quadrado	595,05	3.748,81
6.4.12 - JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624):	8,40	metro quadrado	595,05	4.998,42
6.4.13 - JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624):	12,60	metro quadrado	595,05	7.497,63
6.4.14 - JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624):	33,60	metro quadrado	595,05	19.993,68



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



6.4.15 - JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624);	16,80	metro quadrado	595,05	9.996,84
6.4.16 - JANELA DE ALUMINIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624);	5,44	metro quadrado	638,26	3.472,13
6.4.17 - TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624);	28,24	metro quadrado	185,20	5.230,05
6.4.1 - JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624);	0,88	metro quadrado	793,40	698,19
6.4.2 - JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624);	1,60	metro quadrado	793,40	1.269,44
6.4.3 - JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624);	3,22	metro quadrado	851,01	2.740,25
6.4.4 - JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624);	2,03	metro quadrado	793,40	1.610,60
6.4.5 - JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624);	2,56	metro quadrado	851,01	2.178,59
6.4.6 - JANELA DE ALUMINIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624);	2,10	metro quadrado	793,40	1.666,14
6.4.7 - JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624);	11,03	metro quadrado	793,40	8.751,20
6.4.8 - JANELA DE ALUMINIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624);	6,30	metro quadrado	793,40	4.998,42
6.4.9 - JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250624);	18,90	metro quadrado	650,33	12.291,24
6.5.1 - PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO(20250624);	8,51	metro quadrado	648,18	5.516,01
6.5.2 - PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 285CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO(20250624);	7,55	metro quadrado	648,18	4.893,76



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**

PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



7.4 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO(20250624);	86,02	metro	147,10	12.653,54
7.5 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019(20250624);	311,35	metro	55,28	17.211,43
7.6 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020(20250624);	266,40	metro	37,61	10.019,30
8.1 - IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS(20250624);	1.084,70	metro quadrado	51,46	55.818,66
8.2 - IMPERMEABILIZACAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS(20250624);	41,56	metro quadrado	51,46	2.138,68
8.3 - IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS(20250624);	179,11	metro quadrado	51,46	9.217,00
8.4 - IMPERMEABILIZACAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS(20250624);	50,17	metro quadrado	51,46	2.581,75
8.5 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021(20250624);	41,56	metro quadrado	61,35	2.549,71
8.6 - PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. E=3CM. AF_09/2023(20250624);	41,56	metro quadrado	64,71	2.689,35
9.1.10 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES(20250624);	8,75	metro quadrado	52,58	460,08
9.1.11 - RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA(20250624);	217,50	metro	31,06	6.755,55
9.1.12 - CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLARIO(20250624);	69,45	metro	42,51	2.952,32
9.1.13 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS(20250624);	472,22	metro quadrado	69,34	32.743,73
9.1.14 - FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO(20250624);	736,37	metro quadrado	135,25	99.594,04
9.1.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - EXTERNO(20250624);	2.001,17	metro quadrado	4,08	8.164,77
9.1.2 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L(20250624);	1.906,28	metro quadrado	4,08	7.777,62
9.1.3 - EMBOCO OU MASSA UNICA, APLICACAO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM(20250624);	1.478,38	metro quadrado	36,58	54.079,14



**PREFEITURA DE
CAPELINHA**


PREFEITURA DE CAPELINHA

CNPJ: 19.229.921/0001-59



9.1.4 - EMBOCO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM(20250624):	2.420,03	metro quadrado	36,58	88.524,70
9.1.5 - EMBOCO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM(20250624):	1.354,58	metro quadrado	36,58	49.550,54
9.1.6 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE(20250624):	660,81	metro quadrado	58,98	38.974,57
9.1.7 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES(20250624):	139,67	metro quadrado	52,58	7.343,85
9.1.8 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES(20250624):	8,46	metro quadrado	52,58	444,83
9.1.9 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES(20250624):	15,01	metro quadrado	52,58	789,23

Capelinha, 28 de Novembro de 2025.


Autoridade Competente: José Marcos Fernandes de Araújo