



Editar



Adicionar
Composição



Adicionar
Insumo



Ferramentas



[Home](#) / [Orçamentos](#) / [SPF-001](#) / [Composição](#)



De [Orçamento](#) da [Composição](#)

Emp - - COMP-006

MEZANINO DE MADEIRA CUMARU/IPE/CEDRO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 6 X 16CM. AF_03/2024

Tipo	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	Preço Unitário	R\$ 588,92
Unidade	m²	BDI	R\$ 173,26
Composição de Mão de obra	Sim	Preço Unitário com BDI	R\$ 762,18

base	Descrição	Tipo	Unid	Preço Unitário	Coefficiente	%	Total	
 SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,92	0,630403	0,0	15,70	⋮
 SINAPI 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,32	0,45028	0,0	9,14	⋮
 SINAPI 00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	50,99	2,18318	0,0	111,32	⋮
 SINAPI 00006182	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM	Material	M²	443,74	1,0162	0,0	450,92	⋮
 SINAPI 00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	19,07	0,0189	0,0	0,36	⋮
 SINAPI 00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	19,21	0,06875	0,0	1,32	⋮
 SINAPI 00010527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	M/MES	20,00	0,00835	0,0	0,16	⋮

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? - Lucas 14:28
Copyright © 2024 3f Ltda. Todos os direitos reservados.



Suporte