



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Descrição da obra / Serviço				Proprietário					
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DE ESTRADA NA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO, MUNICÍPIO DE CARANGOLA-MG.				PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA CNPJ: 19.279.827 / 0001 - 04					
Processo Administrativo	Tomada de Preço	Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse / Fonte de Recursos		Data Base (não desoneração)	Data de emissão	Orçamento: Larissa Flegler			
-	-	DOTAÇÃO: 020501 26 782 0016 1027 44905100 FICHA: 242 FONTE: 1710		SICOR / 04-2026 C/DES SINAPI / 06-2026 C/DES	19/08/2026	CAU nº A247989-3			
Regime de Execução	Prazo de Execução	Local da Obra (local / bairro / Município)		Forma de execução	BDI	Ap. Municipal: Silas Vieira			
EMPREITADA GLOBAL	03 MESES	COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO - CARANGOLA, MINAS GERAIS, MG.		() DIRETA (X) INDIRETA	23,92%	Prefeito Municipal			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 384,13	R\$ 476,01	R\$ 2.142,05	
							Subtotal	R\$ 2.142,05	
2			LOCAÇÕES						
2.1	ED-50137	SICOR	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID	1,00	R\$ 1.785,28	R\$ 2.212,32	R\$ 2.212,32	
2.2	ED-16350	SICOR	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	3,00	R\$ 858,15	R\$ 1.063,42	R\$ 3.190,26	
2.3	ED-50155	SICOR	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	3,00	R\$ 980,00	R\$ 1.214,42	R\$ 3.643,26	
							Subtotal	R\$ 9.045,84	
3			DRENAGEM						
3.1	2003477	SICRO	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNID	3,00	R\$ 4.702,67	R\$ 5.827,55	R\$ 17.482,65	
3.2	RO-18149	SICOR	CAIXA DE PASSAGEM - TIPO B - Ø=120 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) - (CADERNO DE DRENAGEM RT 01.47.D)	UNID	2,00	R\$ 2.711,39	R\$ 3.359,95	R\$ 6.719,90	
3.3	RO-18215	SICOR	POÇO DE VISITA - TIPO B - Ø=120 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) - (CADERNO DE DRENAGEM RT 01.47.D)	UNID	2,00	R\$ 2.912,12	R\$ 3.608,70	R\$ 7.217,40	
3.4	ED-48666	SICOR	TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA	UNID	2,00	R\$ 784,34	R\$ 971,95	R\$ 1.943,90	
3.5	ED-9206	SICOR	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE	M	11,00	R\$ 258,56	R\$ 320,41	R\$ 3.524,51	
3.6	ED-9211	SICOR	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1000MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE	M	121,30	R\$ 623,92	R\$ 773,16	R\$ 93.784,31	
3.7	804393	SICRO	BOCA NORMAL COM ALAS ABERTAS - BNAA 03 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNID	1,00	R\$ 4.440,66	R\$ 5.502,87	R\$ 5.502,87	
3.8	2003453	SICRO	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNID	1,00	R\$ 995,45	R\$ 1.233,56	R\$ 1.233,56	
3.9	102281	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	396,90	R\$ 6,04	R\$ 7,48	R\$ 2.968,81	
3.10	ED-51094	SICOR	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	198,45	R\$ 16,03	R\$ 19,86	R\$ 3.941,22	
3.11	104736	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	264,60	R\$ 9,74	R\$ 12,07	R\$ 3.193,72	
							R\$ 147.512,85		
4			PAVIMENTAÇÃO						
4.1	ED-8917	SICOR	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 10CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	1.774,00	R\$ 134,26	R\$ 166,37	R\$ 295.140,38	
4.2	RO-19956	SICOR	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO STC-X/Y. LARGURA = 80 CM TIPO 80/10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) - (CADERNO DE DRENAGEM RT 01.47.D)	M	258,79	R\$ 40,00	R\$ 49,57	R\$ 12.828,22	
4.3	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	337,90	R\$ 58,39	R\$ 72,36	R\$ 24.450,44	
4.4	ED-48336	SICOR	VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M3	1,54	R\$ 2.579,80	R\$ 3.196,89	R\$ 4.923,21	



		Subtotal	R\$ 337.342,25
		Custo TOTAL com BDI incluso	R\$ 496.042,99

Documento assinado digitalmente
 **LARISSA FLEGLER**
Data: 20/08/2026 15:03:23-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>