

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS										
Descrição da obra / Serviço PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM VIA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARANGOLA						Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA CNPJ: 19.279.827 / 0001 - 04		Orçamento: Leonardo de Moraes Oliveira CREA: MG 198986/D Ap. Municipal: Silas Vieira Prefeito Municipal		
Processo Administrativo	Tomada de Preço	Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse / Fonte de Recursos DOTAÇÃO: 020501 26 782 0016 1.027 - 449051 FICHA: 242 FONTE: 17100000				Data Base (não desoneração) ISS 2% SICOR / 04-2026 C/DES	Data de emissão 24/08/2026			
Regime de Execução EMPREITADA GLOBAL	Prazo de Execução 1 MÊS	Local da Obra (local / bairro / Município) ALTO PEROBA ENTRE AS COORDENADAS - ZONA RURAL - CARANGOLA MG				Forma de execução () DIRETA (X) INDIRETA	BDI 20,19%			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
1.1	ED-28427	SICOR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS			UNID.	1,00	R\$ 1.178,37	R\$ 1.416,28	R\$ 1.416,28
1.2	ED-51139	SICOR	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)			M	500,00	R\$ 79,13	R\$ 95,11	R\$ 47.555,00
1.3	RO-19936	SICOR	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO STC-X/Y. LARGURA = 50 CM TIPO 50/10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) - (CADERNO DE DRENAGEM RT 01.47.D)			M	250,00	R\$ 21,62	R\$ 25,99	R\$ 6.497,50
1.4	RO-00488	SICOR	SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)			M	288,00	R\$ 22,36	R\$ 26,87	R\$ 7.738,56
1.5	ED-32878	SICOR	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, REFORÇADO COM MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO (DOSAGEM MÉDIA: 4,5KG/M3), INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			M3	172,80	R\$ 921,59	R\$ 1.107,66	R\$ 191.403,65
Subtotal									R\$ 254.610,99	
									R\$ 254.610,99	