




				NOTAS:				5 – TODO ATERRO, REATERRO OU PREPARO DE TERRENO DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MÁXIMO 20cm, COM CONTROLE DE DENSIDADE E UMIDADE PARA OBTENÇÃO DE ORÇAMENTO DE COMPACTAÇÃO ≥95% DO "PROCTOR NORMAL".				CONTRATADA:				CONTRAT:  Serviço Municipal de Saneamento Básico Infraestrutura				ESCALA		FORM.			
				1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVACOES EM METRO, BITOLAS EM MILÍMETRO.				6 – PARA A EXECUÇÃO DESTES RESERVATÓRIO É NECESSÁRIO CONSULTAR A NORMA N° 175/2 – PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO PARA OBRAS DE SANEAMENTO.				ASS.  CREA – MG: 2014140512				VISTO:				CIDADE DE CARANGOLA – MG		INDICADA		A1	
				2 – CONCRETO ESTRUTURAL: fck = 30 MPa. FATOR α/c ≥ 0,50. NÃO É PERMITIDO O USO DE BRITA CALCÁRIA. CONCRETO SERÁ DOSADO RACIONALMENTE.				7 – A UTILIZAÇÃO DOS SUSPIROS É OBRIGATÓRIA E ESTES ESTÃO DIMENSIONADOS NO PROJETO BÁSICO.				PROJ.  APROV. _____				APROVADO:				SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		NÚMERO		CONTRATO N.º: 010/2018	
				3– RECOMENDA-SE A EXECUÇÃO DE SONDAGENS A PERCURSO COM SPT À PARTIR DA SUPERFÍCIE DO TERRENO. A TENSÃO ADMISSÍVEL CONSIDERADA NESTE PROJETO É DE fck ≥ 1,0kg/cm2 .NÃO ATINGINDO ESTA TENSÃO, CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO.				8 – PARA DIÂMETRO E LOCAÇÃO DAS TUBULAÇÕES VER PROJETO BÁSICO.				DES. _____ DATA _____				DATA				RAP 250 m³ – APOIADO CA		05		ARQ.	
				4 – DRENAGEM: É OBRIGATORIA A CONSTRUÇÃO PREVIA DE SISTEMA DE DRENAGEM PARA ALERTA DE VAZAMENTO E ALÍVIO DE SUB-PRESSÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO.				9 – A CAIXA DE MONTAGEM HIDRÁULICA ESTÁ DEFINIDA NO PROJETO BÁSICO.				ROSANGELA				DEZEMBRO/2018				PROJETO ESTRUTURAL		FORMAS E DRENAGEM		FORM. _____	
ALTERAÇÕES																									
DATA EXECUT. VISTO APROV.																									