



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL GUARACIABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSA GADO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSA GADO EM ESTRADAS RURAIS DE GUARACIABA	MUNICÍPIO / UF GUARACIABA / MG	BDI 1 26,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PASSA GADO EM ESTRADAS RURAIS DE GUARACIABA									21.853,25	
1.			PASSA GADO EM ESTRADAS RURAIS DE GUARACIABA					-	21.853,25	
1.1.			INSTALAÇÕES INICIAIS					-	799,82	
1.1.0.1.	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	2,40	263,80	BDI 1	333,26	799,82	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.990,91	
1.2.0.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,00	2.367,54	BDI 1	2.990,91	2.990,91	RA
1.3.			PASSA GADO					-	18.062,52	
1.3.1.			FUNDAÇÃO					-	4.133,98	
1.3.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	7,20	65,85	BDI 1	83,19	598,97	RA
1.3.1.2.	SEINFRA	ED-51094	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	6,40	15,19	BDI 1	19,19	122,82	RA
1.3.1.3.	SEINFRA	ED-51108	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	0,54	106,13	BDI 1	134,07	72,40	RA
1.3.1.4.	SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m2	8,28	80,98	BDI 1	102,30	847,04	RA
1.3.1.5.	SEINFRA	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	0,72	807,18	BDI 1	1.019,71	734,19	RA
1.3.1.6.	SEINFRA	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	46,26	13,76	BDI 1	17,38	804,00	RA
1.3.1.7.	SINAPI	103074	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	4,00	188,90	BDI 1	238,64	954,56	RA
1.3.2.			ALVENARIA					-	4.853,57	
1.3.2.1.	SEINFRA	ED-48214	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	13,60	282,50	BDI 1	356,88	4.853,57	RA
1.3.3.			SUPERESTRUTURA					-	9.074,97	
1.3.3.1.	SEINFRA	ED-49643	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	26,56	79,68	BDI 1	100,66	2.673,53	RA
1.3.3.2.	SEINFRA	ED-49619	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	3,17	844,87	BDI 1	1.067,32	3.383,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL GUARACIABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSA GADO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSA GADO EM ESTRADAS RURAIS DE GUARACIABA	MUNICÍPIO / UF GUARACIABA / MG	BDI 1 26,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PASSA GADO EM ESTRADAS RURAIS DE GUARACIABA									21.853,25	
1.3.3.3.	SEINFRA	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	173,65	13,76	BDI 1	17,38	3.018,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARACIABA / MG
Local
terça-feira, 14 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO MARTINO ZEFERINO
CREA/CAU: 137.103/D
ART/RRT: MG20264848273