

PLANILHA DE CURVA ABC - SERVIÇOS



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA - MG
 CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS
 PROJETO: PINTURAS DA CIDADE

BDI: 28,92%
 REV_03
 15/08/2023

BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA	CURVA ABC
SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	41820,87	R\$ 28,83	R\$ 1.205.695,68	7,5783%	7,5783%	A
SETOP	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	41820,87	R\$ 26,94	R\$ 1.126.654,24	7,0815%	14,6598%	A
SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m2	10500,00	R\$ 88,49	R\$ 929.145,00	5,8401%	20,4999%	A
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	29455,23	R\$ 25,78	R\$ 759.355,83	4,7729%	25,2727%	A
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m2	11050,97	R\$ 59,87	R\$ 661.621,57	4,1586%	29,4313%	A
SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m2	14647,34	R\$ 43,80	R\$ 641.553,49	4,0324%	33,4637%	A
SETOP	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	41820,87	R\$ 15,22	R\$ 636.513,64	4,0008%	37,4645%	A
SETOP	ED-9917	PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	16728,34	R\$ 36,45	R\$ 609.747,99	3,8325%	41,2970%	A
SETOP	ED-50476	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	14647,34	R\$ 41,06	R\$ 601.419,78	3,7802%	45,0772%	A
COMPOSIÇÃO	PDC-STB-012	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO - BASEADO EM FDE (15.04.012)	m²	16728,33	R\$ 34,82	R\$ 582.480,45	3,6611%	48,7383%	A
COMPOSIÇÃO	PDC-STB-010	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00	R\$ 563.110,13	R\$ 563.110,13	3,5394%	52,2777%	A
SETOP	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m2	14075,81	R\$ 31,39	R\$ 441.839,68	2,7771%	55,0548%	A
SETOP	ED-9918	PINTURA EPÓXI EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	8364,16	R\$ 51,25	R\$ 428.663,20	2,6943%	57,7492%	A
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	13800,89	R\$ 28,67	R\$ 395.671,52	2,4870%	60,2361%	A
SETOP	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m	29455,23	R\$ 11,79	R\$ 347.277,16	2,1828%	62,4189%	A
COMPOSIÇÃO	PDC-STB-011	PINTURA A CAL A TRÊS DEMÃOS, EM PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS - BASEADO EM IOPE (190108)	m²	16728,33	R\$ 20,18	R\$ 337.577,70	2,1218%	64,5407%	A
SETOP	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOÇO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	29698,84	R\$ 11,33	R\$ 336.487,86	2,1150%	66,6557%	A
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	36782,08	R\$ 8,34	R\$ 306.762,55	1,9281%	68,5838%	A
SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	16728,33	R\$ 18,28	R\$ 305.793,87	1,9220%	70,5059%	B
SETOP	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	16728,33	R\$ 18,17	R\$ 303.953,76	1,9105%	72,4163%	B
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	83641,76	R\$ 3,46	R\$ 289.400,49	1,8190%	74,2353%	B
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2	10500,00	R\$ 23,60	R\$ 247.800,00	1,5575%	75,7929%	B
SETOP	ED-50501	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	8788,41	R\$ 26,82	R\$ 235.705,16	1,4815%	77,2744%	B
SETOP	ED-50454	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	8788,41	R\$ 26,67	R\$ 234.386,89	1,4732%	78,7476%	B
SETOP	ED-50728	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	14647,34	R\$ 14,83	R\$ 217.220,05	1,3653%	80,1129%	B
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	41820,87	R\$ 5,02	R\$ 209.940,77	1,3196%	81,4325%	B
SETOP	ED-50453	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	8364,16	R\$ 23,83	R\$ 199.317,93	1,2528%	82,6853%	B
SETOP	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	8788,41	R\$ 20,16	R\$ 177.174,35	1,1136%	83,7989%	B
SETOP	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	8788,41	R\$ 20,05	R\$ 176.207,62	1,1075%	84,9064%	B
SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	2306,06	R\$ 64,46	R\$ 148.648,63	0,9343%	85,8407%	B
SICRO	4915639	Limpeza em superfície de concreto com escova de aço	m²	29698,84	R\$ 4,52	R\$ 134.238,76	0,8437%	86,6845%	B
SETOP	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m2	35316,85	R\$ 3,49	R\$ 123.255,81	0,7747%	87,4592%	B
SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	9476,00	R\$ 12,75	R\$ 120.819,00	0,7594%	88,2186%	B
SUDECAP	17.04.08	PINTURA INTERNA - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485	m2	28019,98	R\$ 4,12	R\$ 115.442,32	0,7256%	88,9442%	B
SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	29294,70	R\$ 3,93	R\$ 115.128,17	0,7236%	89,6678%	B
SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	2306,06	R\$ 45,81	R\$ 105.640,61	0,6640%	90,3318%	C
SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	3775,97	R\$ 24,93	R\$ 94.134,93	0,5917%	90,9235%	C
SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	14647,34	R\$ 6,08	R\$ 89.055,83	0,5598%	91,4833%	C
SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m2	21000,00	R\$ 4,02	R\$ 84.420,00	0,5306%	92,0139%	C
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 34,95	R\$ 73.814,40	0,4640%	92,4778%	C
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 33,08	R\$ 69.864,96	0,4391%	92,9170%	C
SINAPI	88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 33,08	R\$ 69.864,96	0,4391%	93,3561%	C
SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 32,01	R\$ 67.605,12	0,4249%	93,7810%	C
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 31,89	R\$ 67.351,68	0,4233%	94,2043%	C
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 31,49	R\$ 66.506,88	0,4180%	94,6224%	C
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 31,26	R\$ 66.021,12	0,4150%	95,0373%	C
SETOP	ED-50272	LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS	m2	8199,82	R\$ 8,00	R\$ 65.598,56	0,4123%	95,4497%	C
SETOP	ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	12379,65	R\$ 5,22	R\$ 64.621,77	0,4062%	95,8558%	C
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 30,54	R\$ 64.500,48	0,4054%	96,2612%	C
SUDECAP	17.03.07	PINTURA EXTERNA - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	m2	13800,89	R\$ 4,53	R\$ 62.518,03	0,3930%	96,6542%	C
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 27,13	R\$ 57.298,56	0,3601%	97,0143%	C
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 25,80	R\$ 54.489,60	0,3425%	97,3568%	C
SETOP	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	9209,14	R\$ 5,87	R\$ 54.057,65	0,3398%	97,6966%	C
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 25,13	R\$ 53.074,56	0,3336%	98,0302%	C
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 24,58	R\$ 51.912,96	0,3263%	98,3565%	C
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 23,47	R\$ 49.568,64	0,3116%	98,6681%	C
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 22,90	R\$ 48.364,80	0,3040%	98,9720%	C
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112,00	R\$ 22,75	R\$ 48.048,00	0,3020%	99,2740%	C
SETOP	ED-50394	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01	%	0,00	R\$ 15.878.086,61	R\$ 31.756,17	0,1996%	99,4736%	C

PLANILHA DE CURVA ABC - SERVIÇOS



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA - MG
 CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS
 PROJETO: PINTURAS DA CIDADE

BDI: 28,92%
 REV_03
 15/08/2023

BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA	CURVA ABC
SUDECAP	01.09.05	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - VESTIARIO COM 7 CHUVEIROS E 2 LAVATORIOS	MES	12,00	R\$ 2.191,64	R\$ 26.299,68	0,1653%	99,6390%	C
SUDECAP	01.09.10	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	12,00	R\$ 1.804,88	R\$ 21.658,56	0,1361%	99,7751%	C
SUDECAP	01.09.03	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO	MES	12,00	R\$ 1.340,76	R\$ 16.089,12	0,1011%	99,8762%	C
SUDECAP	01.09.09	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - REFEITORIO	MES	12,00	R\$ 837,98	R\$ 10.055,76	0,0632%	99,9394%	C
SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m3	2306,06	R\$ 1,50	R\$ 3.459,09	0,0217%	99,9612%	C
SUDECAP	01.09.01	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	1,00	R\$ 1.547,04	R\$ 1.547,04	0,0097%	99,9709%	C
SUDECAP	01.09.11	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	1,00	R\$ 1.547,04	R\$ 1.547,04	0,0097%	99,9806%	C
SUDECAP	01.09.12	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - INSTALACOES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO	UN	1,00	R\$ 1.052,69	R\$ 1.052,69	0,0066%	99,9872%	C
SUDECAP	01.09.15	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - INSTALACOES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM	UN	1,00	R\$ 526,62	R\$ 526,62	0,0033%	99,9905%	C
SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021	m	100,50	R\$ 4,98	R\$ 500,49	0,0031%	99,9937%	C
SUDECAP	01.09.14	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - INSTALACOES PARA CONTAINER REFEITORIO	UN	1,00	R\$ 378,90	R\$ 378,90	0,0024%	99,9961%	C
SUDECAP	01.09.16	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS	UN	1,00	R\$ 349,65	R\$ 349,65	0,0022%	99,9983%	C
SUDECAP	01.09.13	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - INSTALACOES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO	UN	1,00	R\$ 276,82	R\$ 276,82	0,0017%	100,0000%	C
TOTAL						R\$ 15.909.842,78	100,0000%		


 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA
 CREA MG - 239787/D