CURVA ABC			UN	QTDE	UNITARIO SEM BDI	VALOR UNITARIO COM BDI	DIAGRAMA DE PARETO R$ 663.572,78	% 100	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
26	Composiçã	REMOÇÃO MANUAL PISO DE PEDRA E REASSENTAMENTO COM REAPROVEITAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PEDRA EXISTENTE	M2	389,5	R$ 169,00	R$ 211,22	R$ 82.270,19	12,40%	12,40%	A
92568	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	328,71	R$ 137,25	R$ 171,54	R$ 56.386,91	8,50%	20,90%	B
34	Composiçã	MURO DE VIDRO TEMPERADO 8 MM FIXO INSTALADO EM PILARES DE AÇO COM MURETA EXISTENTE	M2	103,5	R$ 309,11	R$ 386,33	R$ 39.985,16	6,03%	26,92%	B
33	Composiçã	MURO DE VIDRO TEMPERADO 8 MM FIXO EM PILARES DE AÇO COM MURETA H=0,60 CM E ESTACA D=25CM ARMADA	M2	56,81	R$ 535,44	R$ 669,19	R$ 38.016,68	5,73%	32,65%	C
94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M2	328,71	R$ 79,90	R$ 99,86	R$ 32.824,98	4,95%	37,60%	C
87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	442,98	R$ 53,09	R$ 66,35	R$ 29.391,72	4,43%	42,03%	C
21	Composiçã	CAIXA DE AGUA TIPO TAÇA DE 10.000 L COM PINTURA NOME DA ESCOLA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R$ 22.363,34	R$ 27.949,70	R$ 27.949,70	4,21%	46,24%	C
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	146,62	R$ 106,50	R$ 133,10	R$ 19.515,12	2,94%	49,18%	C
36	Composiçã	VIGA DE FECHAMENTO MURO EXISTENTE H=0,3CM L=0,15CM CONCRETO ARMADO	M	162,53	R$ 93,15	R$ 116,42	R$ 18.921,74	2,85%	52,03%	C
103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	130,56	R$ 105,50	R$ 131,85	R$ 17.214,34	2,59%	54,62%	C
100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	328,71	R$ 35,03	R$ 43,78	R$ 14.390,92	2,17%	56,79%	C
071692	GOINFRA C	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W	un	40	R$ 269,87	R$ 337,28	R$ 13.491,20	2,03%	58,83%	C
07	Composiçã	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,02	R$ 1.705,90	R$ 2.132,04	R$ 12.813,56	1,93%	60,76%	C
01	Composiçã	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO TIPO CAIXA 3D ARTE DECORAÇÃO COLORIDA LAPIS 3D MATERIAL ACM	UN	1	R$ 10.143,00	R$ 12.676,72	R$ 12.676,72	1,91%	62,67%	C
210462	GOINFRA C	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	m2	137,85	R$ 64,66	R$ 80,81	R$ 11.139,66	1,68%	64,35%	C
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	556,03	R$ 30,70	R$ 38,36	R$ 10.664,66	1,61%	65,95%	C
87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	300	R$ 27,05	R$ 33,81	R$ 10.143,00	1,53%	67,48%	C
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	118,56	R$ 65,54	R$ 81,91	R$ 9.711,25	1,46%	68,95%	C
99842	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025	M	14,18	R$ 535,08	R$ 668,74	R$ 9.482,73	1,43%	70,38%	C
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	423	R$ 17,79	R$ 22,23	R$ 9.403,29	1,42%	71,79%	C

CLASSE	CORTE
A	20%
B	30%
C	50%

28	Composiçã	GRADE FEITA COM REAPROVEITAMENTO COM MURETA H=0,60 CM E ESTACA D=25CM ARMADA	M2	24,09	R$ 287,44	R$ 359,24	R$ 8.654,09	1,30%	73,10%	C
101731	SINAPI	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026	M2	16,76	R$ 390,96	R$ 488,62	R$ 8.189,27	1,23%	74,33%	C
32	Composiçã	INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA DE CONCRETO PARA MURO L=19 CM NÃO ARMADA	M	162,53	R$ 37,71	R$ 47,13	R$ 7.660,04	1,15%	75,48%	C
94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	9,36	R$ 644,30	R$ 805,25	R$ 7.537,14	1,14%	76,62%	C
102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	18,75	R$ 272,19	R$ 340,18	R$ 6.378,38	0,96%	77,58%	C
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5	R$ 978,74	R$ 1.223,23	R$ 6.116,15	0,92%	78,50%	C
02	Composiçã	PINTURA TINTA EMBORRACHADA PARA RODAPE 0,60 CM	M2	190,99	R$ 47,76	R$ 59,70	R$ 5.701,05	0,86%	79,36%	C
98082	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R$ 4.332,16	R$ 5.414,33	R$ 5.414,33	0,82%	80,18%	C
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,24	R$ 17,57	R$ 21,96	R$ 5.275,67	0,80%	80,97%	C
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	328,71	R$ 11,70	R$ 14,62	R$ 4.805,74	0,72%	81,70%	C
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	149,05	R$ 24,53	R$ 30,66	R$ 4.569,87	0,69%	82,39%	C
98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R$ 3.492,29	R$ 4.364,66	R$ 4.364,66	0,66%	83,04%	C
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	747,02	R$ 9,04	R$ 11,30	R$ 4.220,66	0,64%	83,68%	C
030105	GOINFRA C	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	26,93	R$ 227,10	R$ 283,82	R$ 3.821,64	0,58%	84,26%	C
13	Composiçã	JANELA BLINDEX 4 FOLHAS VIDRO INCOLOR PERFIL PRETO FUMÊ 1,00X2,00 M COM ALIZAR DE MADEIRA FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	3	R$ 1.003,78	R$ 1.254,52	R$ 3.763,56	0,57%	84,82%	C
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	300	R$ 9,63	R$ 12,04	R$ 3.612,00	0,54%	85,37%	C
180114	GOINFRA C	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	3	R$ 955,29	R$ 1.193,92	R$ 3.581,76	0,54%	85,91%	C
35	Composiçã	EXECUÇÃO DE MURETA DE ALVENARIA ENTRE PILARES METALICO EXISTENTE H=0,6 CM	M2	7,5	R$ 377,03	R$ 471,21	R$ 3.534,08	0,53%	86,44%	C
97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4	R$ 693,70	R$ 866,99	R$ 3.467,96	0,52%	86,96%	C
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	699,39	R$ 3,61	R$ 4,51	R$ 3.154,25	0,48%	87,44%	C
11	Composiçã	PORTÃO METÁLICO DE CORRER COM MOTOR 3,5X2,2 COM REAPROVEITAMENTO DE GRADE	UN	1	R$ 2.405,91	R$ 3.006,91	R$ 3.006,91	0,45%	87,89%	C
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	412,25	R$ 5,28	R$ 6,60	R$ 2.720,85	0,41%	88,30%	C
94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	34	R$ 63,51	R$ 79,37	R$ 2.698,58	0,41%	88,71%	C
09	Composiçã	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	UN	1	R$ 1.959,77	R$ 2.449,32	R$ 2.449,32	0,37%	89,08%	C

89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	71,47	R$ 26,61	R$ 33,26	R$ 2.377,09	0,36%	89,44%	C
27	Composiçã	PORTÃO METÁLICO 2 FOLHA DE ABRIR 3,5X2,2 COM REAPROVEITAMENTO DE GRADE	UN	1	R$ 1.767,92	R$ 2.209,55	R$ 2.209,55	0,33%	89,77%	C
100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	3,78	R$ 463,26	R$ 578,98	R$ 2.188,54	0,33%	90,10%	C
98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	423	R$ 4,13	R$ 5,16	R$ 2.182,68	0,33%	90,43%	C
89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	M2	8,88	R$ 195,65	R$ 244,52	R$ 2.171,34	0,33%	90,75%	C
10	Composiçã	CUBA INDUSTRIAL 70X50 CM COM SIFÃO E VALVULA FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	1	R$ 1.721,16	R$ 2.151,11	R$ 2.151,11	0,32%	91,08%	C
106145	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	2	R$ 817,81	R$ 1.022,10	R$ 2.044,20	0,31%	91,39%	C
96252	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024	M2	9,43	R$ 168,67	R$ 210,80	R$ 1.987,84	0,30%	91,69%	C
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	191,85	R$ 8,21	R$ 10,26	R$ 1.968,38	0,30%	91,98%	C
04	Composiçã	TABEIRA DE ACABAMENTO BEIRAL DE TELHADO	M	37,02	R$ 41,73	R$ 52,15	R$ 1.930,59	0,29%	92,27%	C
12	Composiçã	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR 1,7X2,0 EM METALON REDONDO 3/4	UN	1	R$ 1.493,70	R$ 1.866,83	R$ 1.866,83	0,28%	92,55%	C
08	Composiçã	DUTO DE ALONGAMENTO PARA COIFA COM EXAUSTOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,8	R$ 376,74	R$ 470,85	R$ 1.789,23	0,27%	92,82%	C
03	Composiçã	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO COM ARGILA OU BARRO PARA ATERRO	M3	22,47	R$ 63,07	R$ 78,82	R$ 1.771,09	0,27%	93,09%	C
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8,4	R$ 153,35	R$ 191,66	R$ 1.609,94	0,24%	93,33%	C
100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	R$ 629,86	R$ 787,20	R$ 1.574,40	0,24%	93,57%	C
270501	GOINFRA C	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	246,06	R$ 4,97	R$ 6,21	R$ 1.528,03	0,23%	93,80%	C
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	25,7	R$ 46,88	R$ 58,59	R$ 1.505,76	0,23%	94,03%	C
86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	R$ 600,97	R$ 751,09	R$ 1.502,18	0,23%	94,25%	C
29	Composiçã	GRADE DE FECHAMENTO COM PORTÃO FEITA COM REAPROVEITAMENTO H=3,0 CM, L=3,0 CM E PORTÃO H=2,1CM, L=2,0 CM	UN	1	R$ 1.178,46	R$ 1.472,84	R$ 1.472,84	0,22%	94,48%	C
101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	8	R$ 136,12	R$ 170,12	R$ 1.360,96	0,21%	94,68%	C
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,29	R$ 43,97	R$ 54,95	R$ 1.334,74	0,20%	94,88%	C
98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	3	R$ 296,75	R$ 370,88	R$ 1.112,64	0,17%	95,05%	C
97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,31	R$ 119,47	R$ 149,31	R$ 1.091,46	0,16%	95,22%	C
100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	80,4	R$ 10,83	R$ 13,54	R$ 1.088,62	0,16%	95,38%	C

89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	57,44	R$ 29,42	R$ 36,76	R$ 1.055,75	0,16%	95,54%	C
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	R$ 100,65	R$ 125,79	R$ 1.006,32	0,15%	95,69%	C
071186	GOINFRA C	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	4	R$ 190,77	R$ 238,42	R$ 953,68	0,14%	95,83%	C
19	Composiçã	REMOÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA EXISTENTE COM GUINDAUTO HIDRÁULICO.	UN	1	R$ 761,29	R$ 951,46	R$ 951,46	0,14%	95,98%	C
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	R$ 60,93	R$ 76,15	R$ 913,80	0,14%	96,11%	C
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	R$ 364,56	R$ 455,63	R$ 911,26	0,14%	96,25%	C
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23,05	R$ 31,57	R$ 39,46	R$ 909,55	0,14%	96,39%	C
97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7	R$ 100,70	R$ 125,85	R$ 880,95	0,13%	96,52%	C
100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	R$ 350,54	R$ 438,10	R$ 876,20	0,13%	96,65%	C
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35	R$ 19,37	R$ 24,21	R$ 847,35	0,13%	96,78%	C
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	389,5	R$ 1,66	R$ 2,07	R$ 806,27	0,12%	96,90%	C
30	Composiçã	REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA REAPROVEITAMENTO	M	81,5	R$ 7,74	R$ 9,67	R$ 788,11	0,12%	97,02%	C
270805	GOINFRA C	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM	Un	1	R$ 621,11	R$ 776,26	R$ 776,26	0,12%	97,14%	C
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	R$ 15,10	R$ 18,87	R$ 754,80	0,11%	97,25%	C
103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,1	R$ 32,00	R$ 39,99	R$ 723,82	0,11%	97,36%	C
98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	R$ 576,87	R$ 720,97	R$ 720,97	0,11%	97,47%	C
101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R$ 575,29	R$ 719,00	R$ 719,00	0,11%	97,58%	C
20	Composiçã	JANELA BLINDEX 2 FOLHA VIDRO INCOLOR PERFIL PRETO FUMÊ 0,60X0,40 M COM ALIZAR DE MADEIRAFORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	4	R$ 137,30	R$ 171,60	R$ 686,40	0,10%	97,68%	C
93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	23,4	R$ 22,52	R$ 28,15	R$ 658,71	0,10%	97,78%	C
104000	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	R$ 34,01	R$ 42,51	R$ 637,65	0,10%	97,88%	C
89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10	R$ 49,84	R$ 62,29	R$ 622,90	0,09%	97,97%	C
071203	GOINFRA C	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	M	13,17	R$ 33,39	R$ 41,73	R$ 549,58	0,08%	98,05%	C

97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,62	R$ 45,36	R$ 56,69	R$ 545,36	0,08%	98,14%	C
97549	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	8	R$ 53,37	R$ 66,70	R$ 533,60	0,08%	98,22%	C
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8	R$ 53,35	R$ 66,68	R$ 533,44	0,08%	98,30%	C
98531	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	1	R$ 419,73	R$ 524,58	R$ 524,58	0,08%	98,38%	C
070710	GOINFRA (	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	2	R$ 191,47	R$ 239,30	R$ 478,60	0,07%	98,45%	C
92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	39,32	R$ 9,20	R$ 11,50	R$ 452,18	0,07%	98,52%	C
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	R$ 159,17	R$ 198,93	R$ 397,86	0,06%	98,58%	C
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	R$ 157,40	R$ 196,72	R$ 393,44	0,06%	98,64%	C
86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	R$ 290,63	R$ 363,23	R$ 363,23	0,05%	98,69%	C
92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	7	R$ 41,15	R$ 51,43	R$ 360,01	0,05%	98,74%	C
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	R$ 143,86	R$ 179,80	R$ 359,60	0,05%	98,80%	C
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14	R$ 20,08	R$ 25,10	R$ 351,40	0,05%	98,85%	C
104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R$ 90,58	R$ 113,21	R$ 339,63	0,05%	98,90%	C
95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	R$ 65,55	R$ 81,92	R$ 327,68	0,05%	98,95%	C
89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,92	R$ 10,64	R$ 13,30	R$ 304,84	0,05%	99,00%	C
05	Composiçã	PORTA PAPEL TOALHA DE PLASTICO INSTALADO	UN	2	R$ 116,99	R$ 146,21	R$ 292,42	0,04%	99,04%	C
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R$ 54,96	R$ 68,69	R$ 274,76	0,04%	99,08%	C
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12	R$ 18,02	R$ 22,52	R$ 270,24	0,04%	99,12%	C
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,42	R$ 88,55	R$ 110,67	R$ 267,82	0,04%	99,17%	C
92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	8	R$ 26,27	R$ 32,83	R$ 262,64	0,04%	99,20%	C
06	Composiçã	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SEM MOLDURA	M2	0,6	R$ 334,83	R$ 418,47	R$ 251,08	0,04%	99,24%	C
92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	22,52	R$ 8,79	R$ 10,99	R$ 247,49	0,04%	99,28%	C
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	R$ 95,64	R$ 119,53	R$ 239,06	0,04%	99,32%	C

86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	R$ 88,74	R$ 110,91	R$ 221,82	0,03%	99,35%	C
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	R$ 16,46	R$ 20,57	R$ 205,70	0,03%	99,38%	C
080904	GOINFRA C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"	Un	1	R$ 139,99	R$ 174,96	R$ 174,96	0,03%	99,41%	C
081445	GOINFRA C	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	Un	7	R$ 18,49	R$ 23,11	R$ 161,77	0,02%	99,43%	C
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13	R$ 9,82	R$ 12,27	R$ 159,51	0,02%	99,46%	C
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	R$ 17,33	R$ 21,66	R$ 151,62	0,02%	99,48%	C
081973	GOINFRA C	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	3	R$ 37,10	R$ 46,37	R$ 139,11	0,02%	99,50%	C
95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R$ 55,43	R$ 69,28	R$ 138,56	0,02%	99,52%	C
16	Composiçã	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UN	4	R$ 26,99	R$ 33,73	R$ 134,92	0,02%	99,54%	C
89536	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	R$ 14,26	R$ 17,82	R$ 124,74	0,02%	99,56%	C
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R$ 49,10	R$ 61,37	R$ 122,74	0,02%	99,58%	C
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,91	R$ 24,79	R$ 30,98	R$ 121,13	0,02%	99,60%	C
103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R$ 48,41	R$ 60,50	R$ 121,00	0,02%	99,61%	C
104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R$ 44,31	R$ 55,38	R$ 110,76	0,02%	99,63%	C
91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R$ 88,33	R$ 110,39	R$ 110,39	0,02%	99,65%	C
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	R$ 21,42	R$ 26,77	R$ 107,08	0,02%	99,66%	C
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R$ 19,58	R$ 24,47	R$ 97,88	0,01%	99,68%	C
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	R$ 15,45	R$ 19,31	R$ 96,55	0,01%	99,69%	C
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	R$ 38,10	R$ 47,62	R$ 95,24	0,01%	99,71%	C
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	R$ 25,00	R$ 31,24	R$ 93,72	0,01%	99,72%	C
18	Composiçã	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	2	R$ 35,86	R$ 44,82	R$ 89,64	0,01%	99,73%	C
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R$ 33,83	R$ 42,28	R$ 84,56	0,01%	99,75%	C
89518	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	R$ 16,72	R$ 20,90	R$ 83,60	0,01%	99,76%	C
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R$ 32,30	R$ 40,37	R$ 80,74	0,01%	99,77%	C

94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	16	R$ 3,97	R$ 4,96	R$ 79,36	0,01%	99,78%	C
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,99	R$ 63,55	R$ 79,42	R$ 78,63	0,01%	99,80%	C
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R$ 58,67	R$ 73,33	R$ 73,33	0,01%	99,81%	C
89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	R$ 19,09	R$ 23,86	R$ 71,58	0,01%	99,82%	C
14	Composiçã	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1	R$ 56,59	R$ 70,73	R$ 70,73	0,01%	99,83%	C
071204	GOINFRA C	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	1,8	R$ 30,82	R$ 38,52	R$ 69,34	0,01%	99,84%	C
89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	R$ 8,61	R$ 10,76	R$ 64,56	0,01%	99,85%	C
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R$ 11,89	R$ 14,86	R$ 59,44	0,01%	99,86%	C
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R$ 11,62	R$ 14,52	R$ 58,08	0,01%	99,87%	C
94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	R$ 44,08	R$ 55,09	R$ 55,09	0,01%	99,87%	C
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R$ 44,04	R$ 55,04	R$ 55,04	0,01%	99,88%	C
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	R$ 12,97	R$ 16,21	R$ 48,63	0,01%	99,89%	C
080510	GOINFRA C	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	2	R$ 19,25	R$ 24,06	R$ 48,12	0,01%	99,90%	C
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R$ 38,21	R$ 47,75	R$ 47,75	0,01%	99,90%	C
97547	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1	R$ 35,82	R$ 44,77	R$ 44,77	0,01%	99,91%	C
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R$ 31,49	R$ 39,36	R$ 39,36	0,01%	99,92%	C
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R$ 30,50	R$ 38,12	R$ 38,12	0,01%	99,92%	C
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R$ 29,70	R$ 37,12	R$ 37,12	0,01%	99,93%	C
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R$ 28,60	R$ 35,74	R$ 35,74	0,01%	99,93%	C
89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R$ 7,10	R$ 8,87	R$ 35,48	0,01%	99,94%	C
86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	R$ 9,23	R$ 11,54	R$ 34,62	0,01%	99,94%	C

94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	R$ 24,23	R$ 30,28	R$ 30,28	0,00%	99,95%	C
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	R$ 11,52	R$ 14,40	R$ 28,80	0,00%	99,95%	C
103991	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 22,00	R$ 27,50	R$ 27,50	0,00%	99,96%	C
91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R$ 21,80	R$ 27,25	R$ 27,25	0,00%	99,96%	C
89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R$ 10,83	R$ 13,54	R$ 27,08	0,00%	99,97%	C
94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	R$ 7,06	R$ 8,82	R$ 26,46	0,00%	99,97%	C
94660	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	R$ 9,72	R$ 12,15	R$ 24,30	0,00%	99,97%	C
081183	GOINFRA C	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm	Un	1	R$ 17,94	R$ 22,42	R$ 22,42	0,00%	99,98%	C
89428	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 16,76	R$ 20,95	R$ 20,95	0,00%	99,98%	C
15	Composiçã	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1	R$ 16,24	R$ 20,30	R$ 20,30	0,00%	99,98%	C
261703	GOINFRA C	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	1	R$ 16,07	R$ 20,08	R$ 20,08	0,00%	99,99%	C
94676	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	R$ 15,38	R$ 19,22	R$ 19,22	0,00%	99,99%	C
89421	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 13,92	R$ 17,40	R$ 17,40	0,00%	99,99%	C
89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	R$ 12,41	R$ 15,51	R$ 15,51	0,00%	99,99%	C
94689	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	R$ 11,08	R$ 13,85	R$ 13,85	0,00%	100,00%	C
105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	R$ 9,31	R$ 11,64	R$ 11,64	0,00%	100,00%	C
89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 6,95	R$ 8,69	R$ 8,69	0,00%	100,00%	C
17	Composiçã	REQUADRO COM TELA PARA VENTILAÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,24	R$ 17,16	R$ 21,45	R$ 5,15	0,00%	100,00%	C

ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA:07339956166

Assinado de forma digital por ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA:07339956166
Dados: 2026.10.22 10:58:52 -03'00'

ENG.°: ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA
CREA GO: 1021004383D-GO
ART:1020260081971

Pirenópolis, 22 de outubro de 2026.

ADM. COM BDI	R$ 34.075,90
SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.173,22
CANTEIRO DE OBRA	R$ 21.444,71

VALOR TOTAL	R$ 725.266,61