CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
202300006010226	20230000601022	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	08-26 (N DES.)	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA	PIRENÓPOLIS GOIÁS	24,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL									**725.266,61**	
1.			**CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC. MUN. PRE. GERALDO DE MORAIS.**					**-**	**725.266,61**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO**					**-**	**34.075,90**	
1.1.0.1.	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	172,20	BDI 1	215,22	5.380,50	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	350,00	43,13	BDI 1	53,90	18.865,00	RA
1.1.0.3.	SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	24,58	BDI 1	30,72	9.830,40	RA
1.2.			**SEVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**6.173,22**	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	497,73	BDI 1	622,06	2.799,27	RA
1.2.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	27,90	96,76	BDI 1	120,93	3.373,95	RA
1.3.			**CANTEIRO DE OBRA**					**-**	**21.444,71**	
1.3.0.1.	GOINFRA CIVIL	020231	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mes	4,00	2.366,49	BDI 1	2.957,64	11.830,56	RA
1.3.0.2.	GOINFRA CIVIL	020232	LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mes	4,00	1.327,02	BDI 1	1.658,51	6.634,04	RA
1.3.0.3.	GOINFRA CIVIL	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	21,00	113,55	BDI 1	141,91	2.980,11	RA
1.4.			**DEMOLIÇÃO**					**-**	**219,12**	
1.4.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,99	63,55	BDI 1	79,42	78,63	RA
1.4.0.2.	GOINFRA CIVIL	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	0,99	113,55	BDI 1	141,91	140,49	RA
1.5.			**PAREDE E REVESTIMENTOS**					**-**	**60.988,75**	
1.5.0.1.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	130,56	105,50	BDI 1	131,85	17.214,34	RA
1.5.0.2.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	M2	8,88	195,65	BDI 1	244,52	2.171,34	RA
1.5.0.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	300,00	9,63	BDI 1	12,04	3.612,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
202300006010226	20230000601022	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	08-26 (N DES.)	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA	PIRENÓPOLIS GOIÁS	24,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL									**725.266,61**	
1.5.0.4.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	300,00	27,05	BDI 1	33,81	10.143,00	RA
1.5.0.5.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	118,56	65,54	BDI 1	81,91	9.711,25	RA
1.5.0.6.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025	M	14,18	535,08	BDI 1	668,74	9.482,73	RA
1.5.0.7.	Composição	28	GRADE FEITA COM REAPROVEITAMENTO COM MURETA H=0,60 CM E ESTACA D=25CM ARMADA	M2	24,09	287,44	BDI 1	359,24	8.654,09	RA
1.6.			**FACHADA**					**-**	**20.865,99**	
1.6.0.1.	Composição	01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO TIPO CAIXA 3D ARTE DECORAÇÃO COLORIDA LAPIS 3D MATERIAL ACM	UN	1,00	10.143,00	BDI 1	12.676,72	12.676,72	RA
1.6.0.2.	SINAPI	101731	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026	M2	16,76	390,96	BDI 1	488,62	8.189,27	RA
1.7.			**PINTURA**					**-**	**12.620,89**	
1.7.0.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	149,05	24,53	BDI 1	30,66	4.569,87	RA
1.7.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	304,04	4,52	BDI 1	5,65	1.717,83	RA
1.7.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	257,02	15,35	BDI 1	19,18	4.929,64	RA
1.7.0.4.	Composição	02	PINTURA TINTA EMBORRACHADA PARA RODAPE 0,60 CM	M2	47,02	23,88	BDI 1	29,85	1.403,55	RA
1.8.			**PISO INTERNO**					**-**	**27.402,36**	
1.8.0.1.	Composição	03	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO COM ARGILA OU BARRO PARA ATERRO	M3	22,47	63,07	BDI 1	78,82	1.771,09	RA
1.8.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,00	978,74	BDI 1	1.223,23	6.116,15	RA
1.8.0.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	146,62	106,50	BDI 1	133,10	19.515,12	RA
1.9.			**PISO EXTERNO**					**-**	**83.076,46**	
1.9.0.1.	Composição	26	REMOÇÃO MANUAL PISO DE PEDRA E REASSENTAMENTO COM REAPROVEITAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PEDRA EXISTENTE	M2	389,50	169,00	BDI 1	211,22	82.270,19	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
202300006010226	20230000601022	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	08-26 (N DES.)	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA	PIRENÓPOLIS GOIÁS	24,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL									**725.266,61**	
1.9.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	389,50	1,66	BDI 1	2,07	806,27	RA
1.10.			**COBERTURA**					**-**	**137.536,57**	
1.10.0.1.	SINAPI	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	328,71	137,25	BDI 1	171,54	56.386,91	RA
1.10.0.2.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	328,71	11,70	BDI 1	14,62	4.805,74	RA
1.10.0.3.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	328,71	35,03	BDI 1	43,78	14.390,92	RA
1.10.0.4.	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M2	328,71	79,90	BDI 1	99,86	32.824,98	RA
1.10.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	25,70	46,88	BDI 1	58,59	1.505,76	RA
1.10.0.6.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	34,00	63,51	BDI 1	79,37	2.698,58	RA
1.10.0.7.	Composição	04	TABEIRA DE ACABAMENTO BEIRAL DE TELHADO	M	37,02	41,73	BDI 1	52,15	1.930,59	RA
1.10.0.8.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,42	88,55	BDI 1	110,67	267,82	RA
1.10.0.9.	GOINFRA CIVIL	210462	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	m2	137,85	64,66	BDI 1	80,81	11.139,66	RA
1.10.0.10.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	8,00	136,12	BDI 1	170,12	1.360,96	RA
1.10.0.11.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	22,52	8,79	BDI 1	10,99	247,49	RA
1.10.0.12.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	39,32	9,20	BDI 1	11,50	452,18	RA
1.10.0.13.	SINAPI	96252	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024	M2	9,43	168,67	BDI 1	210,80	1.987,84	RA
1.10.0.14.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	9,36	644,30	BDI 1	805,25	7.537,14	RA
1.11.			**ACESSORIOS BANHEIRO**					**-**	**7.768,24**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
202300006010226	20230000601022	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	08-26 (N DES.)	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA	PIRENÓPOLIS GOIÁS	24,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL									**725.266,61**	
1.11.0.1.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	95,64	BDI 1	119,53	239,06	RA
1.11.0.2.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	38,10	BDI 1	47,62	95,24	RA
1.11.0.3.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	350,54	BDI 1	438,10	876,20	RA
1.11.0.4.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	364,56	BDI 1	455,63	911,26	RA
1.11.0.5.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	629,86	BDI 1	787,20	1.574,40	RA
1.11.0.6.	Composição	05	PORTA PAPEL TOALHA DE PLASTICO INSTALADO	UN	2,00	116,99	BDI 1	146,21	292,42	RA
1.11.0.7.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	157,40	BDI 1	196,72	393,44	RA
1.11.0.8.	Composição	06	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SEM MOLDURA	M2	0,60	334,83	BDI 1	418,47	251,08	RA
1.11.0.9.	Composição	07	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,10	852,95	BDI 1	1.066,02	1.172,62	RA
1.11.0.10.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	159,17	BDI 1	198,93	397,86	RA
1.11.0.11.	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	600,97	BDI 1	751,09	1.502,18	RA
1.11.0.12.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	12,50	BDI 1	15,62	62,48	RA
1.12.			**ACESSORIOS COZINHA**					**-**	**18.784,67**	
1.12.0.1.	Composição	07	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,92	852,95	BDI 1	1.066,02	11.640,94	RA
1.12.0.2.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	290,63	BDI 1	363,23	363,23	RA
1.12.0.3.	Composição	10	CUBA INDUSTRIAL 70X50 CM COM SIFÃO E VALVULA FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	1,00	1.721,16	BDI 1	2.151,11	2.151,11	RA
1.12.0.4.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	143,86	BDI 1	179,80	359,60	RA
1.12.0.5.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	12,50	BDI 1	15,62	31,24	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
202300006010226	20230000601022	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	08-26 (N DES.)	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA	PIRENÓPOLIS GOIÁS	24,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL									**725.266,61**	
1.12.0.6.	Composição	08	DUTO DE ALONGAMENTO PARA COIFA COM EXAUSTOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,80	376,74	BDI 1	470,85	1.789,23	RA
1.12.0.7.	Composição	09	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	UN	1,00	1.959,77	BDI 1	2.449,32	2.449,32	RA
1.13.			**ARBETURAS**					**-**	**23.519,15**	
1.13.0.1.	GOINFRA CIVIL	180114	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	3,00	955,29	BDI 1	1.193,92	3.581,76	RA
1.13.0.2.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	3,78	463,26	BDI 1	578,98	2.188,54	RA
1.13.0.3.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	2,00	817,81	BDI 1	1.022,10	2.044,20	RA
1.13.0.4.	Composição	11	PORTÃO METÁLICO DE CORRER COM MOTOR 3,5X2,2 COM REAPROVEITAMENTO DE GRADE	UN	1,00	2.405,91	BDI 1	3.006,91	3.006,91	RA
1.13.0.5.	Composição	12	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR 1,7X2,0 EM METALON REDONDO 3/4	UN	1,00	1.493,70	BDI 1	1.866,83	1.866,83	RA
1.13.0.6.	Composição	13	JANELA BLINDEX 4 FOLHAS VIDRO INCOLOR PERFIL PRETO FUMÊ 1,00X2,00 M COM ALIZAR DE MADEIRA FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	3,00	1.003,78	BDI 1	1.254,52	3.763,56	RA
1.13.0.7.	Composição	20	JANELA BLINDEX 2 FOLHA VIDRO INCOLOR PERFIL PRETO FUMÊ 0,60X0,40 M COM ALIZAR DE MADEIRAFORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	4,00	137,30	BDI 1	171,60	686,40	RA
1.13.0.8.	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	80,40	10,83	BDI 1	13,54	1.088,62	RA
1.13.0.9.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8,40	153,35	BDI 1	191,66	1.609,94	RA
1.13.0.10.	Composição	27	PORTÃO METÁLICO 2 FOLHA DE ABRIR 3,5X2,2 COM REAPROVEITAMENTO DE GRADE	UN	1,00	1.767,92	BDI 1	2.209,55	2.209,55	RA
1.13.0.11.	Composição	29	GRADE DE FECHAMENTO COM PORTÃO FEITA COM REAPROVEITAMENTO H=3,0 CM, L=3,0 CM E PORTÃO H=2,1CM, L=2,0 CM	UN	1,00	1.178,46	BDI 1	1.472,84	1.472,84	RA
1.14.			**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**					**-**	**2.039,44**	
1.14.0.1.	Composição	14	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1,00	56,59	BDI 1	70,73	70,73	RA
1.14.0.2.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	48,41	BDI 1	60,50	121,00	RA
1.14.0.3.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	7,00	41,15	BDI 1	51,43	360,01	RA
1.14.0.4.	Composição	15	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	16,24	BDI 1	20,30	20,30	RA
1.14.0.5.	Composição	16	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UN	4,00	26,99	BDI 1	33,73	134,92	RA
1.14.0.6.	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	55,43	BDI 1	69,28	138,56	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
202300006010226	20230000601022	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	08-26 (N DES.)	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA	PIRENÓPOLIS GOIÁS	24,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL									**725.266,61**	
1.14.0.7.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	65,55	BDI 1	81,92	327,68	RA
1.14.0.8.	SINAPI	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	8,00	26,27	BDI 1	32,83	262,64	RA
1.14.0.9.	SINAPI	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	8,00	53,37	BDI 1	66,70	533,60	RA
1.14.0.10.	SINAPI	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	35,82	BDI 1	44,77	44,77	RA
1.14.0.11.	Composição	17	REQUADRO COM TELA PARA VENTILAÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,24	17,16	BDI 1	21,45	5,15	RA
1.14.0.12.	GOINFRA CIVIL	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	1,00	16,07	BDI 1	20,08	20,08	RA
1.15.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**					**-**	**56.461,20**	
1.15.1.			**AGUA FRIA**					**-**	**4.400,40**	
1.15.1.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	100,65	BDI 1	125,79	1.006,32	RA
1.15.1.2.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	16,00	3,97	BDI 1	4,96	79,36	RA
1.15.1.3.	SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	9,72	BDI 1	12,15	24,30	RA
1.15.1.4.	SINAPI	105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	9,31	BDI 1	11,64	11,64	RA
1.15.1.5.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	9,82	BDI 1	12,27	159,51	RA
1.15.1.6.	SINAPI	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	15,38	BDI 1	19,22	19,22	RA
1.15.1.7.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	7,10	BDI 1	8,87	35,48	RA
1.15.1.8.	SINAPI	103991	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	22,00	BDI 1	27,50	27,50	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
202300006010226	20230000601022	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	08-26 (N DES.)	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA	PIRENÓPOLIS GOIÁS	24,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL									**725.266,61**	
1.15.1.9.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	44,96	14,71	BDI 1	18,38	826,36	RA
1.15.1.10.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,10	32,00	BDI 1	39,99	723,82	RA
1.15.1.11.	GOINFRA CIVIL	081445	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	Un	7,00	18,49	BDI 1	23,11	161,77	RA
1.15.1.12.	SINAPI	89536	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	14,26	BDI 1	17,82	124,74	RA
1.15.1.13.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	7,06	BDI 1	8,82	26,46	RA
1.15.1.14.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	15,45	BDI 1	19,31	96,55	RA
1.15.1.15.	SINAPI	94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	11,08	BDI 1	13,85	13,85	RA
1.15.1.16.	GOINFRA CIVIL	081183	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm	Un	1,00	17,94	BDI 1	22,42	22,42	RA
1.15.1.17.	Composição	18	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	2,00	35,86	BDI 1	44,82	89,64	RA
1.15.1.18.	Composição	19	REMOÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA EXISTENTE COM GUINDAUTO HIDRÁULICO.	UN	1,00	761,29	BDI 1	951,46	951,46	RA
1.15.2.			**RESERVATÓRIO, ENTRADA E SAIDA DE ÁGUA**					**-**	**31.871,97**	
1.15.2.1.	Composição	21	CAIXA DE AGUA TIPO TAÇA DE 10.000 L COM PINTURA NOME DA ESCOLA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	22.363,34	BDI 1	27.949,70	27.949,70	RA
1.15.2.2.	GOINFRA CIVIL	080904	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"	Un	1,00	139,99	BDI 1	174,96	174,96	RA
1.15.2.3.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	58,67	BDI 1	73,33	73,33	RA
1.15.2.4.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	44,08	BDI 1	55,09	55,09	RA
1.15.2.5.	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	12,41	BDI 1	15,51	15,51	RA
1.15.2.6.	SINAPI	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	16,72	BDI 1	20,90	83,60	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
202300006010226	20230000601022	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	08-26 (N DES.)	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA	PIRENÓPOLIS GOIÁS	24,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL									**725.266,61**	
1.15.2.7.	SINAPI	104000	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	34,01	BDI 1	42,51	637,65	RA
1.15.2.8.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	71,47	26,61	BDI 1	33,26	2.377,09	RA
1.15.2.9.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,60	BDI 1	35,74	35,74	RA
1.15.2.10.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	24,23	BDI 1	30,28	30,28	RA
1.15.2.11.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,95	BDI 1	8,69	8,69	RA
1.15.2.12.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,83	BDI 1	13,54	27,08	RA
1.15.2.13.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	19,58	BDI 1	24,47	97,88	RA
1.15.2.14.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	44,04	BDI 1	55,04	55,04	RA
1.15.2.15.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,48	14,71	BDI 1	18,38	229,38	RA
1.15.2.16.	SINAPI	89428	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,76	BDI 1	20,95	20,95	RA
1.15.3.			**SANITÁRIO**					**-**	**20.188,83**	
1.15.3.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	693,70	BDI 1	866,99	3.467,96	RA
1.15.3.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	90,58	BDI 1	113,21	339,63	RA
1.15.3.3.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	21,42	BDI 1	26,77	107,08	RA
1.15.3.4.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	11,52	BDI 1	14,40	28,80	RA
1.15.3.5.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	88,74	BDI 1	110,91	221,82	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
202300006010226	20230000601022	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	08-26 (N DES.)	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA	PIRENÓPOLIS GOIÁS	24,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL									**725.266,61**	
1.15.3.6.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	9,23	BDI 1	11,54	34,62	RA
1.15.3.7.	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	49,84	BDI 1	62,29	622,90	RA
1.15.3.8.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	15,10	BDI 1	18,87	754,80	RA
1.15.3.9.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	31,49	BDI 1	39,36	39,36	RA
1.15.3.10.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	11,89	BDI 1	14,86	59,44	RA
1.15.3.11.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	17,33	BDI 1	21,66	151,62	RA
1.15.3.12.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	30,50	BDI 1	38,12	38,12	RA
1.15.3.13.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	16,46	BDI 1	20,57	205,70	RA
1.15.3.14.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	11,62	BDI 1	14,52	58,08	RA
1.15.3.15.	GOINFRA CIVIL	081973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	37,10	BDI 1	46,37	139,11	RA
1.15.3.16.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	29,70	BDI 1	37,12	37,12	RA
1.15.3.17.	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	8,61	BDI 1	10,76	64,56	RA
1.15.3.18.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	20,08	BDI 1	25,10	351,40	RA
1.15.3.19.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,92	10,64	BDI 1	13,30	304,84	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
202300006010226	20230000601022	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	08-26 (N DES.)	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA	PIRENÓPOLIS GOIÁS	24,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL									**725.266,61**	
1.15.3.20.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,29	43,97	BDI 1	54,95	1.334,74	RA
1.15.3.21.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,91	24,79	BDI 1	30,98	121,13	RA
1.15.3.22.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23,05	31,57	BDI 1	39,46	909,55	RA
1.15.3.23.	GOINFRA CIVIL	080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	2,00	19,25	BDI 1	24,06	48,12	RA
1.15.3.24.	SINAPI	89421	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,92	BDI 1	17,40	17,40	RA
1.15.3.25.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	44,31	BDI 1	55,38	110,76	RA
1.15.3.26.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	19,09	BDI 1	23,86	71,58	RA
1.15.3.27.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	12,97	BDI 1	16,21	48,63	RA
1.15.3.28.	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	576,87	BDI 1	720,97	720,97	RA
1.15.3.29.	SINAPI	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.332,16	BDI 1	5.414,33	5.414,33	RA
1.15.3.30.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.492,29	BDI 1	4.364,66	4.364,66	RA
1.16.			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**-**	**34.233,23**	
1.16.0.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	19,37	BDI 1	24,21	847,35	RA
1.16.0.2.	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	21,80	BDI 1	27,25	27,25	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
202300006010226	20230000601022	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	08-26 (N DES.)	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA	PIRENÓPOLIS GOIÁS	24,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL									**725.266,61**	
1.16.0.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	699,39	3,61	BDI 1	4,51	3.154,25	RA
1.16.0.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	412,25	5,28	BDI 1	6,60	2.720,85	RA
1.16.0.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	191,85	8,21	BDI 1	10,26	1.968,38	RA
1.16.0.6.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	54,96	BDI 1	68,69	274,76	RA
1.16.0.7.	SINAPI	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	88,33	BDI 1	110,39	110,39	RA
1.16.0.8.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	49,10	BDI 1	61,37	122,74	RA
1.16.0.9.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	32,30	BDI 1	40,37	80,74	RA
1.16.0.10.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	60,93	BDI 1	76,15	913,80	RA
1.16.0.11.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	38,21	BDI 1	47,75	47,75	RA
1.16.0.12.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	33,83	BDI 1	42,28	84,56	RA
1.16.0.13.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	53,35	BDI 1	66,68	533,44	RA
1.16.0.14.	GOINFRA CIVIL	071186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	4,00	190,77	BDI 1	238,42	953,68	RA
1.16.0.15.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,24	17,57	BDI 1	21,96	5.275,67	RA
1.16.0.16.	GOINFRA CIVIL	071203	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	M	13,17	33,39	BDI 1	41,73	549,58	RA
1.16.0.17.	GOINFRA CIVIL	071204	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	1,80	30,82	BDI 1	38,52	69,34	RA
1.16.0.18.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	23,40	22,52	BDI 1	28,15	658,71	RA
1.16.0.19.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12,00	18,02	BDI 1	22,52	270,24	RA
1.16.0.20.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7,00	100,70	BDI 1	125,85	880,95	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
202300006010226	20230000601022	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	08-26 (N DES.)	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA	PIRENÓPOLIS GOIÁS	24,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL									**725.266,61**	
1.16.0.21.	GOINFRA CIVIL	071692	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W	un	40,00	269,87	BDI 1	337,28	13.491,20	RA
1.16.0.22.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	575,29	BDI 1	719,00	719,00	RA
1.16.0.23.	GOINFRA CIVIL	070710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	2,00	191,47	BDI 1	239,30	478,60	RA
1.17.			**MURO**					**-**	**164.166,45**	
1.17.1.			**DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO**					**-**	**7.743,30**	
1.17.1.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,62	45,36	BDI 1	56,69	545,36	RA
1.17.1.2.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,31	119,47	BDI 1	149,31	1.091,46	RA
1.17.1.3.	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	3,00	296,75	BDI 1	370,88	1.112,64	RA
1.17.1.4.	SINAPI	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	1,00	419,73	BDI 1	524,58	524,58	RA
1.17.1.5.	GOINFRA CIVIL	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	25,94	113,55	BDI 1	141,91	3.681,15	RA
1.17.1.6.	Composição	30	REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA REAPROVEITAMENTO	M	81,50	7,74	BDI 1	9,67	788,11	RA
1.17.2.			**FACHADA DE VIDRO**					**-**	**87.914,30**	
1.17.2.1.	Composição	33	MURO DE VIDRO TEMPERADO 8 MM FIXO EM PILARES DE AÇO COM MURETA H=0,60 CM E ESTACA D=25CM ARMADA	M2	56,81	535,44	BDI 1	669,19	38.016,68	RA
1.17.2.2.	Composição	34	MURO DE VIDRO TEMPERADO 8 MM FIXO INSTALADO EM PILARES DE AÇO COM MURETA EXISTENTE	M2	103,50	309,11	BDI 1	386,33	39.985,16	RA
1.17.2.3.	Composição	35	EXECUÇÃO DE MURETA DE ALVENARIA ENTRE PILARES METALICO EXISTENTE H=0,6 CM	M2	7,50	377,03	BDI 1	471,21	3.534,08	RA
1.17.2.4.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	18,75	272,19	BDI 1	340,18	6.378,38	RA
1.17.3.			**REFORMA MURO EXISTENTE**					**-**	**68.508,85**	
1.17.3.1.	Composição	36	VIGA DE FECHAMENTO MURO EXISTENTE H=0,3CM L=0,15CM CONCRETO ARMADO	M	162,53	93,15	BDI 1	116,42	18.921,74	RA
1.17.3.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	442,98	53,09	BDI 1	66,35	29.391,72	RA
1.17.3.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	442,98	4,52	BDI 1	5,65	2.502,84	RA
1.17.3.4.	Composição	02	PINTURA TINTA EMBORRACHADA PARA RODAPE 0,60 CM	M2	143,97	23,88	BDI 1	29,85	4.297,50	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
202300006010226	20230000601022	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	08-26 (N DES.)	CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA	PIRENÓPOLIS GOIÁS	24,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONCLUSÃO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL									**725.266,61**	
1.17.3.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	299,01	15,35	BDI 1	19,18	5.735,01	RA
1.17.3.6.	Composição	32	INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA DE CONCRETO PARA MURO L=19 CM NÃO ARMADA	M	162,53	37,71	BDI 1	47,13	7.660,04	RA
1.18.			**PAISAGISMO**					**-**	**11.585,97**	
1.18.0.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	423,00	4,13	BDI 1	5,16	2.182,68	RA
1.18.0.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	423,00	17,79	BDI 1	22,23	9.403,29	RA
1.19.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**2.304,29**	
1.19.0.1.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	246,06	4,97	BDI 1	6,21	1.528,03	RA
1.19.0.2.	GOINFRA CIVIL	270805	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM	Un	1,00	621,11	BDI 1	776,26	776,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRENÓPOLIS GOIÁS
Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA
CREA/CAU: 1021004383 D-GO
ART/RRT: 1020260081971

ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA:07339956166

Assinado de forma digital por ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA:07339956166
Dados: 2026.10.22 11:00:56 -03'00'